

BV: Rheinpreußenstrasse 33-43

von Die Malerbrüder Malermeisterbetrieb Imeri



Gebäudetyp:

Wohnungsbauten

Baumaßnahme:

Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:

[Rheinpreußenstraße 33-43](#)

47198 Duisburg

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 1.2345,76

Ausführungsjahr(e):

2023, 2024

Gewerke:

Abbruch/ Rückbau, Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Astbestsanierung, Fassadensanierung, WDV-System Einbau, Malerarbeiten

Verwendete Materialien/Bauteile

Capatec 145/16 MW-Dämmplatte WLZ 035, Caparol Sylitol Finish 130, Capasol Rapidgrund, Capatect 186M Klebe- und Armierungsmasse, Capatect Anputzleiste 3D Mini, Capatect Dehnfugenprofil, Capatect Diagonalarmierung, Capatect Gewebe 650/110, Capatect Mineralputz K30, Capatect Perimeterdämmplatte 160mm, Capatect Thermoprofil, Capatect Universaldübel 053/115, Capatect Thermozyliner.

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
WEG Rheinpreußenstr. 33- 43 c/o Verwey GmbH Schlüsselstraße 9 47198 Duisburg	nicht angegeben	Die Malerbrüder Malermeisterbetrieb Imeri Försterstraße 44 46149 Oberhausen Deutschland