



Auftraggeber:	Landestalsperrenverwaltung	Bericht-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage-Nr.:	8.2.8
Bauvorhaben:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	Erdbaulabor
Teilobjekt:	Deichkrone; DQ 16	Entnahmedatum:	04.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 114/11:4,2m-6,30m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelplastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	05.01.2012

Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122

