

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v. landseitigen Deichfuß; DQ 17
Entnahmestelle: RKS 123/11: 0,40m-1,80m
Bodenart: Ton mittelpplastisch [TM]; Schicht 4c

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.27
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 11.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	100,0
4,0	100,0
2,0	99,9
1,0	99,6
0,5	99,1
0,25	99,0
0,125	95,8
0,063	91,6
0,050	84,6
0,040	76,8
0,030	70,9
0,015	61,3
0,0075	53,8
0,0050	44,7
0,0032	33,9
0,0016	26,4

