



Auftraggeber:	Landestalsperrenverwaltung	Bericht-Nr.:	068_GU 001
	Freistaat Sachsen	Anlage-Nr.:	8.2.13
Bauvorhaben:	Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel		
	Zwethau km 2+600 bis km 3+760	Probenehmer:	ikp
Teilobjekt:	30 m v. wasserseitigen Deichfuß; DQ 18	Entnahmedatum:	08.11.2011
Entnahmestelle:	RKS 126/11: 0,60m-1,20m	Bearbeiter:	Hr. Fischer
Bodenart:	Ton mittelplastisch, schluffig [TM]; Schicht 4c	Datum:	18.11.2011

Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122

