

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 2+600 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v. landseitigen Deichfuß; DQ 21
Entnahmestelle: RKS 152/11:0,70m-1,00m
Bodenart: Sand-Schluff-Gemisch [SU*]; Schicht 4b

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.49
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 11.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist
	Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	97,6
4,0	92,7
2,0	86,3
1,0	78,6
0,5	70,1
0,25	60,1
0,125	50,6
0,063	39,7
0,052	38,6
0,036	36,5
0,025	30,1
0,014	24,6
0,0075	20,3
0,0045	17,8
0,0030	15,3
0,0015	12,1

