

**Legende:**

- 2+649.0 Stationierung Deichtrasse
- Flurgrenze
- Deichschutzstreifen
- Planung Anpassung Deichgeometrie
- Einbau Spundwand in Deichachse
- 157+800 Stationierung Fließgewässer

**Legende Leitungsbestand:**

- Abwasserdruckleitung
- Gasleitung
- Steuerkabel
- inaktive alte Deutsche Post-Leitungen
- Rückbau inaktiver Leitungen

**Legende Vermessung:**

- Nebengebäude
- Wohngebäude
- Überdachung
- Treppe
- Straßenrand
- Wegrand
- Nutzungsartengrenze
- Mauer
- Zaun
- Hecke
- Böschung
- Entwässerungsrinne
- Geländer
- Schacht / Kanaldeckel
- Fließpfad

**Befestigungsarten:**

- Sand
- Schotterdecke
- Ziegelpflaster
- Bluminoeser Belag
- Beton
- Kiespflaster
- Grosspflaster
- Plattenbeton
- Rasengitter
- Granitplatten
- Feldsteine
- Betonpflaster
- Polygonalpflaster
- Mosaikpflaster
- Lesepflaster
- Acker
- Flurstücksnummer 167
- Gemarkungsbezeichnung
- Flurbereich

**Blattübersicht:**

5-08-007 5-08-008 5-08-009


**Bemerkungen:**

Die dargestellten Liegenschaftsgrenzen dienen nur zu Übersichtszwecken. Sie wurden aus dem digitalen Liegenschaftskataster übernommen. Stand: September 2017

Der dargestellte Leitungsbestand dient nur zu Übersichtszwecken. Er wurde aus den Bestandsplänen der Leitungsträger übernommen und ist zur Maßentnahme nicht geeignet. Stand: Dezember 2017

**Vermessung durch (März 2011):**

Hemminger Ingenieurgesellschaft  
Am Schwarzgraben 30  
04924 Bad Liebenwerda  
Tel.: 03 53 41/150-0  
Fax.: 03 53 41/150 55



Änderungsindex				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
a				
b				
c				

**Auftraggeber:** Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen  
Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster

**Auftragnehmer:** CDM Smith Consult GmbH  
Weißenfelsers Straße 65 H  
04229 Leipzig  
tel: 0341 33389300  
fax: 0341 33389392  
leipzig@cdmsmith.com  
www.cdmsmith.com

**Lagebezug:** ETRS89, UTM33  
Landkreis: Nordsachsen  
Gemarkung: Zwethau

**Höhenbezug:** DHHN92  
Gemeinde: Beilrode  
Flurstück: diverse

**Gez.** 23.05.2023 Nouri  
**Bearb.** 23.05.2023 Lehmann  
**Gepr.** 23.05.2023 Renker

**Z 10.4 - Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, km 2+600 bis km 3+760**

**Absteckplan Spundwand Station 2+600 bis 3+000**

Absteckpunkte Spundwand Teil 1		
Nr.	Rechtswert	Hochwert
1	362885.60	5716146.62
2	362925.47	5716188.19
3	362931.48	5716194.47
4	362955.03	5716219.04
5	362996.58	5716261.73
6	363037.13	5716303.54
7	363080.15	5716348.40
8	363121.12	5716390.50

**Auftragsnr.:** 2.265.1261.015  
**Phase:** Ausführungsplanung

**Plan-Nr.:** 5-08-007  
**LTV-Nr.:**

**Maßstab:** 1:500  
**Blatt:** 1 Bl.