

Bauvorhaben: Landestalsperrenverwaltung
Freistaat Sachsen
Teilobjekt: Deich Torgau, rechts, Elbbrücke bis Siel
Zwethau km 0+995 bis km 3+760
Teilobjekt: 75 m v. landseitigen Deichfuß; DQ 15
Entnahmestelle: RKS 109/11:0,30m-1,50m
Bodenart: Schluff mittelpastisch [UM]; Schicht 4a

Prüf-Nr.: 068_GU 001
Anlage: 8.1.16
Probenehmer: ikp
Entnahmedatum: 11.11.2011
Bearbeiter: Hr. Fischer
Datum: 05.01.2012

Prüfergebnisse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 - Sedimentation

Nennöffnungsweite [mm]	Ist Siebdurchgänge in M-%
45,0	100,0
31,5	100,0
22,4	100,0
16,0	100,0
11,2	100,0
8,0	99,5
4,0	99,3
2,0	99,0
1,0	98,4
0,5	98,0
0,25	96,8
0,125	96,2
0,063	90,2
0,050	84,1
0,040	75,6
0,030	64,7
0,015	54,6
0,0075	42,1
0,0052	34,8
0,0030	27,8
0,0015	20,3

