

(Station km 3+736)

- Überdeckung der Spundwand mit Oberboden

-Schachtbauwerk Stb 2800x2000

	wassersseitiger Deichschützstreifen		luftseitiger Deichschützstreifen	
k	5.00	k	5.00	0

Schachtbauwerk Stb 2800 x 2000, OK Schacht = Deichkrone
Zugänglichkeit über Treppe aus Beton
Spindschieber DN 1300 mit Handantieb und Verlängerungsgestänge,
Schachtabdeckung aus rutschfestem Tränenblech; kreisförmige Aussparungen
in den Bereichen der Verlängerungsgestänge; allseitiges Gelände mit Tür
Geländeregulierung im Winkel von Schacht und Deichkrone
Sicherheitsstiegsteile nach DIN EN 14396, aus Edelstahl,
Einholm - Einstiegsblech, ausziehbär, mind. h = 1,00 m über OK Schachtabdeckung

Geländer:	S235 JR
Steigleiter:	V2A
Siel Beton:	C25/30 LF
Böschungstreppen Beton	C12/15


Plan-Nr.: 5-01-007 Lageplan Planzustand, Station 3+400 bis 3+780

- Plan-Nr.: 5-01-007 Lageplan Planzustand, Station 3+400 bis 3+780
- Plan-Nr.: 5-06-003 Querung Siel Station 3+736 Spundwandverbauplan
- Plan-Nr.: 5-08-001 Bauwerkszeichnung 1 Draufsicht Siel
- Plan-Nr.: 5-08-003 Bauwerkszeichnung 3 Schnitte A bis C am Siel
- Plan-Nr.: 5-08-004 Bauwerkszeichnung 4 Schacht am Siel
- Plan-Nr.: 5-08-005 Lageplan Baugrube AE bauz HWS und AE Deichschse
- Plan-Nr.: 5-08-006 Lageplan Baugrube Siel
- Plan-Nr.: 5-09-001 Schalplan, Einlaufbauwerk LS
- Plan-Nr.: 5-09-002 Schalplan, Durchlass
- Plan-Nr.: 5-09-003 Schalplan, Schacht
- Plan-Nr.: 5-09-004 Schalplan, Auslaufbauwerk WS
- Plan-Nr.: 5-09-005 Schalplan, Querschnitt
- Plan-Nr.: 5-017-003 Ablaufplanung Querung Siel
- Plan-Nr.: 5-017-004 Ablaufplanung Querung Siel

—————	IST-Zustand
—————	PLAN-Zustand
82.39 ×	Höhenpunkt Bestand
84,39	Höhenpunkt Planung

	Grenze FFH-Gebiet
	Grenze SPA-Gebiet
	Grenze TWS-Gebiet
	Grenze LSG-Gebiet

1:50



Änderungsindex				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
a				
b				
c				
Auftraggeber <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ SACHSEN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen</p> <p>Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				
Auftragnehmer <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>CDM Smith</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CDM Smith Consult GmbH Weißenfelder Straße 65 H 04229 Leipzig</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>tel: 0341 33389300 fax: 0341 33389392 leipzig@cdmsmith.com www.cdmsmith.com</p> </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Lagebezug: ETRS89, UTM33</p> <p>Landkreis: Nordsachsen</p> <p>Gemarkung: Zwenhau</p> </div> <div> <p>Höhenbezug: DHHN92</p> <p>Gemeinde: Beilrode</p> <p>Flurstück: diverse</p> </div> </div>				
Datum	Name	Unterschrift	Z 10.4 - Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwenhau I, rechts, km 2+600 bis km 3+736 Bauwerkszeichnung 2, Längsschnitt Siel Sieldurchlass "Zwenhau I", Station 3+736	
Gez.: 23.05.2023	Nouri			
Bearb.: 23.05.2023	Lehmann			
Gepr.: 23.05.2023	Renker			
EL-BW-116796-5-08-Sielaufschnitt_20230523.dwg				
Auftragsnr.: 2.265.1261.015 Phase: Ausführungsplanung			Plan-Nr.: 5-08-002 Tab-Nr.: 1a	
			Maßstab 1:50 Blatt 1 von 1	

