Brandschutz

- Umfang Baumaßnahme (Bauen im Bestand)
- Brandwand
- feuerbeständig, und in der Bauart von Brandwänden
- Wand feuerbeständig
- Wand hochfeuerhemmend
- Wand feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- Hauptgang nach IndBauR, B ≥ 2 m
- Rettungsweglänge, Länge bis Hauptgang nach IndBauR
- 1. Flucht u. Rettungsweg
- 2. Flucht u. Rettungsweg
- Fluchttür / Notausgang
- Mindest-Öffnungsmaß im Lichten nach ASR
- Notausstieg / Fluchtfenster
- Sammelstelle
- Anleitstelle
- Anleitstelle Drehleiter
- Maschinelle Entrauchung
- Tür feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
- Tür feuerbeständig, selbstschließend
- Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- Tür feuerhemmend, selbstschließend
- Tür rauchdicht
- Tür dicht- und selbstschließend
- Tür dichtschließend
- Brandschutzschiebetor, feuerbeständig
- Brandschutzschiebetor, feuerhemmend
- Feststellanlage
- feuerbeständig Brandschutzverglasung
- feuerhemmend Brandschutzverglasung
- Blitzleuchte
- Feuerwehrschlüsseldepot
- Freischaltelement
- Feuerwehranzeigetableau
- Feuerwehrbedienfeld
- Brandmeldezentrale
- Rauch- u. Wärmeabzug RWA
- RWA Bedienstelle
- Wandhydrant
- Sprinklerzentrale
- Sprinkleranlage, überwachter Bereich

Baustoffe

- Bestand
- Abbruch
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt
- HLZ
- Kalksandstein
- Porenbeton
- Metallständerwand
- Wärmedämmung
- Stahlbeton WU
- Stahlbeton Tiefergründung

Zeichenerklärung

- Oberkante Bauteil FERTIG
- Oberkante Bauteil ROH
- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- UK.FD. UK. Fertigdecke
- UK.RD. UK. Rohdecke
- _H - Heizung
- _L - Lüftung
- _S - Sanitär
- _E - Elektro
- HZV Heizungsverteilung
- ELV Elektroverteilung
- HK Heizkörper
- ±0,00 OK.FB. Oberkante Fertigboden
- -0,13 OK.RB. Oberkante Rohboden
- BD Bodendurchbruch
- BS Bodenschlitz/ Bodenaussparung
- DD Deckendurchbruch
- DS Deckenschlitz/ Deckenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- HSP Heizösperre
- GR Gurtroller
- BRH Brüstungshöhe
- BA Bodenablauf
- DA Dachablauf
- M Kreismittelpunkt
- F Belagwechsel Fussboden
- W Belagwechsel Wand
- RN Regenfallrohr
- T.X.XX Tür-Nummer vgl. Türenliste

Alle sichtbaren Betonkanten und Trennfugen mit Dreieck-Leisten brechen

Sichtbare Betonflächen ohne besondere Angaben in glatter Sichtschalung mit kunststoffbeschichteten großflächigen Schaltafeln

Arbeits- und Dehnfugenbänder siehe Schalpläne des Statikers

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Ausführung eigenverantwortlich zu überprüfen
Differenzen oder Abweichungen sowie Bedenken sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen

Plan nur gültig in Verbindung mit den Ausführungsplänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazugehörigen Plänen der Architekten.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung herzustellen
Stahlbetonbauteile und Aussparungen in solchen sind nach den Schalplänen bzw. nach Statik herzustellen.
Alle Brüstungs-, Vorlage- und Öffnungsmaße ab OKF



Index	Änderungen - Ergänzungen	gez:	Datum

Kurmittelhaus
OK.RB. EG = ±0.00 = 399,00 DHHN 92

Zur Ausführung freigegeben:

Ort, Datum: Walthersdorf, 08.12.2023

BAUTEIL

1. Untergeschoss

M 1:1500



BAU-VORHABEN	Kurmittelhaus Bad Schlema Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung Richard-Friedrich-Straße 7 08301 Bad Schlema		
BAUHERR	Kurgesellschaft Schlema mbH Richard-Friedrich-Straße 7 08301 Bad Schlema		
PLANINHALT	Ausführungsplanung Kurmittelhaus **1. UNTERGESCHOSS** **Ausbau Therapiehalle**		**BA2**
DATUM	2023-01-09	PLANGRÖSSE:	BR=A1/20 MASSTAB:
GEZ.	fj	PROJEKTNR.: **201817**	PLANNR.: 5.BA2-1.4

planwerk13 Planung Baumanagement GmbH

Hausstraße 13, OT/PLZ Crottendorf OT Walthersdorf 09439
Telefon: 03733 - 67 78 - 0
Telefax: 03733 - 67 78 - 15
email: info@planwerk13.de
web: www.planwerk13.de

-1. BA2 1.UG M 1:50 Ausbau 1:50

Plotdatum: 10.12.2023 Datei: Bestand.pln:Bad01 - Bestand Bäder für ARCHICAD 25/2018 © Bad Schlema.DWG