

**Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)**  
**Leistung: Los 3450 - Malerarbeiten**  
**Vergabenummer: H46/Los3450/2023**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

""Titel 1.3 Spachtelungen

Allgemein wird hier eine Spachtelung in Q2 verlangt.  
Spachtelungen in Q2 sind Teilspachtelungen gemäß den Merkblättern.  
Vorhanden ist ein Putz Q1 bis Q2  
Was soll hier nun gemacht werden, wenn Q2 bauseits vorhanden ist und Q2 raus kommen soll?  
Diese Frage stellt sich in allen Positionen des Titels

**Antwort 1:**

Gemäß der LV-Langtexte wird – ausgenommen die als Zulagen beschriebenen Pos. 1.3.11+12 – als Leistungssoll die Qualitätsstufe Q2 gem. den allgemeinen gewerkespezifischen Fachregeln gefordert. Der Begriff „vollflächig“ erübrigt sich, sofern die vorgenannten Q2 erreicht werden.

Für eine eindeutige Kalkulation ist als Untergrund die Qualitätsstufe Q1 – ausgenommen die als Zulage rabottierte Oberfläche – anzusetzen