

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	KG 480 - Gebäudeautomation		Titel						
01.01	Aktorik / Sensorik		Unt...						
Text	Allgemeine Hinweise für Feldger...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Planung Montageort	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.0001	Mischregelarmatur Heißwasser PN16 DN15	14	St						
01.01.0002	Mischregelarmatur Heißwasser PN16 DN20	2	St						
01.01.0003	Mischregelarmatur Heißwasser PN16 DN40	3	St						
01.01.0004	Kleinventil - Stellantrieb Stetig mit Rückmeldung	228	St						
01.01.0005	Rauchmelder Luftleitung mit DIBT	24	St						
01.01.0006	Elektr. Klappenstellantrieb Federrückzug	24	St						
01.01.0007	Elektr. Klappenstellantrieb Auf/ZU	18	St						
01.01.0008	Elektr. Klappenstellantrieb 0(2)-10 V, IP54	12	St						
01.01.0009	Außenfeuchtefühler mit Temperatur	3	St						
01.01.0010	Tauchtemperatur-Messwertgeber -10 bis +120 °C PN16	32	St						
01.01.0011	Tauchtemperatur-Messwertgeber -10 bis +120 °C PN16	6	St						
01.01.0012	Temperatur-Messwertgeber Luftlftg. 250mm Messstab	28	St						
01.01.0013	Raumtemperatur-Messwertgeber 0-40GradC AP	89	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						01.03.2024				
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg										
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation										
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.01.0014	Raumtemperatur-Messwertgeber 0-40GradC AP	4	St							
01.01.0015	Raumbediengerät Sollwertsteller Unterputz	74	St							
01.01.0016	Relative Feuchte u. Temp. Messwertgeber Kanal	24	St							
01.01.0017	Frostschutzwächter Einstellbereich 0-15°C	12	St							
01.01.0018	Wetterstation Zentrale mit Datenschnittstelle	1	St							
01.01.0019	Temperatur-Feuchtwächter Luftltg	4	St							
01.01.0020	Differenzdruck-Kontaktgeber Luft 1 Schaltstufe	48	St							
01.01.0021	Differenzdruck-Messwertgeber Luft 0 bis 2500Pa	24	St							
01.01.0022	Druckbegrenzer für Flüssigkeiten	5	St							
01.01.0023	Strömungsmessumformer für Luftltg.	4	St							
01.01.0024	Leckage-Detektor Plattenelektrode, Punktdetektion	8	St							
01.02	Automationsschwerpunkte		Unt...							
Text	Nachfolgende Positionen beschr...	\	\	\	\	\	\	\	\	
01.02.0001	Automationseinrichtung IU101	1	St							
01.02.0002	Automationseinrichtung I0201	1	St							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						01.03.2024				
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg										
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.02.0003	Automationseinrichtung I0202	1	St							
01.02.0004	Raumautomationseinrichtung Typ01	8	St							
01.02.0005	Raumautomationseinrichtung Typ02	22	St							
01.02.0006	Datenschnittstelleneinheit BACnet/Modbus	22	St							
01.02.0007	Datenschnittstelleneinheit BACnet/M-BUS	8	St							
Text	Funktionen nach DIN EN ISO 1...	\	\	\	\	\	\	\	\	
01.02.0008	Physikalische Ein-/Ausgabe Binär Schalten/Stellen	194	St							
01.02.0009	Physikalische Ein-/Ausgabe Analoge Ausgabe Stellen	288	St							
01.02.0010	Physikalische Ein-/Ausgabe Binäre Eingabe Melden	558	St							
01.02.0011	Physikalische Ein-/Ausgabe Analoge Eingabe Messen	502	St							
01.02.0012	Gemeinsame Ein-/Ausgabe Schalten	146	St							
01.02.0013	Gemeinsame Ein-/Ausgabe Stellen/Sollwert	459	St							
01.02.0014	Gemeinsame Ein-/Ausgabe Melden	530	St							
01.02.0015	Gemeinsame Ein-/Ausgabe Zählen	176	St							
01.02.0016	Gemeinsame Ein-/Ausgabe Messen	186	St							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03	Visualisierungsebene		Unt...						
Text	Es ist ein Konformitätstest für Gr...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.0001	Managementfunktion Kommunikation Ein-/Ausgabefunktion	4.010	St						
01.03.0002	Managementfunktion Kommunikation Block/Datei	336	St						
01.03.0003	Managementfunktion Ereignis-Langzeitspeicherung	200	St						
01.03.0004	Managementfunktion Historisierung in Datenbank	1.354	St						
01.03.0005	Bedienfunktion Grafik/Anlagenbild	10	St						
01.03.0006	Bedienfunktion Grafik/Anlagenbild	80	St						
01.03.0007	Bedienfunktion Dynamische Einblendung	3.986	St						
01.03.0008	Bedienfunktion Ereignis-Anweisungstext	3.986	St						
01.03.0009	Bedienfunktion Nachricht an externer Stelle	10	St						
Text	Prüfverfahren 1:1-Test	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.0010	Datenpunkttest und Inbetriebnahme	3.986	St						
01.03.0011	Mehraufwand für Integration von Modbus-Geräten	8	St						
01.03.0012	Mehraufwand für Integration von M-Bus-Geräten	8	St						
01.03.0013	Visualisierungsumgebung	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04	Schaltschrank		Unt...						
Text	Der MSR-Schaltschrank hat folg...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.0001	Schrankfeld H/B/T (1800/1000/500) mm	9	St						
01.04.0002	Wandschrank Maße H/B/T 800x800x300	8	St						
01.04.0003	Systemverteiler Maße H/B/T 400x1000x200	22	St						
01.04.0004	19"Netzwerkschrank Wandschrank	1	St						
01.04.0005	Schaltplantasche	12	St						
01.04.0006	Hutschienen Steckdose	12	St						
01.04.0007	Be-/Entlüftung Schaltschrank	11	St						
01.04.0008	Klappbares Ablagepult Stahl B 1000mm	11	St						
01.04.0009	Einspeisung Schalter Sicherung 3polig 125A	1	St						
01.04.0010	Einspeisung Schalter Sicherung 3polig 100A	1	St						
01.04.0011	Einspeisung Schalter Sicherung 3polig 25A	1	St						
01.04.0012	Einspeisung Schalter Sicherung 3polig 16A	9	St						
01.04.0013	Phasenüberwachung 400VAC	11	Stck						
01.04.0014	Überspannungsschutz 400V Reiheneinbau Einspeisung 125A	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						01.03.2024				
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg										
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation										
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.04.0015	Überspannungsschutz 400V Reiheneinbau Einspeisung 100A	1	St							
01.04.0016	Überspannungsschutz 400V Reiheneinbau Einspeisung 25A	1	St							
01.04.0017	Überspannungsschutz 400V Reiheneinbau Einspeisung 16A	9	St							
01.04.0018	Datenanschlussdose symm. Kat.7 1Port	14	St							
01.04.0019	Schaltschrankbrandmelder DIBT	3	St							
01.04.0020	LWL Spleißbox für Hutschiene	2	St							
01.04.0021	Universalmessgerät 125A; BACnet mit Wandlermessung	1	St							
01.04.0022	Universalmessgerät 100A; BACnet mit Wandlermessung	1	St							
01.04.0023	Universalmessgerät 25A; BACnet mit Wandlermessung	1	St							
01.04.0024	Universalmessgerät 16A; BACnet mit Wandlermessung	9	St							
01.04.0025	Fehlerstromüberwachung Steckd./Beleucht.	11	St							
01.04.0026	Fehlerstromüberwachung allgemein	22	St							
01.04.0027	Klemmverteiler, 12 Teilungseinheiten	8	St							
01.04.0028	Brandschutzklappenbuscontroller für Hutschiene	1	St							
01.04.0029	Repeater für Hutschiene	1	St							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0030	Meldemodule für Hutschiene	4	St						
01.04.0031	Ausgangsschnittstelle für Hutschiene	2	St						
01.04.0032	Eingangsschnittstelle für Hutschiene	1	St						
01.04.0033	Eingangsmodul für Hutschiene BMA	2	St						
01.04.0034	Schalt- und Meldemodul IP66 einfache Motorsteuerung	28	St						
01.04.0035	Schalt- und Meldemodul IP66 doppelte Motorsteuerung	35	St						
01.04.0036	Meldemodul IP66 4 Endlagenschalter	40	St						
01.04.0037	Lampenprüfeinr. LVB	11	St						
01.04.0038	Sammelstörmeldeeinr. LVB	11	St						
01.04.0039	Netzwiederkehrschaltung	11	St						
01.04.0040	Unterbrechungsfreie Stromversorgungsgerät	3	St						
01.04.0041	Spannungsversorgung 230VAC 630VA	12	St						
01.04.0042	Spannungsversorgung 24VAC 630VA	12	St						
01.04.0043	Spannungsversorgung 24VDC 6A	22	St						
01.04.0044	Leitungsschutzschalter 24VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig	38	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0045	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA einpolig	8	St						
01.04.0046	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA dreipolig	2	St						
01.04.0047	Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA dreipolig	4	St						
01.04.0048	Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 35A	14	St						
01.04.0049	Potentialausgleich	33	St						
01.04.0050	Handschaltung LVB 3 Schaltstellungen	71	St						
01.04.0051	Handverstellung LVB stufenlos Analoganzeige	60	St						
01.04.0052	Sicherheitssteuerung BMA/Rauchschalter	24	St						
01.04.0053	Sicherheitssteuerung BMA direkt	1	St						
01.04.0054	Sicherheitssteuerung Frostschutz	12	St						
01.04.0055	Leistungsbaugruppe Motor 1stufig Motor 4kW	12	St						
01.04.0056	Leistungsbaugruppe Motor stetig verstellbar Motor 400V, bis 7,5kW	28	St						
01.04.0057	Frequenzumrichter zur stufenlosen	6	St						
01.04.0058	Differenzstromüberwachungsge... 125 A	1	St						
01.04.0059	Differenzstromüberwachungsge... 100 A	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0060	Differenzstromüberwachungsge... 25 A	1	St						
01.04.0061	Differenzstromüberwachungsge... 16 A	9	St						
01.04.0062	Steuerung Entriegelung	11	St						
01.04.0063	Meldungsanzeige Blinklicht	11	St						
01.04.0064	Koppelrelais 1 A 24 VAC Betätigungsspannung 24 VAC/DC	37	St						
01.04.0065	Koppelrelais 1 A 24 VAC Betätigungsspannung 230 VAC	16	St						
01.04.0066	Koppelrelais 5 A 230 V Betätigungsspannung 24 VAC 1 W	25	St						
01.04.0067	Elektron.Leistungssteller einphasig 230 VAC IP2X, 3 kW	2	St						
01.04.0068	Grenzwertüberwachung/Folgest...	80	St						
01.04.0069	Direktaufschaltung Sensorik und Rückführung	215	St						
01.04.0070	Ansteuerung Aktorik	375	St						
01.04.0071	Fremdmeldung Aufschaltung	20	St						
01.04.0072	Datenschnittstelleneinheit Modbus + BACnet einbauen	22	St						
01.04.0073	Datenschnittstelleneinheit M-Bus + BACnet einbauen	8	St						
01.04.0074	Einbau Automationseinrichtung	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						01.03.2024				
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg										
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.04.0075	Einbau Raumautomationseinrichtung Typ01	8	St							
01.04.0076	Einbau Raumautomationseinrichtung Typ02	22	St							
01.04.0077	Einbau Gigabit Ethernet Switch 8CU	13	St							
01.04.0078	Einbau Gigabit Ethernet Switch 8LWL, 2CU	2	St							
01.04.0079	Einbau Touch-Panel	3	St							
01.04.0080	Aufputz-Kleinverteiler, 12 Teilungseinheiten	10	St							
01.04.0081	Aufputz-Kleinverteiler, 36 Teilungseinheiten	13	St							
01.04.0082	Überspannungsschutzgerät Typ 1/2 Reiheneinbau 230/400 VAC	25	St							
01.04.0083	Überspannungsschutzgerät MSR 2DA Blitzstromableiter D1 24 VDC	32	St							
01.05	Management Netzwerk		Unt...							
Text	Die folgenden Positionen enthalt...	\	\	\	\	\	\	\	\	
Text	Die Hardware der Management...	\	\	\	\	\	\	\	\	
01.05.0001	Bedienstation	1	St							
01.05.0002	Rack-Server Gebäudeleitsystem	1	St							
01.05.0003	Gigabit Ethernet Switch 8CU	13	St							
01.05.0004	Fast Ethernet Switch 4TX/1 FX SC Singlemode	2	St							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						01.03.2024				
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg										
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation										
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.05.0005	Datenkabel Cat 7 geschirmt halogenfrei	850	m							
01.05.0006	Patchkabel, CAT7, 0,5 m	27	St							
01.05.0007	Patchkabel, CAT7, 1 m	5	St							
01.05.0008	Patchkabel, CAT7, 2 m	3	St							
01.05.0009	Datenkabel auflegen/anklemmen	11	St							
01.05.0010	Klasse EA Messung	1	psch							
01.05.0011	Fasern LWL Singlemode 50 2Fasern Patchkabel	2	St							
01.05.0012	Fasern LWL Singlemode 50 4Fasern LWL-Universalkabel	400	m							
01.05.0013	LWL Kabel Spleißen Singlemode 50 4 Fasern	2	St							
01.05.0014	Messung, 4G50	1	psch							
01.05.0015	USV für Geräte der Managementebene	1	St							
01.05.0016	19"Gigabit Switch, 24 Port, 8SFP Combo P	1	St							
01.05.0017	19" Patch Panel 24xRJ45, CAT6A, 1HE	1	St							
01.05.0018	LWL 19" 1 HE 6x LC Duplex, OS2	1	St							
01.06	Sonstige Leistungen		Unt...							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.0001	Bezeichnungsschild als Kabelmarker	1.600	St						
01.06.0002	Bezeichnungsschild Folie H 26mm B 52mm kleben	515	St						
01.06.0003	Bezeichnungsschild Alu H 74mm B 100mm kleben	35	St						
01.06.0004	Abzweigkasten Kunststoff mind. 80x80x37	150	St						
01.06.0005	Bohrung Mauerwerk Durchm. bis 50mm T 80cm	10	St						
01.06.0006	Bohrung Fußboden Durchm. bis 50mm T 40cm	2	St						
01.06.0007	Bohrung Mauerwerk Durchm. bis 25mm T 80cm	20	St						
01.06.0008	Bohrung Mauerwerk Durchm. bis 25mm T 80cm	5	St						
01.06.0009	Bohrung MW verschließen Durchm. bis 50mm T 80cm	10	St						
01.06.0010	Bohrung MW verschließen Durchm. bis 25mm T 80cm	20	St						
01.06.0011	Bohrung MW verschließen Durchm. bis 25mm T 80cm	5	St						
01.06.0012	Bohrung verschließen Fußboden FB Durchm. bis 50mm T 40cm	2	St						
Text	Brandschutzdokumentation ist i...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.0013	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 Gebäude Wand D bis 500mm	1	St						
01.06.0014	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 Gebäude Wand D bis 500mm	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.0015	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 Gebäude Wand D bis 500mm	8	St						
01.06.0016	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 Gebäude Decke D 200mm	1	St						
01.06.0017	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 Gebäude Decke D 200mm	3	St						
01.06.0018	Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 Gebäude Decke D 200mm	2	St						
01.06.0019	Stahl- und Befestigungsstrukturen	80	kg						
01.07	Kabel und Verlegesysteme		Unt...						
Text	Komplette Installation gemäß all...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.0001	Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal	3.000	m						
01.07.0002	Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 vorh.Rohr/ Unterflurkanal	405	m						
01.07.0003	Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd an Steigeleiter mit Bügelschelle	350	m						
01.07.0004	Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal	850	m						
01.07.0005	Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 vorh.Rohr/ Unterflurkanal	378	m						
01.07.0006	Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 Bd an Steigeleiter mit Bügelschelle	70	m						
01.07.0007	Ltg. NHXMH-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	2.800	m						
01.07.0008	Ltg. NHXMH-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	350	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0009	Ltg. NHXMH-J 3x1,5 Bügelchellen	100	m						
01.07.0010	Ltg. NHXMH-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	900	m						
01.07.0011	Ltg. NHXMH-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	350	m						
01.07.0012	Ltg. NHXMH-J 5x1,5 Bügelchellen	10	m						
01.07.0013	Ltg. NHXMH-J 5x2,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	90	m						
01.07.0014	Ltg. NHXMH-J 5x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	15	m						
01.07.0015	Ltg. NHXMH-J 5x2,5 Bügelchellen	5	m						
01.07.0016	Ltg. NHXMH-J 5x4 vorh.Kabelrinne/Kanal	75	m						
01.07.0017	Ltg. NHXMH-J 5x4 vorh.Rohr/Unterflurkanal	25	m						
01.07.0018	Ltg. NHXMH-J 5x4 Bügelchellen	10	m						
01.07.0019	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 2 x 0,75 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	1.900	m						
01.07.0020	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 2 x 0,75 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	850	m						
01.07.0021	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 2 x 0,75 mm ² Bügelchellen	500	m						
01.07.0022	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 0,75 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	850	m						
01.07.0023	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 0,75 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	150	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0024	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 0,75 mm ² Bügelchellen	60	m						
01.07.0025	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 0,75 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	950	m						
01.07.0026	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 0,75 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	250	m						
01.07.0027	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 0,75 mm ² Bügelchellen	65	m						
01.07.0028	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 7 x 0,75 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	1.000	m						
01.07.0029	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 7 x 0,75 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	800	m						
01.07.0030	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 7 x 0,75 mm ² Bügelchellen	90	m						
01.07.0031	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 2 x 1 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	1.000	m						
01.07.0032	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 2 x 1 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	650	m						
01.07.0033	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 2 x 1 mm ² Bügelchellen	240	m						
01.07.0034	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 1 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	850	m						
01.07.0035	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 1 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	150	m						
01.07.0036	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 1 mm ² Bügelchellen	60	m						
01.07.0037	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 1 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	280	m						
01.07.0038	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 1 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	15	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0039	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 1 mm ² Bügelchellen	40	m						
01.07.0040	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 7 x 1 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	1.200	m						
01.07.0041	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 7 x 1 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	250	m						
01.07.0042	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 7 x 1 mm ² Bügelchellen	60	m						
01.07.0043	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 10 x 1 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	550	m						
01.07.0044	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 10 x 1 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	100	m						
01.07.0045	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 10 x 1 mm ² Bügelchellen	250	m						
01.07.0046	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 1,5 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	700	m						
01.07.0047	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 1,5 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	180	m						
01.07.0048	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 1,5 mm ² Bügelchellen	75	m						
01.07.0049	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 1,5 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	280	m						
01.07.0050	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 1,5 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	15	m						
01.07.0051	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 1,5 mm ² Bügelchellen	40	m						
01.07.0052	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 2,5 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	400	m						
01.07.0053	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 2,5 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	55	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0054	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 3 x 2,5 mm ² Bügelschellen	30	m						
01.07.0055	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 2,5 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	540	m						
01.07.0056	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 2,5 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	100	m						
01.07.0057	geschirmte Steuerleitung HSLCH-OZ 5 x 2,5 mm ² Bügelschellen	40	m						
01.07.0058	geschirmte Steuerleitung LiHCH TP 2x2x0,75 mm ² vorh.Kabelrinne/Kanal	1.000	m						
01.07.0059	geschirmte Steuerleitung LiHCH TP 2x2x0,75 mm ² vorh.Rohr/Unterflurkanal	560	m						
01.07.0060	geschirmte Steuerleitung LiHCH TP 2x2x0,75 mm ² Bügelschellen	250	m						
01.07.0061	Kunststoffaderleitung N2XH-O 1 x 10 vorh.Kabelrinne/Kanal	250	m						
01.07.0062	Kunststoffaderleitung N2XH-O 1 x 10 mit Bügelschellen	80	m						
01.07.0063	Kunststoffaderleitung N2XH-O 1 x 10 in vorh. Rohre/Unterflurkanäle	50	m						
01.07.0064	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal	300	m						
01.07.0065	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 vorh.Rohr/ Unterflurkanal	100	m						
01.07.0066	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Bd an Steigeleiter mit Bügelschelle	20	m						
01.07.0067	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 vorh.Kabelrinne/Kanal	320	m						
01.07.0068	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 vorh.Rohr/ Unterflurkanal	75	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0069	Außenkabel symmetrisch A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 Bd an Steigeleiter mit Bügelschelle	15	m						
01.07.0070	Kunststoffmantel, NYY-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	200	m						
01.07.0071	Kunststoffmantel, NYY-J 3x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	40	m						
01.07.0072	Kunststoffmantel, NYY-J 3x1,5 Bügelschellen	10	m						
01.07.0073	Kunststoffmantel, NYY-J 5x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	300	m						
01.07.0074	Kunststoffmantel, NYY-J 5x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	30	m						
01.07.0075	Kunststoffmantel, NYY-J 5x1,5 Bügelschellen	8	m						
01.07.0076	Kunststoffmantel, NYY-J 7x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	30	m						
01.07.0077	Kunststoffmantel, NYY-J 7x1,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal	12	m						
01.07.0078	Kunststoffmantel, NYY-J 7x1,5 Bügelschellen	8	m						
01.07.0079	Kunststoffmantel, NYY-J 5x6 vorh.Kabelrinne/Kanal	35	m						
01.07.0080	Kunststoffmantel, NYY-J 5x6 vorh.Rohr/Unterflurkanal	10	m						
01.07.0081	Kunststoffmantel, NYY-J 5x6 Bügelschellen	11	m						
01.07.0082	Elektroinstallationsrohr halogenfr. 16mm AP Abstandsschellen	150	m						
01.07.0083	Elektroinstallationsrohr halogenfr. 20mm AP Abstandsschellen	100	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0084	Elektroinstallationsrohr halogenfr. 25mm AP Abstandsschellen	80	m						
01.07.0085	Elektroinstallationsrohr halogenfr. 32mm AP Abstandsschellen	85	m						
01.07.0086	Elektroinstallationsrohr halogenfr. 40mm AP Abstandsschellen	45	m						
01.07.0087	Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm	65	m						
01.07.0088	Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm	45	m						
01.07.0089	Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm	35	m						
01.07.0090	Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm	8	St						
01.07.0091	Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm	6	St						
01.07.0092	Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm	3	St						
01.07.0093	Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm	2	St						
01.07.0094	Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm	3	St						
01.07.0095	T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 100mm	3	St						
01.07.0096	T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm	2	St						
01.07.0097	T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm	3	St						
01.07.0098	Reduzierstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0099	Reduzierstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm	2	St						
01.07.0100	Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 3kN Deckenbefestigung L bis 400mm	12	St						
01.07.0101	Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 3kN Deckenbefestigung L bis 800mm	8	St						
01.07.0102	Ausleger Stahl feuerverz bis 2,5kN L 100mm an Stielen	22	St						
01.07.0103	Ausleger Stahl feuerverz bis 2,5kN L 100mm Wandbefestigung	10	St						
01.07.0104	Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stielen	8	St						
01.07.0105	Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung	7	St						
01.07.0106	Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stielen	10	St						
01.07.0107	Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung	6	St						
01.07.0108	Schwanenhals	2	St						
01.07.0109	Verschraubung M16 bis M25	276	St						
01.07.0110	Potentialausgleichsschiene Messing 7x2,5-25mm2/2x2,5-95mm2	3	St						
01.07.0111	Abdeck. 40x4mm Erdungsbandrohrschele Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm	25	St						
01.07.0112	Erdungsbandrohrschele Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm	25	St						
Text	für Geräte und Schaltanlagen, el...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Anschluss von Kabel- bzw. Leitu...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.0113	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 2x2x0,8 bis 6x2x0,8 mm	20	St						
01.07.0114	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 3x1,5 bis 5x1,5 mm ²	10	St						
01.07.0115	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 3x2,5 bis 7x2,5 mm ²	5	St						
01.07.0116	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 4x4 bis 7x4 mm ²	4	St						
01.07.0117	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 4x10 bis 7x10 mm ²	2	St						
01.07.0118	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 4x16 bis 7x16 mm ²	4	St						
01.07.0119	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 2x1 bis 5x1 mm ²	8	St						
01.07.0120	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 2x1,5 bis 5x1,5 mm ²	3	St						
01.07.0121	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 7x1 mm ²	4	St						
01.07.0122	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 2x2,5 bis 7x2,5 mm ²	10	St						
01.07.0123	Dezentr. Ltg. Anschluss einseitig 10x1 mm ²	6	St						
01.07.0124	Sammelhalterung für 10 Kabel	50	St						
01.07.0125	Sammelhalterung für 30 Kabel	20	St						
02	KG 490 - Sonstige Leistungen		Titel						
02.01	KG 490 - Sonstige Leistungen		Unt...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							01.03.2024		
Baumaßnahme 0187 - SVF Bahnhof Freiberg									
Leistung LV 08 E004 / 2024 - Los 15 - Gebäudeautomation									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0001	Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung	1	St						
02.01.0002	Rollgerüst, Vorhaltung für die Bauzeit, einschl. mehrmaligen Umsetzen, je Arbeitszeitraum	1	St						
Text	Revisionsunterlagen KG 480	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.0003	Revisionsunterlagen KG 480	1	St						
02.01.0004	Funktionsschema laminiert im Rahmen	2	St						
Text	Die Kernbohrungen sind grunds...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.0005	Kernbohrung Decke Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 5-10 cm	14	St						
02.01.0006	Kernbohrung Decke Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 5-10cm	8	St						
02.01.0007	Kernbohrung Decke Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm	12	St						
02.01.0008	Kernbohrung Decke Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm	10	St						
Text	Stundenlohnarbeiten für operati...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.0009	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	1	h						
02.01.0010	Arbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	1	h						
02.01.0011	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	1	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.