Brandschutz

- Umfang Baumaßnahme (Bauen im Bestand)
- Brandwand
- feuerbeständig und in der Bauart von Brandwänden
- Wand feuerbeständig
- Wand hochfeuerhemmend
- Wand feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- Hauptgang nach IndBauR, B ≥ 2 m
- Rettungsweglänge, Länge bis Hauptgang nach IndBauR
- 1. Flucht u. Rettungsweg
- 2. Flucht u. Rettungsweg
- Fluchttür / Notausgang
- 1.20 LL — Mindest-Öffnungsmaß im Lichten nach ASR
- Notausstieg / Fluchtfenster
- Sammelstelle
- Anleiterstelle
- Anleiterstelle Drehleiter
- Maschinelle Entrauchung
- Tür feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
- T 90 — Tür feuerbeständig, selbstschließend
- Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- T 30 — Tür feuerhemmend, selbstschließend
- RS1 — Tür rauchdicht
- DS — Tür dicht- und selbstschließend
- DS — Tür dichtschließend
- T 90 — Brandschutzschiebetor, feuerbeständig
- T 30 — Brandschutzschiebetor, feuerhemmend
- FST — Feststellanlage
- F 90 / G 90 — feuerbeständig Brandschutzverglasung
- F 30 / G 30 — feuerhemmend Brandschutzverglasung
- Blitzleuchte
- FSD — Feuerwehrschlüsseldepot
- FSE — Freischalteelement
- FAT / FIBS — Feuerwehranzeigetableau
- FBF — Feuerwehrbedienfeld
- BMZ — Brandmeldezentrale
- Rauch- u. Wärmeabzug RWA
- RWA Bedienstelle
- Wandhydrant
- SPZ — Sprinklerzentrale
- Sprinkleranlage, überwachter Bereich

Baustoffe

- Bestand
- Abbruch
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt
- HLZ
- Kalksandstein
- Porenbeton
- Metallständerwand
- Wärmedämmung
- Stahlbeton WU
- Stahlbeton Tiefgründung

Zeichenerklärung

- Oberkante Bauteil FERTIG
- Oberkante Bauteil ROH
- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- UK.FD. UK. Fertigdecke
- UK.RD. UK. Rohdecke
- _H - Heizung
- _L - Lüftung
- _S - Sanitär
- _E - Elektro
- HZV Heizungsverteilung
- ELV Elektroverteilung
- HK Heizkörper
- ±0,00 OK.FB. Oberkante Fertigboden
- -0,13 OK.RB. Oberkante Rohboden
- BD Bodendurchbruch
- BS Bodenschlitz/ Bodenaussparung
- DD Deckendurchbruch
- DS Deckenschlitz/ Deckenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- HSP Heizösperre
- GR Gurtroller
- BRH Brüstungshöhe
- BA Bodenablauf
- DA Dachablauf
- M Kreismittelpunkt
- F Belagwechsel Fussboden
- W Belagwechsel Wand
- RN Regenfallrohr
- T.XX Tür-Nummer, vgl. Türenliste

Alle sichtbaren Betonkanten und Trennfugen mit Dreieck-Leisten brechen

Sichtbare Betonflächen ohne besondere Angaben in glatter Sichtschalung mit kunststoffbeschichteten großflächigen Schaltafen

Arbeits- und Dehnfugenbänder siehe Schalpläne des Statikers

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Ausführung eigenverantwortlich zu überprüfen Differenzen oder Abweichungen sowie Bedenken sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen

Plan nur gültig in Verbindung mit den Ausführungsplänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazugehörigen Plänen der Architekten.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung herzustellen Stahlbetonbauteile und Aussparungen in solchen sind nach den Schalplänen bzw. nach Statik herzustellen. Alle Brüstungs-, Vorlage- und Öffnungsmaße ab OKF

Index	Änderungen - Ergänzungen	gez:	Datum

Kurmittelhaus
OK.RB. EG = ±0.00 = 399,00 DHHN 92

Zur Ausführung freigegeben:

Ort, Datum:

BAUTEIL

Erdgeschoss

M 1:1500



planwerk13
Planung Baumanagement GmbH

Hauptstraße 13
OT Waltherdorf
Telefon: 03733 - 67 78 - 0
Telefax: 03733 - 67 78 - 15
email: info@planwerk13.de
web: www.planwerk13.de

BAU-VORHABEN	Kurmittelhaus Bad Schlema Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung Richard-Friedrich-Straße 7 08301 Bad Schlema
BAUHERR	Kurgesellschaft Schlema mbH Richard-Friedrich-Straße 7 08301 Bad Schlema
PLANINHALT	Ausführungsplanung Kurmittelhaus **ERDGESCHOSS** **Plan Nord Gastro 2023-11-29**
DATUM	2023-01-09
PLANGRÖSSE:	BP1x1300
MASSTAB:	1:50
PROJEKTNR.:	201817
PLANNR.:	5.BA2.0.N
INDEX	
GEZ.	rj

Plotdatum: 29.11.2023 Datei: Bim/cloud pr3cad01 - Bim/cloud Basic file ARCHICAD 25/2019/7 Bad Schlema.DWG