vergabeberatung.de
Beschaffung transparent u. sicher
www.vergabekoordinator.de

offenes Verfahren
TED-EU Nr.: **171170-2024**
Krankenhaus Krankenhaus Wittmund gGmbH
Maßnahme 2. BA Neustrukturierung des Pflegebereiches
Leistung Stark- und Schwachstromanlagen
VE-Nr.: 225.01.02-02-08

Bieterfragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	16.04.2024	Titel 2.1.1 Fernmeldeleitungen Das Anschließen von Kabeln und Leitungen, falls erforderlich, einschl. Adernendhülsen, ist grundsätzlich Einheitspreisen vom Installationsmaterial (Klemmen, Anschlussdosen, LSA-Leisten, Muffen etc.) einzurechnen. Ebenfalls einzukalkulieren ist dabei das Ablängen, Abisolieren, Bezeichnen und Einführen von Kabel/Leitungen in Geräten, Verteilungen, etc..	Das Anschließen von Kabel und Leitungen an in diesem LV ausgeschriebenen Installationsgeräten ist in den jeweiligen Positionen der Installationseräte mit einzukalkulieren. Müssen bauseits beigestellte Installationsgeräte angeschlossen werden, so erfolgt hierfür eine separate Vergütung.
F2	16.04.2024	Bitte machen sie, für eine einheitliche Kalkulationsgrundlage für alle Bieter, Angabe über die Anzahl der Anschlüsse pro Position die bei der Kalkulation berücksichtigt werden müssen zB. Pos. 2.1.1.10 bei 350m nur Anfang und Ende auflegen/anschließen oder wie vilele	Siehe hierzu Antwort zu F1. Für die ausgeschriebenen Leitungslängen gilt jeweils Verlegung in Teillängen der ausgeschriebenen Gesamtlänge.
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	
H1			