

Bieterfragen

Zoologischer Garten Berlin AG

Maßnahme: Z053_RTH_Nebau Netzanlagen am Raubtierhaus

Vergabe Leistung: VE03 – Tragwerk: Gründung, Stahlbetonarbeiten, Stahl- und Netzbau

Nr.	Eingang	Frage	Beantwortung	Hinweis
1	21.03.2024 10:25 Uhr	Aufgrund der anstehenden Osterferien bitten wir um Verlängerung der Frist zur Angebotsbearbeitung.	Die Angebotsfrist wird verlängert bis 30.04.2024.	
2	21.03.2024 12:16 Uhr	Die Datei im Verzeichnis F/F.04 ist ohne Inhalt.	Diese Datei wird als Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen noch einmal zur Verfügung gestellt.	
3	25.03.2024 10:41 Uhr	Nach Durchsicht der Unterlagen ist uns aufgefallen, dass der BE-Flächen-Plan fehlt. Unter dem Punkt D_Termine + Logistik_D.02 BE-Flächen ist die Baubeschreibung abgelegt. Wir bitten um Nachsendung.	Der BE-Flächenplan wurde am 28.03.2024 als Nachlieferung eingestellt.	
4	11.04.2024 15:22 Uhr	Gemäß Baubeschreibung Punkt 3.5.12 und Hinweise im LV muss die Netzmontage explizit mit einem Fädelseil Ø 4,0 mm erfolgen. Jedoch das im LV unter OZ 08 genannte Edelstahlnetz-Referenzprodukt „Carl Stahl ARC“ wird gem. dessen ETA-Zulassung ausdrücklich mit Ø Fädelseil wie Ø Netzseil und hier also Ø 3 mm angefädelt. Muss nun auch das Produkt „Carl Stahl ARC“ entgegen dessen ETA-Zulassung mit Fädelseil Ø 4,0 mm angefädelt werden? Was dann ein Verstoß gegen die diesem Produkt „Carl Stahl ARC“ zugehörige ETA-Zulassung wäre. - Gemäß Baubeschreibung Punkt 3.5.12 ist im direkten Tierbereich zur Redundanz mit einem zusätzlichen Fädelseil Ø 4,0 mm anzufädeln. Widersprüchlich dazu		

Bieterfragen

		die Angabe im LV-Vortext, wo für dieses Redundanz-Fädelseil explizit Ø 5 mm vorgegeben ist. Welcher Durchmesser für das Redundanzseil ist zu kalkulieren?	Bitte das Fädelseil mit D=3mm gemäß Zulassung anbieten und das Redundanzseil bitte mit D=5mm.	
5	11.04.2024 15:22 Uhr	Gemäß Baubeschreibung Punkt 3.5.12 sind die Netzflächen ausdrücklich „.... incl. Beschläge, Einzelseile...“ geschwärzt auszuführen. Bei den Spannseilen OZ 8.2. steht dazu nichts weiteres, jedoch taucht hier auch der Begriff „Beschläge“ auf. Sind demnach auch die Spannseile OZ 8.2. einschliesslich deren Beschläge in geschwärzt auszuführen?	Bitte die Bauteile Spannseile, Seilterminals/Beschläge/ Endverpressungen geschwärzt anbieten.	
6	23.04.2024		<p><u>Hinweise zur Berücksichtigung der Ersatzbaustoffverordnung (mit Anlage 1+2)</u> In den LV-Langtexten wurde grundsätzlich „Z0“ durch „Z0 oder BM-0/BG-0“ ersetzt (04.01.0070, 04.01.0130, 04.01.0160, 04.01.0180, 04.03.0010), um der Ersatzbaustoffverordnung gerecht zu werden. Weiterhin wurde der Wortlaut der Position 04.02.0010 entsprechend geändert. Neu hinzu gekommen sind die Bedarfspositionen 04.02.0040 – 04.02.0080 bzgl. Entsorgung nach Ersatzbaustoffverordnung.</p> <p>In der beigefügten PDF sind die Änderungen blau hervorgehoben. Die X83 Datei wurde entsprechend angepasst.</p>	Information und Nachlieferung
7	23.04.2024		<p><u>Hinweis zum Formblatt V227.H F Gewichtung der Zuschlagkriterien (mit Anlage V 216.H F Rev. 1)</u> Beim Zuschlagskriterium „schriftlichen Termin- und Logistikkonzept“ im Formblatt V227.H F soll</p>	Information und Nachlieferung

Bieterfragen

			<p>stichpunktartig aufgezeigt werden, wie unter der besonderen Lage innerhalb des Zoos mit den zur Verfügung stehenden BE-Flächen und bei laufendem Besucherbetrieb die Baumaßnahme Termingerech (s. Formblatt V214.H F und Bauablaufplan), sicher und wirtschaftlich abgewickelt werden kann. Dieses Konzept wurde im Formblatt V 216.H F unter Punkt 1.4 mit aufgenommen.</p>	
--	--	--	---	--