



- Legende HLS**
- Vorlauf Heizen
 - Rücklauf Heizen
 - Kaltwasser
 - Warmwasser
 - Zirkulation
 - Druckluft
 - Flüssiggas
 - Grundleitungsanschluss SW
 - Grundleitungsanschluss RW
 - Zuluft
 - Abluft

Die Abluftventilatoren in den Technikräumen werden über einen Drehzahlsteller PA10 gesteuert.
 Die Zuluftleitung wird mit Armacell-Rohrisolierung isoliert.
 Alle Druckluftdosen werden mit DN12 angeschlossen
 Installationshöhe Druckluft/Sanitär/Heizung ca.2m von FFB.
 Die Lufterhitzer werden über Flexschläuche angeschlossen.
 Jeder Lufterhitzer erhält eigene Entlüftung.

Ausführungsplanung
 Planstand: 19.04.2024

Alle Maße sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen und ggf. mit der Bauleitung und Planer abzustimmen.
 Maßangaben des Architekten haben Vorrang.
 Alle Arbeiten sind mit den anderen Gewerken abzustimmen.
 Der Ausführende hat Unstimmigkeiten der Unterlagen sofort dem Planungsbüro anzuzeigen.

Bauherr: Landratsamt Erzgebirgskreis Abt.3
 -Referat Straßen
 Paulus - Jeniusus - Str. 23
 09456 Annaberg-Buchholz

Objekt: Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
 B174/B101
 09429 Wolkenstein/Heinzebank

Planung: Ingenieurbüro für Haustechnik
 Schaufuß & Dörner
 Untere Schloßstr. 8
 09573 Augustsburg
 Tel. 037291-22112
 Fax 037291-69300
 e-mail: info@schaufuß-dorner.de

Bezeichnung: Grundriss EG Technikbereich
 Heizung/Sanitär

Datum	Name	Blatt	HS 04
Bearb. 10.01.24	Ph. Wenzel	Maßstab:	1:50
Gez. 10.01.24	Ph. Wenzel	Zeichn.-Nr.	
Gepr.		2023_007 AP HS04	

H01
Halle
 BE: 1 311,87 m²