



H01 Halle
 RF: 1.344,87 m²
 RU: 172,89³ m

- Legende HLS**
- Vorlauf Heizen
 - Rücklauf Heizen
 - Kaltwasser
 - - - Warmwasser
 - - - Zirkulation
 - - - Druckluft
 - Flüssiggas
 - Grundleitungsanschluss SW
 - Grundleitungsanschluss RW
 - Zuluft
 - Abluft

Die Abluftventilatoren in den Technikräumen werden über einen Drehzahlsteller PA10 gesteuert.
 Die Zuluftleitung wird mit Armacell-Rohrisolierung isoliert.
 Alle Druckluftlösen werden mit DN12 angeschlossen.
 Installationshöhe Druckluft/Sanitär/Heizung ca. 2m von FFB.
 Die Lüfterhitzer werden über Flexschläuche angeschlossen.
 Jeder Lüfterhitzer erhält eigene Entlüftung.

Ausführungsplanung
 Planstand: 19.04.2024

Alle Maße sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen und ggf. mit der Bauleitung und Planer abzustimmen.
 Maßangaben des Architekten haben Vorrang.
 Alle Arbeiten sind mit den anderen Gewerken abzustimmen.
 Der Ausführende hat Unstimmigkeiten der Unterlagen sofort dem Planungsbüro anzuzeigen.

Bauherr:	Landratsamt Erzgebirgskreis Abt. 3-Referat Straßen Philtz-Jenishaus-Str. 24 09456 Annaberg-Buchholz	Objekt:	Neubau Straßenmeisterei Heinzebank An der Heinzebank 20 09429 Wolkenstein/Heinzebank
Planung:		Bezeichnung:	Grundriss OG Durchbruchplanung
Datum:		Name:	
Blatt:		Blatt:	H506
Maßstab:		Maßstab:	1:50
Zeichn.-Nr.:		Zeichn.-Nr.:	
2023_007_EP_H506			