



Legende HLS

- Außenluft
- Fortluft
- Zuluft
- Abluft

Vor allen Auslässen ist ein Volumenstromzähler und ein Schalldämpfer anzuordnen. Die Umkleideschränke werden jeweils mit Durchmesser 100mm angeschlossen. Der Volumenstrom für einen Umkleideschrank beträgt jeweils 75m³/h. Beim Durchdringen der Decke EG/OG müssen Brandschutzklappen eingesetzt werden. Außen- und Fortluft werden über Dach geführt.

Ausführungsplanung
Planstand: 19.04.2024

Alle Maße sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen und ggf. mit der Bauleitung und Planer abzustimmen. Maßangaben des Architekten haben Vorrang. Alle Arbeiten sind mit den anderen Gewerken abzustimmen. Der Ausführende hat Unstimmigkeiten der Unterlagen sofort dem Planungsbüro anzuzeigen.

Bauherr:		Landratsamt Erzgebirgskreis Abt.3 -Referat Straßen Paulus - Jenisius - Str. 23 09456 Annaberg-Buchholz		Objekt:		Neubau Straßenmeisterei Heinzebank B174/B101 09429 Wolkenstein/Heinzebank	
Planung:				Bezeichnung:		Grundriss OG Sozialgebäude Lüftung	
	Datum	Name	Blatt	L 02			
Bearb.			Maßstab:	1:50			
Gez.			Zeichn.-Nr.				
Gepr.			2023_007 AP L02				