Leistungsverzeichnis Nachschreiben 1, Los 3

Projekt: 736 Pirna, Staatsstraße S 168 Struppener Straße
 LV: 02 1. Bauabschnitt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Los 3 RW-/MW-Kanalbau			
3.02.	Hauptleitung RW-Kanal			
3.02.04.	Wasserhaltung RW-Kanal			
3.02.04.010.	Absenk.offen herst.beseit. Sohle 5,00m Grundwasserabsenkung durch offene Wasserhaltung, nach Wahl des AN, herstellen und beseitigen innerhalb von Baugruben, Wasserhaltung mit einem Wasseranfall zwischen 10 und 22 m³/h Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung Laenge der trocken zu haltenden Strecke 'Baugrube' Haltungslänge 0 bis 30 m ', Aushubsohle ab Gelaendeoberflaeche bis 5,00 m, Absenkziel unter Aushubsohle ' 0,30 m unter Rohrsohle". Einschl. Abflussleitungen zum Vorfluter, Entfernung 'bis 100 m 'Vorhaltedauer 5 Tage.	1,000 St		
3.02.07.	Rückbau/Abbruch			
3.02.07.070.	Entlüftungs- und Einfüllöffnungen anlegen, Entlüftungs- und Einfüllöffnungen zur Verfüllung mit fließfähigem Füllstoff herstellen, Einbau am Hochpunkt des zu verfüllenden Kanalabschnittes im Scheitel, die Rohrleitungen einschl. Bögen sind einzurechnen, einschl. der Erschwernisse für das Einpassen und Abdichten der Rohrleitung in der Abmauerung.	14,000 St		
3.02.07.080.	Kanal verfüllen Füllstoff DN250-400 Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem, fließfähigem Füllstoff, Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, bis zum Kanalscheitel, einschl. Herstellung und Anlegen der Einfüllöffnungen, Kanal DN 250 bis DN 400., Aufteilung der Durchmesser DN 250/DN 300 40 m und 10 m DN 400,	50,000 m		

Leistungsverzeichnis Nachschreiben 1, Los 3

Projekt: 736 Pirna, Staatsstraße S 168 Struppener Straße
 LV: 02 1. Bauabschnitt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.02.07.090.	Kanal verfüllen Füllstoff bis DN 500 bis 600 Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem, fließfähigen Füllstoff, bis zum Kanalscheitel Kanal oben, Kanal DN 500 bis DN 600, die Herstellung der Füll- und Lüftungsstutzen wird separat vergütet, Aufteilung der Durchmesser 240 m DN 500 und 260 m DN 600.	500,000 m		
3.02.07.100.	Kanal verfüllen Füllstoff bis DN 700 bis 900 Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem, fließfähigen Füllstoff, bis zum Kanalscheitel Kanal oben, Kanal DN 700 bis DN 900, die Herstellung der Füll- und Lüftungsstutzen wird separat vergütet, Aufteilung der Durchmesser DN 700 10m, DN 800 50 m, DN 900 15 m.	75,000 m		
3.05.	Hauptleitung MW-Kanal			
3.05.07.	Rückbau/Abbruch			
3.05.07.090.	DIN276-1_08 541 Abwasseranlagen Entlüftungs- und Einfüllöffnungen anlegen, Entlüftungs- und Einfüllöffnungen zur Verfüllung mit fließfähigem Füllstoff herstellen, Einbau am Hochpunkt des zu verfüllenden Kanalabschnittes im Scheitel, die Rohrleitungen einschl. Bögen sind einzurechnen, einschl. der Erschwernisse für das Einpassen und Abdichten der Rohrleitung in der Abmauerung.	12,000 St		
3.05.07.100.	Kanal verfüllen Füllstoff bis DN 500-600 Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch gebundenem, fließfähigen Füllstoff, bis zum Kanalscheitel Kanal oben, Kanal bis DN 600, die Herstellung der Füll- und Lüftungsstutzen wird separat vergütet, Aufteilung der Durchmesser DN 500 4m und DN 600 6 m.	10,000 m		