

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

Inhaltsverzeichnis

	Leistungsbeschreibung	2
	Allgemeine Vorbemerkungen	3
01	VE 42.06 Schließfächer	5

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

Leistungsbeschreibung

1. Beschreibung der Bauleistung/Leistungsumfang:

In diesem Leistungsverzeichnis ist die Lieferung und Montage für einen Teil der losen Möblierung für die Baumaßnahme des Schulgebäudes des "Evangelisch stiftischen Gymnasiums Gütersloh" in der Feldstraße 13, 33330 Gütersloh, Bauteil A, B und C, erfasst.

Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Möblierung:

- Schließfächer

Die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen verstehen sich jeweils als komplette Bauleistung einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Transporte zum Einbauort, ohne dass dies in den Positionstexten gesondert erwähnt wird. Alle diese Forderungen sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen und entsprechend anzubieten. Eine gesonderte Vergütung der Liefer- und Transportleistungen erfolgt nicht.

2. Angaben zur Baustelle:

2.1 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Lagerflächen und Parkplätze werden auf dem Baugelände nur auf den, im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten, Flächen zur Verfügung gestellt. Flächen auf dem Grundstück: 50m². Lagerflächen und Parkplätze außerhalb des umzäunten Grundstücks an der Daltropstraße sind nicht möglich. Siehe hierzu den Baustelleneinrichtungsplan.

2.2 Anlieferverkehr

Die Anlieferung der Baustelle kreuzt sich mit den Wegen der Schüler, die in der prov. Containerschule auf dem Sportplatz unterrichtet werden. Umfangreicher Anlieferverkehr ist deshalb mit der Bauleitung abzustimmen und muss außerhalb der Hauptverkehrsströme erfolgen:

Unterrichtsbeginn: ca.8.00 Uhr

Unterrichtsende: ca.13.00 Uhr

2.3 Transport

Das Einbringen von Material zur Arbeitsstelle ist nur über die regulären Eingangstüren möglich. Im Gebäude steht kein Aufzug zur Verfügung, das Arbeitsmaterial ist händisch über die Treppenanlagen zu transportieren. Der Auftraggeber übernimmt keine Transportleistungen für den Auftragnehmer und stellt auch keine Geräte oder Arbeitskräfte zu Verfügung. Alle Möbel und Einbauten sind so auszuführen, dass sie vor Ort ein-/aufgebaut werden können und entweder komplett montiert oder in ihren Einzelteilen auf herkömmlichen Wegen (durch vorhandene Türen, soweit nicht gesondert vermerkt, ca. 900 mm Durchgangsbreite) in die Räume im Erdgeschoss und den Obergeschossen gelangen.

2.4 Unfallverhütung

Bei der Benutzung von Geräten oder Mittel, die gefährlich sind, müssen mindestens 2 Personen anwesend sein.

3. Baustelleneinrichtung:

3.1 Gerüste

Arbeits- und Schutzgerüste als Nebenleistungen gemäß VOB sind unentgeltlich durch den Auftragnehmer zu stellen.

3.2 Baustrom / Bauwasser

Bauwasser und Baustrom werden bauseitig zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber. Abwasseranschlüsse stehen nicht zur Verfügung.

- Entfernung Wasseranschluss bis zur Arbeitsstelle: ca. 50m, 1/2"
- Entfernung Stromanschluss bis zur Arbeitsstelle: ca. 50m, 230V 16A

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

Fortsetzung von vorheriger Seite

3.3 Baustellen WC

Durch das Gewerk "Baustelleneinrichtung" werden WC-Einrichtungen für die Nutzung der am Bau tätigen Auftragnehmer vorgehalten.

4. Arbeitsschutz:

Für alle nach den Arbeitsstättenrichtlinien erforderlichen Unterkünfte, wie Wohncontainer und Waschräume hat der Auftragnehmer -als Nebenleistung- selbst zu sorgen.

WC-Container / Toilettenwagen werden durch das Gewerk "Baustelleneinrichtung" auch zur Nutzung der Folgegewerke bereitgestellt.

5. Planunterlagen

Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Planunterlagen beigelegt:

1. Baustelleneinrichtungsplan
2. Grundrisse

6. Ausführung:

6.1 Anforderungen und Vorschriften

- Alle Möbel sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen.
- In Anlehnung an das Produktsicherheitsgesetz gilt, dass Einrichtungsgegenstände nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen, wenn es die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder sonstige in den Rechtsverordnungen aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer bestimmungswidriger Verwendung nicht gefährdet.
- (Recycling-)Stoffe und auf der Baustelle gewonnene Stoffe dürfen nach freigegebener Bemusterung eingesetzt werden.

6.2 Besondere Anforderungen und Vorschriften

- Der Einsatz von Schadstoffen oder gefährlichen Substanzen benötigt die schriftliche Genehmigung der Objektüberwachung. Dabei sind Schutzeinrichtung und Schutzkleidung zu beachten.
- Fachgerechte Schutzkleidung, insbesondere Schuhe, Augenschutz, Mundschutz, Helme, Handschuhe, sind auf der Baustelle angemessen zu tragen.

Bitte prüfen Sie, ob die genannten (besonderen) Anforderungen erfüllt werden. Erforderlichenfalls bitten wir vor Durchführung der erforderlichen Arbeiten um Ihre Mitteilung.

7. Allgemeine Regelungen

Als Vertragsbestandteil wird die VOB/C, DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" vereinbart. Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertigem Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Zusätzliche Technische Vorbemerkungen:

1. Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass das angebotene Schulmobiliar der DIN- ISO 5970 bzw.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

Fortsetzung von vorheriger Seite

CEN-NORM und insbesondere der DIN 1729, sowie der DIN EN 16139 entspricht. Es ist Nachweis darüber zu führen, dass das angebotene Mobiliar den Richtlinien der DGUV entspricht.

2. Die dem LV beigefügten Pläne sind zu beachten. Bei den Übersichtsplänen sind die in Rot gezeichneten Elemente für den Innenausstattung relevant. Bei Widersprüchen zwischen den Planunterlagen und der Positionsbeschreibung gilt die Leistungsposition.

Die gültigen Nachweise (z.B. Fabrikat/Typenbezeichnung, TÜV-Zertifikate inkl. Zertifikat-Nr. sowie Gültigkeitsdauer) sind entsprechend der zusätzlichen Technische Vorbemerkungen zu erbringen.

2. Design

Als Teil einer Gesamteinrichtung müssen die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d. h. aus einer Serie und aufeinander abgestimmt sein, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.

3. Muster

Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Baustelle aufzustellen, bzw. Materialmuster vorzulegen. Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Innenarchitekten bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen.

4. Holzoberflächen (inkl. Kanten)

- Anforderung Material und Behandlung: schadstofffrei, kratz-, stoßfest, und wasserabweisend
- Anforderung Behandlung: geeignet für die Verwendung im Innenbereich, sowie Kinderspielzeug, gesundheitlich unbedenklich, schwermetallfrei, A+ Emission von Flüchtigen Schadstoffen
- Alle Holzoberfläche und Furniere sind optisch aufeinander abgestimmt zu wählen

Alle Holzoberflächen und Endbehandlungen sind zu bemustern und von dem Auftraggeber freizugeben.

5. HPL Oberflächen

Herstellung, Lichteinheit, Brandverhalten, Temperaturbeständigkeit, mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN EN 438

6. Verbindungen

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel mit Lieferung und Einbau sind Sache des Auftragnehmers. Sämtliche Anschlüsse untereinander sind herzustellen einschl. aller erforderlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterialien. Es ist auf eine ausreichende Anzahl und Dimensionierung der Befestigungs- und Verbindungselemente, sowie auf deren Stabilität und Dauerhaftigkeit zu achten.

7. Gleiter

Genaue Mengenangabe der Gleiter in Hinsicht auf das Material (Kunststoff oder Filz), in Abhängigkeit mit dem Fußbodenbelag, wird nach Beauftragung geklärt.

Hinweis: Alle Raumnummern gemäß Objektplanung, Stand 02. Januar 2023.

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

01	VE 42.06 Schließfächer			
----	-------------------------------	--	--	--

Liefer- und Montagetermine

Ausführungsbeginn: 24. März 2025

Fertigstellungstermin: 28. Mai 2025

Die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung, die Bemusterung und die dazugehörige Abstimmung mit dem AG bzw. dem Innenarchitekten, sowie die Produktion, sind unter Berücksichtigung der genannten Fristen, terminlich mit einzuplanen und rechtzeitig auszuführen, einschließlich eventuell anfallender Nacharbeiten.

Ausführungsbeschreibung [0001]

-

Schließfächer - Ausführungsbeschreibung

Schließfachsystem aus Korpusbauweise

System

Schranksystem bestehend aus modularem System in Korpusbauweise, Schließfachschränke, mit klar gegliedertem Höhenraster bestehend aus Ordnerhöhen, zu Schränken aufeinandergestapelt, Schrankverbindung linear und wechselseitig bei gleichem Fugenbild in der Front, mit Stellfüßen von 23 mm (Verstellbereich 10 mm)

Konstruktion

hochfeste Korpusverbindungen, Korpusbauweise mit durchgehenden Korpusseiten, Ober- und Unterboden liegen zwischen den Seiten, Flügeltüren schlagen vor den Korpus, verdeckt liegende, gedämpfte Flügeltürbänder mit Öffnungswinkel 110 Grad, Anschlag Türen rechts

Oberfläche

Mattlack, Farbe NCS S5040 Y90R oder gleichwertig

Material

Spanplatte oder MDF beschichtet

Mindestmaterialstärken

- 19 mm Ober- und Unterböden, Einlegeböden
- 19 mm Seiten
- 19 mm Fronten
- 19 mm aufgesetzte Sichtrückwände
- 8 mm Rückwände

Elementmaße

- Elementbreite: 40 cm (Fachbreite: 36,2 cm, Fachtiefe: 38,5 cm)
- Elementhöhe: 1 Ordnerhöhe
- Elementtiefe: 50 cm (inkl. Tür)

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Schließungen
Flachzylinderschloss mit Wechselzylinder, austauschbare Zylinderkerne mit Möglichkeit des nachträglichen Einbaus von Schließkreisen, Schlossausführung mattvernickelt, flache Optik, 2 Schlüssel je Schloss

Beschriftung
je Tür Zahlen als Klebefolie zur Kennzeichnung der einzelnen Wertfächer, Folie durchsichtig glänzend

Briefschlitz
ein Briefschlitz in jeder Wertfachtür, Einwurf: Breite x Höhe 310 x 20 mm

01.10	Schließfachschrank, Breite 520 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung im Raum A1-01 Schließfachschrank bestehend aus 65 Elementen Schrankbreite: 520 cm (13 Elemente nebeneinander) Schrankhöhe: 5 Ordnerhöhen (5 Elemente übereinander) Schranktiefe: 50 cm (inkl. Tür)	1,000 St
-------	---	----------	-------	-------

01.20	Schließfachschrank, Breite 400 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung im Raum A1-01 Schließfachschrank bestehend aus 50 Elementen Schrankbreite: 400 cm (10 Elemente nebeneinander) Schrankhöhe: 5 Ordnerhöhen (5 Elemente übereinander) Schranktiefe: 50 cm (inkl. Tür)	1,000 St
-------	---	----------	-------	-------

01.30	Schließfachschrank, Breite 160 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung im Raum A1-01 Schließfachschrank bestehend aus 20 Elementen Schrankbreite: 160 cm (4 Elemente nebeneinander) Schrankhöhe: 5 Ordnerhöhen (5 Elemente übereinander) Schranktiefe: 50 cm (inkl. Tür)	1,000 St
-------	--	----------	-------	-------

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Summe 01 VE 42.06 Schließfächer		

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42.06 - Schließfächer

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ	Leistungsbeschreibung	in €
01	VE 42.06 Schließfächer
	
LV Summe netto	 €
zuzügl. 19,00% MwSt.	 €
LV Summe brutto	 €
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)