

06 LV Los Innenputzarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V.
Lorenzweg 56
39128 Magdeburg

Beschreibung des Bauvorhabens:

Bauliche Modernisierung der 4 Ausbildungshallen im ÜAZ
Holleben

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V.
Südstr. 4a
06179 Teutschenthal, OT Holleben

Lage des Grundstücks:

Der gesamte Gebäudekomplex der Liegenschaft wurde 1995
errichtet.

Der Grundstücksteil der Ausbildungshallen ist allseitig
eingefriedet. Die Verkehrsanbindungen der ebenen
Grundstücke sind über die direkte Auffahrt auf die Südstraße
gegeben.

Die Liegenschaft ist erschlossen und in einem ausgebauten
Zustand. Um die Werkhallengebäude sind gepflasterte Wege-
und Straßensystem sowie versiegelte Freiflächen zwischen den
Gebäuden angeordnet.

06 LV Los Innenputzarbeiten

Baubeschreibung



Lageplan

06 LV Los Innenputzarbeiten

Baubeschreibung



Grundriss

06	LV	Los Innenputzarbeiten
Baubeschreibung		
<p>Sanitärkerne und Umkleiden erfolgt vorrangig in Trockenbauweise für die Trennwände und Abhangdecken.</p> <p>Anzahl und Höhe der bestehenden Geschosse über Gelände: EG 0,00m ebenerdig Pultdachfirste ca. +8,00m</p> <p>Art und Zustand des umzubauenden Bestands: Massivbau mit Nagelbinderdach über Sanitärkern und Leimbinder-Pultdach über den Ausbildungshallen.</p> <p>Ortsbesichtigung: Eine Ortsbesichtigung durch den Auftragnehmer (AN) vor der Erteilung eines Angebotes ist nach Voranmeldung möglich.</p> <p>Bauabschnitte, Sanierungsbereiche: Die zu sanierenden Gebäudeteile wurden in Sanierungsabschnitte eingeteilt. Die Sanierung erfolgt abschnittsweise wechselseitig in 2 Bauabschnitten der Gebäude 2, 3, 4. Gebäude 1 wird als ein Bauabschnitt saniert. Die Mehrkosten hierfür sind einzukalkulieren.</p> <p>Bauabschnitte: Die Kalkulation der zeitlich versetzt aufeinander folgenden Bauabschnitte ist durch die Unternehmer zu beachten. Als Kalkulationsgrundlage werden die Bauabschnitte zeitlich eingeordnet, wie folgt: (Zeitangaben Quartal/Jahr)</p> <p>Bauabschnitt 1 - von III/2024 bis II/2025 Gebäude 1 komplett und Gebäude 4: Mitteltrakt und Hallen 4/3 und 4/4</p> <p>Bauabschnitt 2 - von III/2025 bis I/2026 Gebäude 4 restliche Hallen 4/1 und 4/2</p> <p>Bauabschnitt 3 - von I/2026 bis IV/2026 Gebäude 2: Mitteltrakt und Hallen 2/1 und 2/2</p> <p>Bauabschnitt 4 - von I/2027 bis III/2027 Gebäude 2: restliche Hallen 2/3 und 2/4</p> <p>Bauabschnitt 5 - von III/2027 bis II/2028 Gebäude 3: Mitteltrakt und Hallen 3/1 und 3/2</p> <p>Bauabschnitt 6 - von III/2028 bis IV/2028 Gebäude 3: restliche Hallen 3/3 und 3/4</p> <p>Das Objekt ist während des Umbaus außerhalb der gerade bearbeiteten Bauabschnitte in Nutzung. Mit dem Nutzer wurde festgelegt, dass die Trennung in den</p>		

06 LV Los Innenputzarbeiten

Baubeschreibung

Ausbildungshallen entlang der Flurtrennwand zu den angrenzen 2 Unterrichtseinheiten erfolgt. Die Baustelle wird mit Elektroinstallation aus Baustrom versorgt. Die in Nutzung verbleibenden Unterrichtseinheiten werden mit Wasser, Elektro und einer Interimsheizung weiterhin versorgt. Die Anbindung Trink- und Schmutzwasser für die Meisterräume und die Waschplätze bleiben in Betrieb (temp. Anschluss). Die Erschließung der Übungseinheiten erfolgt nur über die vorhandenen Außentore.

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Erschließungsstraßen auf der Liegenschaft, Straßensystem, befestigt mit Pflaster

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Transportweg über Türzugänge und Torwege, Dachaufstieg außen über bauseitige Gerüste

Weitere Angaben, Einschränkungen:

Transportwege im und aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Weg aus dem Gebäude beträgt im Mittel ca.25m.

Weitere Angaben zu Anschlüssen:

Baufeld wird stromlos geschaltet. Wasser und Heizung werden im Bauabschnitt abgeklemmt. Grundbelichtung der Verkehrswege und Baustromverteiler erfolgt bauseits durch separate Baustelleneinrichtung. Die Baustellenbeleuchtung am Arbeitsplatz ist durch den AN in die EP einzukalkulieren. Wasserentnahme aus Betriebsräumen möglich.

Art / Lage der Lagerplätze:

Lagerplätze und Anfahrmöglichkeiten sind in Abstimmung mit dem Nutzer und der Bauleitung zu treffen. Geplant ist eine zentrale Fläche für Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit (Lager und Material) östlich neben dem Gebäude 4.

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses:

Beschädigung von Baumbestand im Umfeld und Vegetationsflächen ist zu vermeiden. Nach der Baumaßnahme sind die Vegetationsflächen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind bei der Erstellung der Unterlagen zu berücksichtigen.

06	LV	Los Innenputzarbeiten
Baubeschreibung		
<p>Insbesondere die schriftliche Arbeitsanweisung und der Notfallplan sind vom Auftragnehmer kurzfristig nach Auftragsvergabe mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator abzustimmen.</p> <p>Betriebssicherheit auf der Baustelle Arbeiten, die den Betrieb im Gebäude stören könnten, sind vor Beginn abzusprechen. Die Abstimmung erfolgt zwischen Sanierungsfirma und AG-Bauleitung sowie zwischen Betrieb und AG-Bauleitung. Für Betriebsstörungen, die nachweislich auf das Verschulden des AN zurückzuführen sind, haftet der AN. Die Baustellensituation bedingt eine entsprechend enge Koordination des AN mit der Bauleitung und dem vom Bauherrn beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, um auch bei eventuell Unvorhergesehenem keine Behinderung der Arbeiten entstehen zu lassen. Der Auftragnehmer hat sich während der einzelnen Arbeitsschritte ständig mit der AG-Bauleitung zu koordinieren, um keine Störungen eintreten zu lassen.</p>		
01 Titel Allgemeine Baustelleneinrichtung		
01.10	Einrichten, Vorhalten Baustelleneinrichtung	<p>Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit für alle 6 Bauabschnitte sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lager- und Arbeitsplätze- Arbeit's- und Schutzgerüst- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung (z.B. bei Materiallieferung, Mobilkranstellung)- Bauwasseranschluss/ Verteilung nach Notwendigkeit herstellen, vorhalten, (Eigenversorgung) nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen und entfernen.- Baustellenbeleuchtung- Kommunikationseinrichtungen- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleneinrichtungen- Maschinen, Geräte, Werkzeuge- sowie der Montagegeräte aller Art, z.B. Hilfszüge usw- Einrichtung Baustromverteilung (Eigenversorgung)- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
01	Titel Allgemeine Baustelleneinrichtung			
			Übertrag:	
	soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt. - Baustelleneinrichtung über gesamte vereinbarte Bauzeit - Inkl. Vorhaltung über die Bauzeit BA 1 bis BA 6: beginnend Sept. 2024 endend Dez. 2028			
		1 psch		GP
01.20	Fahrbares Gerüst, LK 3, 8 m, 5 m² Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12810-1, als Systemgerüst. Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung. Ausführung Höhe oberste Arbeitslage : bis 8 m Standhöhe ab über 2,00m Grundfläche Arbeitslage : 5,0 m ² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m ²) Einsatzzeit in Teilbereichen der vereinb. Bauzeit Gebrauchsüberlassung in Folgeposition			
		8 St	EP	GP
01.30	Fahrbares Gerüst, 8 m, Gebr.überl. Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts, über die Grundeinsatzzeit hinaus. Höhe oberste Lage : bis 8 m Grundfläche : 5,0 m ² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m ²)			
		80 StWo	EP	GP
Summe Titel 01				
		Allgemeine Baustelleneinrichtung, Netto:		
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.01	Bereich Allgemein			
02.01.10	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster, Türen, Einbauteile usw Auserhalb der Nebenleistung (VOB/C) nach Angabe Bauleitung			
		160 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4		
02.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.20	Putz abschlagen, innen Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk/ Beton reinigen; in Klein- und Teilflächenflächen Bauschutt entsorgen. Nach Angabe Bauleitung. Putzart/-dicke : Zement-/ Kalk-Zementputz 1-2cm Bauteile : Wand	77 m²	EP	GP
02.01.30	Im Leibungs- und Faschenbereich Putz abschlagen, B 240mm Im Leibungs- und Faschenbereich von Fenstern und Türen Putz abschlagen und entsorgen Leibungs-/Faschenbreite bis ca. 240 mm Putzstärke: ca. 15-25mm Ort: nach Angabe Bauleitung	128 m	EP	GP
02.01.40	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Arbeiten sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Allgemein, Netto:
02.02	Bereich Putzarbeiten			
02.02.10	Reinigen des Untergrundes aus MW für Putzarb. Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk für Putzarbeiten, von grober Verschmutzung, durch Abkehren entfernen anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Ort: Bastandswände inkl. Entsorgung und anfallende Gebühren.	197 m²	EP	GP
02.02.20	Kalk-Zement-Putz Kalk-Zement-Putz bis im Bereich unterhalb der Decken. Mörtelgruppe: P II b event. notw. Arbeitsgerüste sind einzurechnen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
	Arbeitshöhe bis 2,75 Putzdicke : 10-15 mm Putzen von Innenwänden. Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel, Kalksandstein-MW Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift und/oder Spritzbewurf Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	154 m²	EP	GP
02.02.30	wie Vorposition nur Kleinfl. 0,5 -2,5qm wie Vorposition nur Putzen von Kleinflächen Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel Ort: alte Heizkörpernischen DDR-Anbau Flächengröße: 0,50 m2 bis 2,5m2 Putzdicke : ca. 10-15 mm Inkl. aller notwendigen Vorleistungen (laut. Putzhersteller)	43 m²	EP	GP
02.02.40	Kalk-Zement-Putz,Leib.,innen,15-24 Kalk-Zement-Putz im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Mörtelgruppe: P II b Putzdicke : 10-15 mm Leibungstiefe: 15 - 24 cm Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel oder KS Mauerwerk Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	117 m	EP	GP
02.02.50	zulage zu vorgeantanten Putzposition zulage zu vorgeantanten Putzposition Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegel/ KS/ Bestands-MW für Putzdicke : 15-20 mm geeignet für Feuchträume (Sanitär und WC-Bereiche) als Grundlage für zu verfliesende Wandflächen Ort: nach Ang. Bauleitung	30 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.02	Bereich Putzarbeiten			
Übertrag:				
02.02.60	<p>Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. bis im Bereich unterhalb der Decken. Arbeitshöhe bis 2,75 inkl. notwendiger Untergrundvorbereitungen nach Herstellervorschrift</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Putzart : Gipsputz</p> <p>Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)</p> <p>Oberfläche : geklettert</p> <p>Oberflächenqualität : Q 3</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	154 m²	EP	GP
02.02.70	<p>wie Vorposirion nur an Leibungen wie Vorposirion nur an Leibungen im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Leibungstiefe: 15 - 24 cm</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	117 m	EP	GP
02.02.80	<p>Haftgrund, Spachtel für Position Kalk-Zement-Putz, Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen für Putz auftragen. (möglich auch als Haftgrundanstrich mit Quarzsand als Putzgrund für Putz -nach Vorgaben Putzhersteller)</p> <p>Putzgrund : Beton</p> <p>Auftragsdicke : ca. 3-5 mm</p>	40 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
02.02.90	Putzarmierung, Glasfasergewebe, innen Glasfasergewebe in den Innenputz für - Fugen - rissegefährdete Bereiche - Materialwechsel im Untergrund (z.B. Naturstein zu Ziegelmauerwerk) - Flächenüberspannung einlegen. Stoßüberdeckung: 10 cm Streifenbreite von 40-100cm nach Angabe Bauleitung	40 m²	EP	GP
02.02.100	Putz-Eckschutzschienen anbringen Putz-Eckschutzschienen anbringen, aus verzinktem Metall, für Mauerwerksecken (ca. 90°) liefern und einbauen	99 m	EP	GP
02.02.110	wie Vorposition nur Feuchträume wie Vorposition nur mit PVC-Kante für Feuchträume bzw. Eignung für Feuchträume	12 m	EP	GP
02.02.120	Kellenschnitt in Putz Kellenschnitt im Innenputz herstellen. nach Angaben Bauleitung	60 m	EP	GP
02.02.130	Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen wie Türleibungen mit Umfassungszarge inkl. aller Befestigungsmaterialien und Rückbau	264 m	EP	GP
02.02.140	Installationsschlitz verputzen, bis 90mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 90 mm Schlitztiefe : bis 60 mm	160 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.02	Bereich Putzarbeiten			
Übertrag:				
02.02.150	Installationsschlitz verputzen bis 200mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 100-200 mm Schlitztiefe : bis 150 mm	20 m	EP	GP
02.02.160	Ausbessern von Putzfehlstellen Kleinflächen 0,02m2 Ausbessern von Putzfehlstellen und Putzausbrüchen in Wandfläche Kleinflächen bis 0,04 m2, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauflächig, aus Putzmörtel P II Dicke ca.15-20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, übliche Beanspruchung. Kalkzementputz, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/ Bestand Oberfläche : abgerieben und gefilzt Putzdicke : ca. 10-20 mm Bauteil : Wände	85 St	EP	GP
02.02.170	Unebenheit Wand PII D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk. örtlich nach Angabe Bauleitung	30 m²	EP	GP
02.02.180	Verfugung, elastisch, Putzbereiche Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse gegen Leichtbau oder massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Fugenbreite bis 5-10 mm	60 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4		
02.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.190	Bewegungsfugenprofil, verzinkt, I-Putz Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich. inkl. Dichtlippen/ Abeckung für Fugenbereich Putzdicke : 15 mm	12 m	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Putzarbeiten, Netto:
Summe Titel 02			BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03	Titel	BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
03.01.10	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster, Türen, Einbauteile usw Auserhalb der Nebenleistung (VOB/C) nach Angabe Bauleitung	28 m²	EP	GP
03.01.20	Putz abschlagen, innen Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk/ Beton reinigen; in Klein- und Teilflächenflächen Bauschutt entsorgen. Nach Angabe Bauleitung. Putzart/-dicke : Zement-/ Kalk-Zementputz 1-2cm Bauteile : Wand	11 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
03	Titel	BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.30	Im Leibungs- und Faschenbereich Putz abschlagen, B 240mm Im Leibungs- und Faschenbereich von Fenstern und Türen Putz abschlagen und entsorgen Leibungs-/Faschenbreite bis ca. 240 mm Putzstärke: ca. 15-25mm Ort: nach Angabe Bauleitung	23 m	EP	GP
03.01.40	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Arbeiten sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Bereich 03.01			Allgemein, Netto:
03.02 Bereich Putzarbeiten				
03.02.10	Reinigen des Untergrundes aus MW für Putzarb. Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk für Putzarbeiten, von grober Verschmutzung, durch Abkehren entfernen anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Ort: Bastandswände inkl. Entsorgung und anfallende Gebühren.	17 m²	EP	GP
03.02.20	Kalk-Zement-Putz Kalk-Zement-Putz bis im Bereich unterhalb der Decken. Mörtelgruppe: P II b event. notw. Arbeitsgerüste sind einzurechnen Arbeitshöhe bis 2,75 Putzdicke : 10-15 mm Putzen von Innenwänden. Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel, Kalksandstein-MW Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift und/oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
03	Titel BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2			
03.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
	Spritzbewurf Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	11 m²	EP	GP
03.02.30	wie Vorposition nur Kleinfl. 0,5 -2,5qm wie Vorposition nur Putzen von Kleinflächen Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel Ort: alte Heizkörpernischen DDR-Anbau Flächengröße: 0,50 m2 bis 2,5m2 Putzdicke : ca. 10-15 mm Inkl. aller notwendigen Vorleistungen (laut. Putzhersteller)	6 m²	EP	GP
03.02.40	Kalk-Zement-Putz,Leib.,innen,15-24 Kalk-Zement-Putz im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschiene Mörtelgruppe: P II b Putzdicke : 10-15 mm Leibungstiefe: 15 - 24 cm Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel oder KS Mauerwerk Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	23 m	EP	GP
03.02.50	zulage zu vorgenanten Putzposition zulage zu vorgenanten Putzposition Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegel/ KS/ Bestands-MW für Putzdicke : 15-20 mm geeignet für Feuchträume (Sanitär und WC-Bereiche) als Grundlage für zu verfliesende Wandflächen Ort: nach Ang. Bauleitung	5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
03	Titel	BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2		
03.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.02.60	<p>Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. bis im Bereich unterhalb der Decken. Arbeitshöhe bis 2,75 inkl. notwendiger Untergrundvorbereitungen nach Herstellervorschrift</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Putzart : Gipsputz</p> <p>Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)</p> <p>Oberfläche : geklettert</p> <p>Oberflächenqualität : : Q 3</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	11 m²	EP	GP
03.02.70	<p>wie Vorposirion nur an Leibungen wie Vorposirion nur an Leibungen im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Leibungstiefe: 15 - 24 cm</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	24 m	EP	GP
03.02.80	<p>Haftgrund, Spachtel für Position Kalk-Zement-Putz, Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen für Putz auftragen. (möglich auch als Haftgrundanstrich mit Quarzsand als Putzgrund für Putz -nach Vorgaben Putzhersteller)</p> <p>Putzgrund : Beton</p> <p>Auftragsdicke : ca. 3-5 mm</p>	11 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Los Innenputzarbeiten		
03	Titel	BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2		
03.02	Bereich	Putzarbeiten		
Übertrag:				
03.02.90	Putzarmierung, Glasfasergewebe, innen Glasfasergewebe in den Innenputz für - Fugen - rissegefährdete Bereiche - Materialwechsel im Untergrund (z.B. Naturstein zu Ziegelmauerwerk) - Flächenüberspannung einlegen. Stoßüberdeckung: 10 cm Streifenbreite von 40-100cm nach Angabe Bauleitung	11 m²	EP	GP
03.02.100	Putz-Eckschutzschienen anbringen Putz-Eckschutzschienen anbringen, aus verzinktem Metall, für Mauerwerksecken (ca. 90°) liefern und einbauen	22 m	EP	GP
03.02.110	wie Vorposition nur Feuchträume wie Vorposition nur mit PVC-Kante für Feuchträume bzw. Eignung für Feuchträume	4 m	EP	GP
03.02.120	Kellenschnitt in Putz Kellenschnitt im Innenputz herstellen. nach Angaben Bauleitung	20 m	EP	GP
03.02.130	Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen wie Türleibungen mit Umfassungszarge inkl. aller Befestigungsmaterialien und Rückbau	25 m	EP	GP
03.02.140	Installationsschlitz verputzen, bis 90mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 90 mm Schlitztiefe : bis 60 mm	28 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
03	Titel BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2			
03.02	Bereich Putzarbeiten			
Übertrag:				
03.02.150	Installationsschlitz verputzen bis 200mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 100-200 mm Schlitztiefe : bis 150 mm	10 m	EP	GP
03.02.160	Ausbessern von Putzfehlstellen Kleinflächen 0,02m2 Ausbessern von Putzfehlstellen und Putzausbrüchen in Wandfläche Kleinflächen bis 0,04 m2, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, raufächig, aus Putzmörtel P II Dicke ca.15-20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, übliche Beanspruchung. Kalkzementputz, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/ Bestand Oberfläche : abgerieben und gefilzt Putzdicke : ca. 10-20 mm Bauteil : Wände	15 St	EP	GP
03.02.170	Unebenheit Wand PII D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk. örtlich nach Angabe Bauleitung	10 m²	EP	GP
03.02.180	Verfugung, elastisch, Putzbereiche Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse gegen Leichtbau oder massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Fugenbreite bis 5-10 mm	20 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
03	Titel	BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2		
03.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.190	Bewegungsfugenprofil, verzinkt, I-Putz Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich. inkl. Dichtlippen/ Abeckung für Fugenbereich Putzdicke : 15 mm	3 m	EP	GP
Summe Bereich 03.02			Putzarbeiten, Netto:
Summe Titel 03			BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
04	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
04.01	Bereich	Allgemein		
04.01.10	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster, Türen, Einbauteile usw Auserhalb der Nebenleistung (VOB/C) nach Angabe Bauleitung	83 m²	EP	GP
04.01.20	Putz abschlagen, innen Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk/ Beton reinigen; in Klein- und Teilflächenflächen Bauschutt entsorgen. Nach Angabe Bauleitung. Putzart/-dicke : Zement-/ Kalk-Zementputz 1-2cm Bauteile : Wand	33 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
04	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
04.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.30	Im Leibungs- und Faschenbereich Putz abschlagen, B 240mm Im Leibungs- und Faschenbereich von Fenstern und Türen Putz abschlagen und entsorgen Leibungs-/Faschenbreite bis ca. 240 mm Putzstärke: ca. 15-25mm Ort: nach Angabe Bauleitung	52 m	EP	GP
04.01.40	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Arbeiten sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Bereich 04.01			Allgemein, Netto:
04.02 Bereich Putzarbeiten				
04.02.10	Reinigen des Untergrundes aus MW für Putzarb. Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk für Putzarbeiten, von grober Verschmutzung, durch Abkehren entfernen anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Ort: Bastandswände inkl. Entsorgung und anfallende Gebühren.	90 m²	EP	GP
04.02.20	Kalk-Zement-Putz Kalk-Zement-Putz bis im Bereich unterhalb der Decken. Mörtelgruppe: P II b event. notw. Arbeitsgerüste sind einzurechnen Arbeitshöhe bis 2,75 Putzdicke : 10-15 mm Putzen von Innenwänden. Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel, Kalksandstein-MW Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift und/oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
04	Titel BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2			
04.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
	Spritzbewurf Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	71,5 m²	EP	GP
04.02.30	wie Vorposition nur Kleinfl. 0,5 -2,5qm wie Vorposition nur Putzen von Kleinflächen Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel Ort: alte Heizkörpernischen DDR-Anbau Flächengröße: 0,50 m2 bis 2,5m2 Putzdicke : ca. 10-15 mm Inkl. aller notwendigen Vorleistungen (laut. Putzhersteller)	19 m²	EP	GP
04.02.40	Kalk-Zement-Putz,Leib.,innen,15-24 Kalk-Zement-Putz im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschiene Mörtelgruppe: P II b Putzdicke : 10-15 mm Leibungstiefe: 15 - 24 cm Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel oder KS Mauerwerk Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	47 m	EP	GP
04.02.50	zulage zu vorgenanten Putzposition zulage zu vorgenanten Putzposition Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegel/ KS/ Bestands-MW für Putzdicke : 15-20 mm geeignet für Feuchträume (Sanitär und WC-Bereiche) als Grundlage für zu verfliesende Wandflächen Ort: nach Ang. Bauleitung	15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
04	Titel BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2			
04.02	Bereich Putzarbeiten			
Übertrag:				
04.02.60	<p>Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. bis im Bereich unterhalb der Decken. Arbeitshöhe bis 2,75 inkl. notwendiger Untergrundvorbereitungen nach Herstellervorschrift</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Putzart : Gipsputz</p> <p>Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)</p> <p>Oberfläche : geklettert</p> <p>Oberflächenqualität : Q 3</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	79 m²	EP	GP
04.02.70	<p>wie Vorposirion nur an Leibungen wie Vorposirion nur an Leibungen im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Leibungstiefe: 15 - 24 cm</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	53,5 m	EP	GP
04.02.80	<p>Haftgrund, Spachtel für Position Kalk-Zement-Putz, Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen für Putz auftragen. (möglich auch als Haftgrundanstrich mit Quarzsand als Putzgrund für Putz -nach Vorgaben Putzhersteller)</p> <p>Putzgrund : Beton</p> <p>Auftragsdicke : ca. 3-5 mm</p>	15 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
04	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
04.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.02.90	Putzarmierung, Glasfasergewebe, innen Glasfasergewebe in den Innenputz für - Fugen - rissegefährdete Bereiche - Materialwechsel im Untergrund (z.B. Naturstein zu Ziegelmauerwerk) - Flächenüberspannung einlegen. Stoßüberdeckung: 10 cm Streifenbreite von 40-100cm nach Angabe Bauleitung	15 m²	EP	GP
04.02.100	Putz-Eckschutzschienen anbringen Putz-Eckschutzschienen anbringen, aus verzinktem Metall, für Mauerwerksecken (ca. 90°) liefern und einbauen	38,5 m	EP	GP
04.02.110	wie Vorposition nur Feuchträume wie Vorposition nur mit PVC-Kante für Feuchträume bzw. Eignung für Feuchträume	6 m	EP	GP
04.02.120	Kellenschnitt in Putz Kellenschnitt im Innenputz herstellen. nach Angaben Bauleitung	40 m	EP	GP
04.02.130	Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen wie Türleibungen mit Umfassungszarge inkl. aller Befestigungsmaterialien und Rückbau	132 m	EP	GP
04.02.140	Installationsschlitz verputzen, bis 90mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 90 mm Schlitztiefe : bis 60 mm	55 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
04	Titel BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2			
04.02	Bereich Putzarbeiten			
Übertrag:				
04.02.150	Installationsschlitz verputzen bis 200mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 100-200 mm Schlitztiefe : bis 150 mm	15 m	EP	GP
04.02.160	Ausbessern von Putzfehlstellen Kleinflächen 0,02m2 Ausbessern von Putzfehlstellen und Putzausbrüchen in Wandfläche Kleinflächen bis 0,04 m2, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauflächig, aus Putzmörtel P II Dicke ca.15-20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, übliche Beanspruchung. Kalkzementputz, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/ Bestand Oberfläche : abgerieben und gefilzt Putzdicke : ca. 10-20 mm Bauteil : Wände	35 St	EP	GP
04.02.170	Unebenheit Wand PII D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk. örtlich nach Angabe Bauleitung	20 m²	EP	GP
04.02.180	Verfugung, elastisch, Putzbereiche Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse gegen Leichtbau oder massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Fugenbreite bis 5-10 mm	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
04	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
04.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.190	Bewegungsfugenprofil, verzinkt, I-Putz Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich. inkl. Dichtlippen/ Abeckung für Fugenbereich Putzdicke : 15 mm	6 m	EP	GP
Summe Bereich 04.02			Putzarbeiten, Netto:
Summe Titel 04			BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4		
05.01	Bereich	Allgemein		
05.01.10	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster, Türen, Einbauteile usw Auserhalb der Nebenleistung (VOB/C) nach Angabe Bauleitung	44 m²	EP	GP
05.01.20	Putz abschlagen, innen Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk/ Beton reinigen; in Klein- und Teilflächenflächen Bauschutt entsorgen. Nach Angabe Bauleitung. Putzart/-dicke : Zement-/ Kalk-Zementputz 1-2cm Bauteile : Wand	11 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
05	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4		
05.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.30	Im Leibungs- und Faschenbereich Putz abschlagen, B 240mm Im Leibungs- und Faschenbereich von Fenstern und Türen Putz abschlagen und entsorgen Leibungs-/Faschenbreite bis ca. 240 mm Putzstärke: ca. 15-25mm Ort: nach Angabe Bauleitung	23 m	EP	GP
05.01.40	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Arbeiten sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Bereich 05.01			Allgemein, Netto:
05.02 Bereich Putzarbeiten				
05.02.10	Reinigen des Untergrundes aus MW für Putzarb. Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk für Putzarbeiten, von grober Verschmutzung, durch Abkehren entfernen anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Ort: Bastandswände inkl. Entsorgung und anfallende Gebühren.	17 m²	EP	GP
05.02.20	Kalk-Zement-Putz Kalk-Zement-Putz bis im Bereich unterhalb der Decken. Mörtelgruppe: P II b event. notw. Arbeitsgerüste sind einzurechnen Arbeitshöhe bis 2,75 Putzdicke : 10-15 mm Putzen von Innenwänden. Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel, Kalksandstein-MW Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift und/oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
05	Titel BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
05.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
	Spritzbewurf Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	11 m²	EP	GP
05.02.30	wie Vorposition nur Kleinfl. 0,5 -2,5qm wie Vorposition nur Putzen von Kleinflächen Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel Ort: alte Heizkörpernischen DDR-Anbau Flächengröße: 0,50 m2 bis 2,5m2 Putzdicke : ca. 10-15 mm Inkl. aller notwendigen Vorleistungen (laut. Putzhersteller)	6 m²	EP	GP
05.02.40	Kalk-Zement-Putz,Leib.,innen,15-24 Kalk-Zement-Putz im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschiene Mörtelgruppe: P II b Putzdicke : 10-15 mm Leibungstiefe: 15 - 24 cm Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel oder KS Mauerwerk Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	23 m	EP	GP
05.02.50	zulage zu vorgeantanten Putzposition zulage zu vorgeantanten Putzposition Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegel/ KS/ Bestands-MW für Putzdicke : 15-20 mm geeignet für Feuchträume (Sanitär und WC-Bereiche) als Grundlage für zu verfliesende Wandflächen Ort: nach Ang. Bauleitung	5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
05	Titel BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
05.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
05.02.60	<p>Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. bis im Bereich unterhalb der Decken. Arbeitshöhe bis 2,75 inkl. notwendiger Untergrundvorbereitungen nach Herstellervorschrift</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Putzart : Gipsputz</p> <p>Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)</p> <p>Oberfläche : geklettert</p> <p>Oberflächenqualität : Q 3</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	11 m²	EP	GP
05.02.70	<p>wie Vorposirion nur an Leibungen wie Vorposirion nur an Leibungen im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Leibungstiefe: 15 - 24 cm</p> <p>Putzgrund : vorgeanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	23 m	EP	GP
05.02.80	<p>Haftgrund, Spachtel für Position Kalk-Zement-Putz, Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen für Putz auftragen. (möglich auch als Haftgrundanstrich mit Quarzsand als Putzgrund für Putz -nach Vorgaben Putzhersteller)</p> <p>Putzgrund : Beton</p> <p>Auftragsdicke : ca. 3-5 mm</p>	10 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
05	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4		
05.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.02.90	Putzarmierung, Glasfasergewebe, innen Glasfasergewebe in den Innenputz für - Fugen - rissegefährdete Bereiche - Materialwechsel im Untergrund (z.B. Naturstein zu Ziegelmauerwerk) - Flächenüberspannung einlegen. Stoßüberdeckung: 10 cm Streifenbreite von 40-100cm nach Angabe Bauleitung	10 m²	EP	GP
05.02.100	Putz-Eckschutzschienen anbringen Putz-Eckschutzschienen anbringen, aus verzinktem Metall, für Mauerwerksecken (ca. 90°) liefern und einbauen	22 m	EP	GP
05.02.110	wie Vorposition nur Feuchträume wie Vorposition nur mit PVC-Kante für Feuchträume bzw. Eignung für Feuchträume	5 m	EP	GP
05.02.120	Kellenschnitt in Putz Kellenschnitt im Innenputz herstellen. nach Angaben Bauleitung	30 m	EP	GP
05.02.130	Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen wie Türleibungen mit Umfassungszarge inkl. aller Befestigungsmaterialien und Rückbau	25 m	EP	GP
05.02.140	Installationsschlitz verputzen, bis 90mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 90 mm Schlitztiefe : bis 60 mm	28 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
05	Titel BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
05.02	Bereich Putzarbeiten			
Übertrag:				
05.02.150	Installationsschlitz verputzen bis 200mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 100-200 mm Schlitztiefe : bis 150 mm	10 m	EP	GP
05.02.160	Ausbessern von Putzfehlstellen Kleinflächen 0,02m2 Ausbessern von Putzfehlstellen und Putzausbrüchen in Wandfläche Kleinflächen bis 0,04 m2, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauflächig, aus Putzmörtel P II Dicke ca.15-20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, übliche Beanspruchung. Kalkzementputz, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/ Bestand Oberfläche : abgerieben und gefilzt Putzdicke : ca. 10-20 mm Bauteil : Wände	15 St	EP	GP
05.02.170	Unebenheit Wand PII D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk. örtlich nach Angabe Bauleitung	10 m²	EP	GP
05.02.180	Verfugung, elastisch, Putzbereiche Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse gegen Leichtbau oder massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Fugenbreite bis 5-10 mm	20 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten			
05	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
05.02	Bereich	Putzarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
05.02.190	Bewegungsfugenprofil, verzinkt, I-Putz				
	Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich. inkl. Dichtlippen/ Abeckung für Fugenbereich Putzdicke : 15 mm				
		3 m	EP	GP	
Summe Bereich 05.02			Putzarbeiten, Netto:	
Summe Titel 05			BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2			
06.01	Bereich	Allgemein			
06.01.10	Bauteile schützen, Folie				
	Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster, Türen, Einbauteile usw Auserhalb der Nebenleistung (VOB/C) nach Angabe Bauleitung				
		66 m²	EP	GP	
06.01.20	Putz abschlagen, innen				
	Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk/ Beton reinigen; in Klein- und Teilflächenflächen Bauschutt entsorgen. Nach Angabe Bauleitung. Putzart/-dicke : Zement-/ Kalk-Zementputz 1-2cm Bauteile : Wand				
		33 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
06.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.01.30	Im Leibungs- und Faschenbereich Putz abschlagen, B 240mm Im Leibungs- und Faschenbereich von Fenstern und Türen Putz abschlagen und entsorgen Leibungs-/Faschenbreite bis ca. 240 mm Putzstärke: ca. 15-25mm Ort: nach Angabe Bauleitung	52 m	EP	GP
06.01.40	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Arbeiten sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Bereich 06.01			Allgemein, Netto:
06.02 Bereich Putzarbeiten				
06.02.10	Reinigen des Untergrundes aus MW für Putzarb. Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk für Putzarbeiten, von grober Verschmutzung, durch Abkehren entfernen anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Ort: Bestandswände inkl. Entsorgung und anfallende Gebühren.	90 m²	EP	GP
06.02.20	Kalk-Zement-Putz Kalk-Zement-Putz bis im Bereich unterhalb der Decken. Mörtelgruppe: P II b event. notw. Arbeitsgerüste sind einzurechnen Arbeitshöhe bis 2,75 Putzdicke : 10-15 mm Putzen von Innenwänden. Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel, Kalksandstein-MW Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift und/oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
06	Titel BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2			
06.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
	Spritzbewurf Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	71,5 m²	EP	GP
06.02.30	wie Vorposition nur Kleinfl. 0,5 -2,5qm wie Vorposition nur Putzen von Kleinflächen Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel Flächengröße: 0,50 m2 bis 2,5m2 Putzdicke : ca. 10-15 mm Inkl. aller notwendigen Vorleistungen (laut. Putzhersteller)	19 m²	EP	GP
06.02.40	Kalk-Zement-Putz,Leib.,innen,15-24 Kalk-Zement-Putz im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Mörtelgruppe: P II b Putzdicke : 10-15 mm Leibungstiefe: 15 - 24 cm Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel oder KS Mauerwerk Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	47 m	EP	GP
06.02.50	Zulage zu vorgeantanten Putzposition Zulage zu vorgeantanten Putzposition Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegel/ KS/ Bestands-MW für Putzdicke : 15-20 mm geeignet für Feuchträume (Sanitär und WC-Bereiche) als Grundlage für zu verfliesende Wandflächen Ort: nach Ang. Bauleitung	15 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Los Innenputzarbeiten		
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
06.02	Bereich	Putzarbeiten		
Übertrag:				
06.02.60	<p>Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. bis im Bereich unterhalb der Decken. Arbeitshöhe bis 2,75 inkl. notwendiger Untergrundvorbereitungen nach Herstellervorschrift</p> <p>Putzgrund : vorgenanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Putzart : Gipsputz</p> <p>Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)</p> <p>Oberfläche : geklettert</p> <p>Oberflächenqualität : : Q 3</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	79 m²	EP	GP
06.02.70	<p>wie Vorposition nur an Leibungen wie Vorposition nur an Leibungen im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Leibungstiefe: 15 - 24 cm</p> <p>Putzgrund : vorgenanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	53,5 m	EP	GP
06.02.80	<p>Haftgrund, Spachtel für Position Kalk-Zement-Putz, Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen für Putz auftragen. (möglich auch als Haftgrundanstrich mit Quarzsand als Putzgrund für Putz -nach Vorgaben Putzhersteller)</p> <p>Putzgrund : Beton</p> <p>Auftragsdicke : ca. 3-5 mm</p>	15 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Los Innenputzarbeiten		
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
06.02	Bereich	Putzarbeiten		
Übertrag:				
06.02.90	Putzarmierung, Glasfasergewebe, innen Glasfasergewebe in den Innenputz für - Fugen - rissegefährdete Bereiche - Materialwechsel im Untergrund (z.B. Naturstein zu Ziegelmauerwerk) - Flächenüberspannung einlegen. Stoßüberdeckung: 10 cm Streifenbreite von 40-100cm nach Angabe Bauleitung	15 m²	EP	GP
06.02.100	Putz-Eckschutzschienen anbringen Putz-Eckschutzschienen anbringen, aus verzinktem Metall, für Mauerwerksecken (ca. 90°) liefern und einbauen	38,5 m	EP	GP
06.02.110	wie Vorposition nur Feuchträume wie Vorposition nur mit PVC-Kante für Feuchträume bzw. Eignung für Feuchträume	6 m	EP	GP
06.02.120	Kellenschnitt in Putz Kellenschnitt im Innenputz herstellen. nach Angaben Bauleitung	40 m	EP	GP
06.02.130	Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen wie Türleibungen mit Umfassungszarge inkl. aller Befestigungsmaterialien und Rückbau	132 m	EP	GP
06.02.140	Installationsschlitz verputzen, bis 90mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 90 mm Schlitztiefe : bis 60 mm	66 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Los Innenputzarbeiten		
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
06.02	Bereich	Putzarbeiten		
Übertrag:				
06.02.150	Installationsschlitz verputzen bis 200mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 100-200 mm Schlitztiefe : bis 150 mm	15 m	EP	GP
06.02.160	Ausbessern von Putzfehlstellen Kleinflächen 0,02m2 Ausbessern von Putzfehlstellen und Putzausbrüchen in Wandfläche Kleinflächen bis 0,04 m2, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauflächig, aus Putzmörtel P II Dicke ca.15-20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, übliche Beanspruchung. Kalkzementputz, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/ Bestand Oberfläche : abgerieben und gefilzt Putzdicke : ca. 10-20 mm Bauteil : Wände	35 St	EP	GP
06.02.170	Unebenheit Wand PII D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk. örtlich nach Angabe Bauleitung	20 m²	EP	GP
06.02.180	Verfugung, elastisch, Putzbereiche Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse gegen Leichtbau oder massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Fugenbreite bis 5-10 mm	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
06.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.02.190	Bewegungsfugenprofil, verzinkt, I-Putz Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich. inkl. Dichtlippen/ Abeckung für Fugenbereich Putzdicke : 15 mm	6 m	EP	GP
Summe Bereich 06.02			Putzarbeiten, Netto:
Summe Titel 06			BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
07.01	Bereich	Allgemein		
07.01.10	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten. Bauteil : Fenster, Türen, Einbauteile usw Auserhalb der Nebenleistung (VOB/C) nach Angabe Bauleitung	28 m²	EP	GP
07.01.20	Putz abschlagen, innen Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk/ Beton reinigen; in Klein- und Teilflächenflächen Bauschutt entsorgen. Nach Angabe Bauleitung. Putzart/-dicke : Zement-/ Kalk-Zementputz 1-2cm Bauteile : Wand	11 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
07.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.01.30	Im Leibungs- und Faschenbereich Putz abschlagen, B 240mm Im Leibungs- und Faschenbereich von Fenstern und Türen Putz abschlagen und entsorgen Leibungs-/Faschenbreite bis ca. 240 mm Putzstärke: ca. 15-25mm Ort: nach Angabe Bauleitung	23 m	EP	GP
07.01.40	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Arbeiten sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen Fachwerker	5 h	EP	GP
Summe Bereich 07.01			Allgemein, Netto:
07.02 Bereich Putzarbeiten				
07.02.10	Reinigen des Untergrundes aus MW für Putzarb. Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk für Putzarbeiten, von grober Verschmutzung, durch Abkehren entfernen anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Ort: Bastandswände inkl. Entsorgung und anfallende Gebühren.	17 m²	EP	GP
07.02.20	Kalk-Zement-Putz Kalk-Zement-Putz bis im Bereich unterhalb der Decken. Mörtelgruppe: P II b event. notw. Arbeitsgerüste sind einzurechnen Arbeitshöhe bis 2,75 Putzdicke : 10-15 mm Putzen von Innenwänden. Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel, Kalksandstein-MW Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift und/oder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV Los Innenputzarbeiten			
07	Titel BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4			
07.02	Bereich Putzarbeiten			
			Übertrag:	
	Spritzbewurf Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	11 m²	EP	GP
07.02.30	wie Vorposition nur Kleinfl. 0,5 -2,5qm wie Vorposition nur Putzen von Kleinflächen Inkl. Grundierungsmittel nach Herstellervorschrift Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel Ort: alte Heizkörpernischen DDR-Anbau Flächengröße: 0,50 m2 bis 2,5m2 Putzdicke : ca. 10-15 mm Inkl. aller notwendigen Vorleistungen (laut. Putzhersteller)	6 m²	EP	GP
07.02.40	Kalk-Zement-Putz,Leib.,innen,15-24 Kalk-Zement-Putz im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschiene Mörtelgruppe: P II b Putzdicke : 10-15 mm Leibungstiefe: 15 - 24 cm Putzgrund : Bestandsmauerwerk Ziegel oder KS Mauerwerk Oberfläche : Abgezogen/abgerieben in Q2 als Grundlage für Feinputz oder Farbanstrich in Technikräumen Der Feinputz erfolgt in gesonderter Position oder durch Folgegewerk (Maler)	23 m	EP	GP
07.02.50	zulage zu vorgeantanten Putzposition zulage zu vorgeantanten Putzposition Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm. Putzgrund : Ziegel/ KS/ Bestands-MW für Putzdicke : 15-20 mm geeignet für Feuchträume (Sanitär und WC-Bereiche) als Grundlage für zu verfliesende Wandflächen Ort: nach Ang. Bauleitung	7,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
07.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.02.60	<p>Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. Feinputz/ Dünnputz an Wänden im Innenbereich. bis im Bereich unterhalb der Decken. Arbeitshöhe bis 2,75 inkl. notwendiger Untergrundvorbereitungen nach Herstellervorschrift</p> <p>Putzgrund : vorgenanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Putzart : Gipsputz</p> <p>Mörtelgruppe : P IV (nach DIN V 18550)</p> <p>Oberfläche : geklettert</p> <p>Oberflächenqualität : : Q 3</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	24 m²	EP	GP
07.02.70	<p>wie Vorposirion nur an Leibungen wie Vorposirion nur an Leibungen im Bereich Putzen von Fenster-, Nischen- und Türleibungen inkl aller notwendigen Anputzschienen Leibungstiefe: 15 - 24 cm</p> <p>Putzgrund : vorgenanter Kalk-Zement-Putz PIIb oder Bestandsputz (Kalk-Zement-Putz)</p> <p>Oberfläche : geglättet in Q3</p> <p>Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, geglättet, übliche Beanspruchung.</p> <p>Putzdicke : 2-5 mm</p>	23 m	EP	GP
07.02.80	<p>Haftgrund, Spachtel für Position Kalk-Zement-Putz, Haftgrundspachtel bei glatten Untergründen für Putz auftragen. (möglich auch als Haftgrundanstrich mit Quarzsand als Putzgrund für Putz -nach Vorgaben Putzhersteller)</p> <p>Putzgrund : Beton</p> <p>Auftragsdicke : ca. 3-5 mm</p>	10 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
07.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
07.02.90	Putzarmierung, Glasfasergewebe, innen Glasfasergewebe in den Innenputz für - Fugen - rissegefährdete Bereiche - Materialwechsel im Untergrund (z.B. Naturstein zu Ziegelmauerwerk) - Flächenüberspannung einlegen. Stoßüberdeckung: 10 cm Streifenbreite von 40-100cm nach Angabe Bauleitung	10 m²	EP	GP
07.02.100	Putz-Eckschutzschienen anbringen Putz-Eckschutzschienen anbringen, aus verzinktem Metall, für Mauerwerksecken (ca. 90°) liefern und einbauen	22 m	EP	GP
07.02.110	wie Vorposition nur Feuchträume wie Vorposition nur mit PVC-Kante für Feuchträume bzw. Eignung für Feuchträume	3 m	EP	GP
07.02.120	Kellenschnitt in Putz Kellenschnitt im Innenputz herstellen. nach Angaben Bauleitung	30 m	EP	GP
07.02.130	Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen Anschlagen von Latten in Putzabschlussbereichen wie Türleibungen mit Umfassungszarge inkl. aller Befestigungsmaterialien und Rückbau	66 m	EP	GP
07.02.140	Installationsschlitz verputzen, bis 90mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 90 mm Schlitztiefe : bis 60 mm	28 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
07.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
07.02.150	<p>Installationsschlitz verputzen bis 200mm Installationsschlitz verputzen und an den vorhandenen Putz angleichen. Schlitzbreite : bis 100-200 mm Schlitztiefe : bis 150 mm</p>	15 m	EP	GP
07.02.160	<p>Ausbessern von Putzfehlstellen Kleinflächen 0,02m2 Ausbessern von Putzfehlstellen und Putzausbrüchen in Wandfläche Kleinflächen bis 0,04 m2, Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauflächig, aus Putzmörtel P II Dicke ca.15-20 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips, gefilzt, übliche Beanspruchung. Kalkzementputz, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel/ Bestand Oberfläche : abgerieben und gefilzt Putzdicke : ca. 10-20 mm Bauteil : Wände</p>	15 St	EP	GP
07.02.170	<p>Unebenheit Wand PII D 5-10mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Putzmörtel P II, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk. örtlich nach Angabe Bauleitung</p>	10 m²	EP	GP
07.02.180	<p>Verfugung, elastisch, Putzbereiche Elastische einseitige Verfugung der Anschlüsse gegen Leichtbau oder massive Bauteile, mit Dichtstoff auf Acrylbasis, einschl. Glätten der Fuge. Fugenbreite bis 5-10 mm</p>	20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

06	LV	Los Innenputzarbeiten		
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
07.02	Bereich	Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.02.190	Bewegungsfugenprofil, verzinkt, I-Putz Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich. inkl. Dichtlippen/ Abeckung für Fugenbereich Putzdicke : 15 mm	3 m	EP	GP
Summe Bereich 07.02			Putzarbeiten, Netto:
Summe Titel 07			BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

ÜAZ Holleben (23/01)

06 LV Los Innenputzarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeine Baustelleneinrichtung	7
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/...	8
02.01	Bereich	Allgemein	8
02.02	Bereich	Putzarbeiten	9
03	Titel	BA2 - von Q III/2025 bis I/2026 Geb4 Hallen 4/1+4/2	14
03.01	Bereich	Allgemein	14
03.02	Bereich	Putzarbeiten	15
04	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2	20
04.01	Bereich	Allgemein	20
04.02	Bereich	Putzarbeiten	21
05	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4	26
05.01	Bereich	Allgemein	26
05.02	Bereich	Putzarbeiten	27
06	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2	32
06.01	Bereich	Allgemein	32
06.02	Bereich	Putzarbeiten	33
07	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4	38
07.01	Bereich	Allgemein	38
07.02	Bereich	Putzarbeiten	39

Summe LV 06 Los Innenputzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

.....
Anbieter - Unterschrift