

3600 LV Tischlerarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	I. Allgemeine Vorbemerkungen		2
	II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten		5
	III. Anlagenverzeichnis		8
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	<b>8</b>
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen	8
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>	<b>11</b>
02.01	Bereich	Teeküchen	16
02.02	Bereich	Wertfächer	44
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Ausstattung/Geräte</b>	<b>46</b>
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte	46
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>56</b>

3600 LV Tischlerarbeiten

## I. Allgemeine Vorbemerkungen

### I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN TISCHLERARBEITEN

#### I.1. BAUVORHABEN UND LAGE DER BAUSTELLE IM ÜBERBLICK:

Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD

##### I.1.1 Vorhaben:

Das Universitätsklinikum Dresden plant einen Neubau mit folgenden Hauptnutzungen:

- psychiatrische Kliniken
- Altersforschungszentrum / Zentrum für Gesundes Altern
- Studienzentrum für klinische Forschung / ECTU
- labordiagnostisches Zentrum (siehe auch Anl. 9)
- Tiefgarage für PKW Besucher und Personal

in zentraler Lage im Hauptcampus des Klinikumgeländes inmitten in Betrieb befindlicher, genutzter Gebäude mit teilweise hochsensiblen Nutzungen.

Errichtung eines mehrgeschossigen, gegliederten Baukörpers in Massivbauweise, tragende Stahlbetonwände, -stützen und -decken sowie vertikal orientierter Lochfassade in Klinkeroptik als Wärmedämmverbundsystem. Gestaffelter Baukörper mit 3 offenen Innenhöfen. Bauliche Anbindung an Bestandsbauten über Brückenbauwerk und unterirdische Versorgungsbauwerke (Kollektoren). Nichttragender Ausbau mit Leichtbaustoffen und spezifischen Ausbausystemen.

##### I.1.2 Lage im Klinikcampus:

Der Standort des geplanten Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück 105/a auf dem Campus des Uniklinikums Dresden. Westlich befinden sich die Gebäude 53 und 81. Östlich verläuft die Fiedlerstraße.

Die zu bebauende Fläche wurde nach Abriss des früheren Hauses 46 größtenteils als Parkplatz genutzt.

Die Baustelle ist allseitig vom Campus des Universitätsklinikums Dresden umschlossen. Nördlich befindet sich unmittelbar hinter der dauerhaft in Betrieb verbleibenden Erschließungsstraße das Großgebäude des Diagnostisch-Internistisch-Neurologischen Zentrums (Haus 27, DINZ), im Osten hinter der Fiedlerstraße die Poliklinik für Zahnerhaltung, (Haus 28), im Süden hinter der Grünfläche das UKD-Parkhaus und im Westen unmittelbar angrenzend die Häuser 53/81 an der zentralen Klinikachse.

Auf die lärm- und erschütterungssensiblen Nutzungen der Gebäude im Norden, Osten und Westen ist dementsprechend besonders Rücksicht zu nehmen.

##### I.1.3 Zufahrt/Zugänge:

Öffentliche und klinikinterne befestigte Straßen bis zum unmittelbaren Baufeld. Hauptzufahrt von Osten über die Mildred-Scheel-Straße und neu geschaffener Querstraße innerhalb des Klinikgeländes nach detailliertem Baulogistikkonzept und aufgrund der weiteren im Umfeld parallel erfolgenden Baumaßnahmen über die Gesamtbauzeit mit mehrfach im Umfeld wechselnden Zu- und Abfahrtswegen sowie gesonderten Vorkehrungen für Großtransporte. Die aktuellen Verkehrsregelungen werden im Rahmen der regelmäßigen Bauberatungen rechtzeitig präzisiert und vorgegeben. Abweichungen sind dem AG/OÜ mit zeitlichem Vorlauf anzuzeigen und freigeben zu lassen.

Dabei sind die im BE Plan ausgewiesenen Sperrflächen zu berücksichtigen. Der in der Baustellenzufahrt liegende Zufahrtsbereich für die Feuerwehr ist ständig freizuhalten. Über die zugewiesenen Flächen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Unzulässiger Fahrverkehr und Parken innerhalb des Klinikgeländes ist untersagt und wird gegenüber den Verursachern durchgesetzt.

Die vorhandenen Bauzauntore für Fahrverkehr sind ständig mit dem durch den AG

3600 LV Tischlerarbeiten

## I. Allgemeine Vorbemerkungen

bereitgestellten Zahlenschlössern verschlossen zu halten. Der AN wird verpflichtet, die Bauzauntore für eigene Lieferungen selbstständig zu öffnen und wieder zu verschließen. Für die Zugänge ins Gebäude sind die Zugangstüren/Bauzeitöffnungen der Etagen nach Eintransport/Zutritt wieder zu schließen. Unzulässiges Offenstehen wird gegenüber den nachweislichen Verursachern mit mind. 100 € in Abzug gebracht. Die Punkte 10.14.3 und 10.15.1 aus Anlage 1 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (BVB, Formblatt 214) sind zu beachten.

### I.1.4 Parken:

Der Auftraggeber stellt Parkmöglichkeiten für die Auftragnehmer außerhalb des Baugeländes bereit. Die explizit ausgewiesenen Flächen sind bei der örtlichen Objektüberwachung zu erfragen. Auf dem gesamten Gelände des Klinikums sowie auf dem Baugelände stehen keine Parkplätze für die Arbeitnehmer des Auftragnehmers zur Verfügung. Fahrzeuge des AN dürfen sich nur kurzzeitig zum Be- und Entladen auf dem Gelände des UKD bzw. auf dem Gelände der Baustelle aufhalten. Es dürfen keine Fahrzeuge im gesamten Gelände des Klinikums sowie im Baustellenbereich, zum "Warten" bzw. als "Lenkzeitpausen" geparkt werden. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Der Auftraggeber hat das Recht, nicht berechnete Kraftfahrzeuge kostenpflichtig auf Gefahr und zu Lasten des Auftragnehmers abschleppen zu lassen, dem die Fahrzeuge zuzuordnen sind. Pkt. 10.14.3 aus Anlage 1 der BVBs ist zu beachten.

### I.1.5 Arbeitszeiten:

Die Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Sonnabends von 7:00 - 20:00 Uhr durchgeführt werden. Zur Einhaltung der Baustellensicherheit meldet der AN arbeitstäglich vorab die Anzahl der tatsächlich vor Ort beschäftigten AK. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 12:00 - 14:00 Uhr (Mittagsruhe im UKD) zu vermeiden. Bei entsprechenden Beschwerden erfolgt sofortiger Baustopp durch die Bauleitung (siehe auch Punkt 10.15.3 Anlage 1 der BVBs).

### I.1.6 Nachbarn:

Auf die Nutzer und Patienten der angrenzenden Klinikgebäude ist bei den Arbeiten insbesondere hinsichtlich Lärm- und Staubentwicklung Rücksicht zu nehmen, um daraus resultierende Belästigungen zu reduzieren.

Lärmintensive Arbeiten sind mind. 5 Werktage im voraus beim AG schriftlich anzuzeigen, um entsprechende klinikinterne Organisationsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Freigabe der angezeigten Arbeiten erfolgt spätestens 3 Werktage vor Leistungsbeginn.

## I.2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ORGANISATION:

### I.2.1 Baustelleneinrichtung:

Die übergeordnete Einrichtung der BE-Fläche, wie Bauzaunstellung mit 2 Toren, zentrale Containeranlage mit Baubesprechungs- und Objektüberwachungscontainer, Verkehrswebeleuchtung sowie Sanitärcontainer erfolgt durch einen gesonderten AN. Alle Angaben siehe beiliegender BE-Plan Phase III, weitere Detaillierung in gemeinsamer Abstimmung zwischen AG/OÜ und den einzelnen ANs. Der Betrieb des Sanitärcontainers wird durch den AG organisiert.

Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und -strom bis zum Einsatzort der eigenen Leistung und die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.

**3600 LV Tischlerarbeiten**

## I. Allgemeine Vorbemerkungen

Durch den anderen AN für Baustromversorgung werden auf allen Etagen mehrere Standkästen zur Elektroversorgung, Einsatzradius 50 m sowie die Beleuchtung der Verkehrswege bereitgestellt.

Sämtliche elektrische Anlagen der eigenen Nutzung sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis Außerbetriebsetzung. Bauzeitverlängerungen aufgrund von Abschaltung nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten der AN, einschl. allen Mehraufwands der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin.

### I.2.2 Anschlusswerte:

Bauwasser/Baustrom:

Zentrale Anschluss- und Einleitpunkte werden durch den AG in der Nähe des Baufelds (Entfernung Gebäude max. 50m) bereitgestellt.

Die Stellung eines Bauwasseranschlusses erfolgt über Hydranten bzw. Bauwasserschacht des AG an der Fiedlerstraße, jeweils 1x zentral in Baufeldmitte ca. Achse K' östlich 8' sowie südlich des Baufelds, jeweils mittels Standrohr, Leistungsdaten: ca. 4 bar, 4 Zapfventile 1/2" bzw. 3/4".

Baustromanschluss erfolgt durch den AG über Baustromverteiler:

- Giebel Haus 53, Westlich Achse A/1, Leistungsdaten: 400V/63A, Gesamtleistung: 100KW,
- Fiedlerstraße, in BE-Mitte, wie vor beschrieben, jedoch Gesamtleistung ca. 80 KW,

Für die Mitnutzung der bereitgestellten Bauwasser- und Baustromanschlüsse erfolgen Abzüge entspr. den Pkt. 10.13.1f der BVBs genannten Umlagen.

### I.2.3 Örtliche Randbedingungen Logistik

#### 2.3.1 Klinikbetrieb

Paralleler Fahr- und Laufverkehr durch Klinikpersonal und -logistik auf unmittelbar angrenzenden Fahr- und Fußwegen auf der Nord-, Ost- und Südseite des Baufelds.

Auf der Westseite befinden sich 2 Bestandsgebäude in Nutzung, Häuser 53/81.

Im gesamten Klinikgelände ist auf die Vorrangigkeit des Klinikverkehrs und der ortsunkundigen Besucher zu achten.

Die Baustelle befindet sich in Nähe des klinikeigenen Hubschrauberlandeplatzes.

Dazu sind die besonderen Anforderungen aus Pkt. 10.16.8 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen bei eigenem Kranbetrieb bzgl. unterbrechungsfreier Stromversorgung für Flugbefeuerung und sonstigen über die Firsthöhen der Nachbargebäude hinausgehenden Baugeräte bzw. Transportfälle zu berücksichtigen.

#### 2.3.2 Baustellenlogistik

Dem Wachdienst des AG obliegt die Bestreifung der Baustelle. Er verschließt diese über die Forderungen aus Pkt. I.1.3 hinaus einmal täglich zum Arbeitsende.

Als BE-Fläche (Transport- und Übergabebzone, Lagerfläche Baumaterial sowie Materialcontainer) steht die Fliedlerstraße einschl. der bestehenden Parkbuchten zwischen Bestandskreisel und südlicher Baufeldgrenze in Abhängigkeit der Fortschreibung des AG eigenen Baulogistikkonzepts (siehe Anlage III) zur Verfügung.

Weitere BE-Flächen zur ausschließlichen Stellung von Mannschafts- und weiteren Materialcontainern stehen hinter dem Haus 28 innerhalb einer für mehrere Bauvorhaben des AG genutzten Fläche zur Verfügung, Entfernung zur Baustelle ca. 150 m.

Der Beginn und der Abschluss jeder einzelnen Teilleistung ist dem AG/OÜ rechtzeitig vorab anzuzeigen. Durch die AN geplante Anlieferungen werden durch den AG/OÜ koordiniert und im Rahmen der regulären Baubesprechungen mit mind. 1 Woche Vorlauf abzustimmen (Koordinationspflicht des AN). Durch abgelagerte Materialien belegte Flächen innerhalb des Gebäudes sind bei Bedarf nach fortschreitender Baufreiheit durch Aufforderung der OÜ

3600 LV Tischlerarbeiten

## I. Allgemeine Vorbemerkungen

umgehend binnen 2 Werktagen zu beräumen. Es besteht kein Anrecht auf Lagerflächen innerhalb des Gebäudes.

### I.2.4 Bauablauf:

Hinweise zur zeitlichen Einordnung:

Rohbaufertigstellung 05/2023

Gebäudehülle 01/2023 - 04/2025

Haustechnik 01/2023 - 06/2025

Ausbau 04/2023 - 12/2025

Weitere relevante Einzeltermine, siehe gesonderte Aufstellung.

### I.2.5 Entsorgungen:

Sämtliche Entsorgungen anfallenden Materials und etwaiger Reststoffe des AN hat dieser in die durch den AG bereitgestellten Container zu verbringen und dementsprechend mindernd zu berücksichtigen. Die weiteren besonderen Vertragsbedingungen, Pkt. 10.14.5 sind zu beachten.

### I.2.6 Abkürzungen:

AG = Auftraggeber, Vertreter des Auftraggebers

AN = Auftragnehmer

BVB = Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214)

BE = Baustelleneinrichtung

B = Breite

L = Länge

H = Höhe

T = Tiefe

D = Dicke/Durchmesser

R = Radius

OK = Oberkante

OKR/UKR = Ober-, Unterkante Rohbauteil

BRH = Brüstungshöhe

OKFFB = Oberkante Oberfläche Fertigfußboden

OKG = Oberkante Gelände

UKUHD = Unterkante Unterhangdecke;

## II. GEWERKESPEZIFISCHE VORGABEN ZUR AUSFÜHRUNG VON TISCHLERARBEITEN

### II.1 Baustelleneinrichtung / Rüstsituation

Aufgrund der beengten räumlichen Situation im Außenbereich können zum Ausführungszeitpunkt nur die im BE-Plan ausgewiesenen Flächen und Standorte für Lagerung und Logistik zur Verfügung gestellt werden.

Das Baulogistikkonzept des AG mit Berücksichtigung der im weiteren Campusgelände und den angrenzenden Straßenzügen geplanten Baumaßnahmen wird dauernd fortgeschrieben. Die getroffenen zeitabhängigen Vorgaben und Einschränkungen um das Baufeld und der Zufahrtswege sind innerhalb der eigenen Bautechnologie und deren An- und Abtransporte zu berücksichtigen. Die fortlaufende Aktualisierung des Baulogistikkonzepts auf der für den AN zur Verfügung gestellten digitalen Dokumentenplattform ist zu beachten.

Die Baustellenlogistik des AN ist eigenverantwortlich so zu planen, dass Lagerflächen außerhalb des Gebäudes weitgehend vermieden und innerhalb des Gebäudes rechtzeitig mit der OÜ abgestimmt und somit für den AG kosten- und terminneutral bleiben.

Für die Ausführungszeit wird durch den AG eine direkt von der BE aus erreichbare Absatzplattform in allen Geschossen 0-5 mit Bauaufzug zur Mitnutzung durch den AN gestellt. Der AN erhält hierzu nach gesonderter Einweisung und in vorheriger Abstimmung mit anderen

3600 LV Tischlerarbeiten

## II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten

auf der Baustelle Tätigen die erforderlichen Bedienberechtigungen zur weitgehend selbstständigen Benutzung.

Die an die Absetzplattform anschließenden bauzeitlichen Öffnungen sind bauseits mit Bautüren versehen und entspr. der laufenden Abstimmungen (Bauberatung) mit den beigestellten Schlössern zu verschließen. Übergabe der Schlüssel erfolgt durch die OÜ.

Materialtransporte in die Ebene und Vertragen zum Montageort sind in den jeweiligen EP mit einzukalkulieren.

Für alle Ausbaugewerke sind in den Geschossen verbindliche Messpunkte angetragen. Die weitere erforderliche Messung für die maßgerechte Ausführung ihrer Leistungen ist Sache der Auftragnehmer.

### II.2 Materialeigenschaften, Schadstofffreiheit

Der AN ist verpflichtet, nur Materialien zu verarbeiten, die nach den jeweils neuesten Erkenntnissen weitestgehend umweltfreundlich sind. In keinem Fall dürfen Materialien zum Einsatz kommen, die in behördlichen Verbotslisten erfasst sind. Für die erforderlichen Reinigungs-, Entschichtungs und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen.

Eventuelle Forderungen und Auflagen sind in den Leistungen zu berücksichtigen.

#### Herstellerangaben/ Nachweise

Sämtliche Herstellervorschriften der verwendeten Produkte werden Vertragsbestandteil. Bei Beschichtungssystemen müssen alle Komponenten von einem Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein.

Die Objektüberwachung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und diese auf Qualität und Eignung prüfen zu lassen.

Der AN ist verpflichtet, für die Materialien, an welche spezielle bauphysikalische oder technische Anforderungen gestellt werden, Eignungsnachweise in Form von amtlichen Prüfzeugnissen vorzulegen.

#### Materialien / Bauökologie

Nachfolgend aufgeführte Materialien müssen die Bedingungen der Vergabegrundlagen der "Jury Umweltzeichen" erfüllen.

- a) Lacke - schadstoffarm gemäß RAL UZ 12a
- b) Korrosionsschutz -blei- und chromatarm gemäß RAL UZ 18

Kleb- und Anstrichstoffe müssen weitestgehend lösungsmittelfrei bzw. lösungsmittelarm sein. Lösemittelhaltige Materialien dürfen nicht der Gefahrstoffkennzeichnung unterliegen.

Für alle Farbbeschichtungen sind ausschließlich Produkte mit entspr. Prüfzeichen/Zertifikat, wie Blauer Engel, EN13300 u.vgl. zu verwenden.

Der AN hat Nachweise zur Einhaltung der Forderungen zu führen.

#### Stahlteile

Alle Stahlteile mindestens aus St 37 verzinkt. Zugängliche Stahlteile erhalten zusätzlich einen 2-fachen matten Lackanstrich, Farbe nach Angabe der Architekten.

#### Edelstahlteile

aus Chromnickelstahl 18/10 D = mind. 1.25 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301 DIN 17440 Kornschliff 180.

### II.3 Ausführung der Bauleistung

Alle nachgenannten Leistungen, Erschwernisse und Auflagen sind in die Einheitspreise

3600 LV Tischlerarbeiten

## II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten

einzurechnen.

### Abnahme der Vorleistungen

Die Vorleistungen anderer Auftragnehmer sind so rechtzeitig zu überprüfen, dass die Behebung von eventuell festgestellten Mängeln keine Terminverzögerungen verursacht.

Dem Vorunternehmer muss eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung verbleiben.

### Montage

Die Montage von Sockel und Korpus erfolgt nach den Bodenbelagsarbeiten.

Die Korpusse sind erst nach den Bodenbelagsarbeiten werkstattmäßig verleimt anzuliefern und zu montieren. Ein Zusammenbau auf der Baustelle mit Verbindungsbeschlägen ist nicht zugelassen.

Die Eintransportverhältnisse zu den jeweiligen Räumen sind zu berücksichtigen.

Die Montage erfolgt abschnittsweise in Abstimmung mit der OÜ; jeder Abschnitt ist in einem Zuge komplett fertigzustellen. (Siehe auch Ausführungsfristen)

Alle Verbindungen sind zu verdübeln (keine Flachdübel!) und zu verleimen.

Sichtbare Verschraubungen ob mit oder ohne Kunststoffköpfen, Nagelungen oder Verwendung von Eurowinkeln oder dergleichen, sowie alle offenliegenden Verbindungselemente sind nicht zugelassen.

Zusätzlich evtl. notwendige Aufteilung von Korpusen, Arbeitsplatten etc. sind mit den Architekten abzustimmen, Stöße stumpf verleimt mit eingeleimter Feder o.ä. (Haarfuge).

Alle Befestigungselemente (z. B. Dübel) müssen für den jeweiligen Verwendungszweck bauaufsichtlich zugelassen sein. Montageuntergrund GK einschl. Traversen, Mauerwerk und in Einzelfällen Beton.

Notwendige Unterkonstruktionen oder Abstandshalter z.B. bei der Montage mit Wandabstand, sowie Montagezubehör sind einzukalkulieren.

Aneinandergereihte oder übereinander gestellte Korpusselemente sind miteinander zu verschrauben. Die Verschraubung erfolgt mittels Hülsenschrauben im Bereich der Lochreihenbohrungen.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

Die Höhen- und Seitenbindungen sind exakt aufzunehmen.

Türen sind genau auszurichten.

Die Deckleisten müssen dem Anschlussverlauf sauber angepasst werden.

Nach erfolgter Montage und Probetrieb müssen alle Geräte und Einbauten innen und außen sauber gereinigt werden, so dass eine Inbetriebnahme bedenkenlos erfolgen kann.

Die Räumlichkeiten und evtl. vorhandenes Mobiliar ist gegen Staubentwicklung zu schützen, gegebenenfalls mit Folien abzudecken. Bohrstaub ist restlos zu entfernen.

### **II.4 Parallel laufende Arbeiten**

Die Ausführung erfolgt in Koordination mit den anderen am Bau tätigen Gewerken. Zeitgleich werden folgende Arbeiten ausgeführt:

1. Gewerke an Außenbauteilen, nachgelagerte Arbeiten:  
Fassadenarbeiten

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>
II. Gewerkespezifische Vorgaben zur Ausführung von Tischlerarbeiten		
Gerüstarbeiten		
2. Ausbaugewerke		
- Innentüren, Türblatteinbau		
Die Arbeiten sind koordinativ auf die genannten Tätigkeiten anderer Gewerke abzustimmen und mit einzukalkulieren.		
<b>II.5 Reinigung zur Abnahme</b>		
Der Auftragnehmer hat zur Abnahme seine Bauteile entspr. der Fachregeln von außen und innen eigenverantwortlich zu reinigen, um eine Bewertung der Leistung im Rahmen der Abnahmebegehung zu ermöglichen. Durchzuführen ist eine "Erstreinigung" aller sichtbaren Teile, Flächen und Profile, einschl. des rückstandslosen Entfernens der Schutzfolien. Die Reinigungshinweise der Hersteller sind einzuholen und zu befolgen.		
<b>III. ANLAGENVERZEICHNIS ZUR KALKULATION</b>		
<b>III.1 Übersichtspläne</b>		
- A_A_0046 Lageplan		
- A_A_0046 Baustelleneinrichtungsplan, Phase III		
<b>III.2 Grundrisse</b>		
- A_A_0046_00_UEF_000, 001, 002, 003, 004, 005, Übersichtsplan Festeinbauten, 6 Pläne,		
<b>III.3 Wandansichten</b>		
- A_A_0046_00_WA_003, Wandansicht Aufenthalt inkl. Pat.küche E0, 1 Plan,		
- A_A_0046_01_WA_002, Wandansicht Aufenthaltsraum E+1, 1 Plan,		
- A_A_0046_02_WA_009, Wandansicht Pat.küche E+2, 1 Plan,		
- A_A_0046_03_WA_010, Wandansicht Therapieküche E+3, 1 Plan,		
- A_A_0046_05_WA_005, Wandansicht Pers.aufenthalt E+5, 1 Plan;		
<b>01 Titel Allgemeine Leistungen</b>		
<b>01.01 Bereich Allgemeine und Besondere Leistungen</b>		
<b>01.01.1</b>	<b>Aufmaß</b>	
		Vermessung des Montageuntergrundes vor Ort, als Grundlage für die Werk- und Montageplanung für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen. Ausführung nicht am Stück, Teilfreigabe zur Aufmaßfreiheit nach Baufortschritt.
		Ausführung hat spätestens 5 Tage nach Aufforderung des AG zu erfolgen;
	<b>1 psch</b>	GP .....
<b>01.01.2</b>	<b>Werk- und Montageplanung, Nachweise</b>	
		Werk- und Montageplanung für alle im LV beschriebenen Konstruktionen. Erstellung vor Fertigungsbeginn und nach erfolgtem Aufmaß vor Ort. Darstellung inkl. gemessener Rohbau-, Trockenbaugeometrie. Die Planungen müssen sowohl die einzelnen Elemente enthalten, als - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Allgemeine Leistungen			
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen			
<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p>auch die jeweils zugehörigen Anbaukonstruktionen und Einbausituationen.</p>					
<p>Desweiteren müssen folgende Angaben enthalten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gewähltes System mit Hersteller und Typbezeichnung</li> <li>- Ansichts- und Schnittzeichnungen (mind. M 1:25)</li> <li>- Detailpunkte aller Bauwerksanschlüsse (mind. 1:5)</li> <li>- Details zu Fügungen und Sonderbereichen (mind. M 1:2)</li> <li>- alle Maße im System und zu bauseitigen Anschlussteilen</li> <li>- Angaben zu Befestigungsmitteln und Bauanschlüsse</li> <li>- Angaben zur Einbaufolge</li> </ul>					
<p>Für das System erforderliche bauseitige Anschlusskonstruktionen sind unmittelbar nach Beauftragung des AN der OÜ schriftlich bekannt zu geben.</p>					
<p>- Nachweisführung aller Anforderungen: Der Nachweis über die geforderte Qualität, Gebrauchstauglichkeit und Belastungsgruppen der Elemente ist vom AN vollständig zu erbringen.</p>					
<p>Vorlage zur Prüfung und Freigabe gestaffelt entsprechend abgestimmter Einbautermine und passend zu eigenverantwortlichen Bestell- und Vorfertigungsfristen. Als Prüffrist für AG sind 2 Wochen je Bauteil ist zu berücksichtigen.</p>					
<p>Lieferung in 1-facher Ausfertigung Papier zzgl. digital;</p>					
<p style="text-align: right;"><b>1 St</b>      EP .....      GP .....</p>					
<b>01.01.3</b>	<b>Bemusterung</b>				
<p>Vorlage von Mustern in nachfolgendem Umfang mit Vorlage der WMP wie folgt:</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sämtliche zum Einsatz kommende Dekore und Oberflächen auf Trägerplatte mit entsprechender Kantenausbildung,</li> <li>- sämtliche zum Einsatz kommenden Beschläge;</li> </ul>					
<p style="text-align: right;"><b>1 psch</b>      GP .....</p>					
<b>01.01.4</b>	<b>Komplettdokumentation</b>				
<p>Erstellen einer Produkt- und Bauteildokumentation für alle am Objekt eingesetzten Werkstoffe / Produkte / Bauteile / Systeme. Gliederung gemäß Positionen im Leistungsverzeichnis sowie gemäß den durch den AG beigestellten Dokumentationsrichtlinien CAFM mit Übergabe vor VOB-Abnahme.</p>					
<p>Erforderliche Angaben sind je nach Produkt / Bauteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachunternehmer-, Fachbauleitererklärung</li> <li>- Produktdatenblätter</li> <li>- Zulassungen (ABZ/ABP)</li> <li>- Konformitätserklärungen</li> <li>- alle Werkstattzeichnungen (ausgeführter Zustand)</li> <li>- Wartungspläne</li> <li>- statische Nachweise entspr. Pos. 1.1.1</li> </ul>					
<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>					

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Allgemeine Leistungen			
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen			
<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauphysikalische Berechnungen</li> <li>- Prüfbücher aller wartungspflichtigen Anlagen</li> <li>- Gefährdungsbeurteilungen motorisch betriebener Anlagen (wie Automatiktüren/RWA-Fenster)</li> <li>- allgemeine Wartungs- und Pflegeanleitungen, Reinigungshinweise</li> <li>- besondere Wartungs- und Pflegeanleitungen aller gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer einer regelmäßigen Wartung bedürfen, als gesondere Revisionsunterlagen (Produktinformation, Bedienungsanleitung der bestimmungsgemäßen Verwendung und gegen Fehlgebrauch, Wartungsanleitung inkl. -kalender mit Intervallen für alle regelmäßig zu prüfenden Bauteile)</li> </ul> <p>Im Rahmen der Dokumentation sind vier Wochen nach Auftragserteilung vom AN sämtliche zum Einbau geplanten Produkte zu benennen. Dazu ist eine Gliederung gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und positionsweise die Produktdatenblätter sowie die Zulassungsbescheide in digitaler Form an die OÜ zu übergeben.</p> <p>Nach Fertigstellung der Leistungen sind die übergebenen Dokumentationsunterlagen durch die entsprechenden Übereinstimmungserklärungen zu ergänzen. Aus den Übereinstimmungserklärungen muss exakt ersichtlich sein, für welches Bauprodukt / Bauart die Erklärung gilt, und an welcher Stelle im Gebäude es eingebaut wurde.</p> <p>Ausfertigung mit dem AG/OÜ abgestimmten Inhaltsverzeichnis, 1-fach in A-4 Ordnern + digital auf CD,</p> <p>Sämtliche Benutzerinformationen mit Wartungs- und Pflegeanleitungen sind entsprechend den Forderungen der Landesbauordnungen und des Produkthaftungsgesetzes dem AG spätestens vor der Abnahme unaufgefordert zur Weitergabe an den AG zu übergeben;</p>			<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.5</b>	<b>Ausschnitt, rund, Ø bis 80</b>				
<p>in horizontalen und vertikalen Möbelplatten herstellen, Ø bis 80 mm, als nachgezogene Leistung;</p>			<b>285 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.6</b>	<b>Ausschnitt, rechteckig, B/H bis 350/350</b>				
<p>in horizontalen und vertikalen Möbelplatten herstellen, B/H bis 350/350 mm, als nachgezogene Leistung;</p>			<b>30 St</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.7</b>	<b>Arbeitseinsätze</b>			
	Zusätzliche An- und Abfahrten außerhalb der Hauptleistungszeit, nur für die Ausführung von bestimmten Einzelementen der nachf. beschr. Fenstermontagen/Wandpfeiler, einschl. Baustelleneinrichtung und -räumung,			
	Nur nach vorheriger Abstimmung und gesondertem Abruf durch AG/OÜ, die Vergütung erfolgt auch bei mehrtätigen Einsätzen einmal je angeordnetem Arbeitseinsatz;			
		<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.8</b>	<b>Stundenlohnleistungen Facharbeiter</b>			
	Stunden eines Facharbeiters für unvorhersehbare Arbeiten,			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung des AG;			
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.9</b>	<b>Stundenlohnleistungen Helfer</b>			
	Stunden eines Bauhelfers für unvorhersehbare Arbeiten,			
	Diese Arbeiten bedürfen eines besonderen Nachweises und der ausdrücklichen Anordnung des AG;			
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 01.01</b>				
		<b>Allgemeine und Besondere Leistungen, Netto:</b>		.....
<b>Summe Titel 01</b>				
		<b>Allgemeine Leistungen, Netto:</b>		.....
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		.....
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>		.....
<b>02 Titel Tischlerarbeiten</b>				
<b>LEITBESCHREIBUNG</b>				
Nachfolgend werden Teeküchen und Wertfächer für das Klinikpersonal und Patienten beschrieben, zum Teil zum Einbau in Wandnischen. Für die jeweiligen Bauteile sind die nachfolgenden Randbedingungen einzuhalten.				
Die Ausführung der Einbaumöbel und -schränke erfolgt grundsätzlich in Korpusbauweise (2 Seitenteile, oberer und unterer Boden, Rückwand). Für die Befestigung von Arbeitsplatten sind am Korpus entsprechende Anschlagpunkte und Queraussteifungen vorzusehen. Rückwände sind zurückgesetzt in die Korpuswände einzunuten und zu verleimen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>
02	Titel	Tischlerarbeiten
<b>LEITBESCHREIBUNG</b>		
<p>Es sind erhöhte Anforderungen in Bezug auf die Haltbarkeit der Konstruktion gestellt - vandalismussicher. Die Einzelkorpusse sind äußerst fest verübelt und verleimt zu fertigen, um deren Stabilität zu erhöhen und einen Feuchteintritt zwischen Flächen und Kanten zu verhindern.</p> <p>Alle Materialien und Beschläge sind so zu wählen, dass sowohl über die Anzahl als auch über die Haltbarkeit eine hohe mechanische Beanspruchung gewährleistet ist.</p> <p>Alle Möbel sind gegen Verrutschen und Kippen zu sichern. Die Verankerung erfolgt verdeckt, in geputzten Massivwänden bzw. Trockenbauwänden. Die Aufstellung der Möbel erfolgt auf Estrichböden mit Belägen aus PVC bzw. Fliesen.</p> <p>Schranktüren sind, sofern nicht anders angegeben, grundsätzlich auf voller Korpusbreite und -höhe zu kalkulieren.</p> <p>Blenden/Verkofferungen sind verdeckt auf einer geeigneten Unterkonstruktion zu befestigen und müssen demontierbar sein.</p> <p>Alle sichtbaren Bauteile und Oberflächen sind grundsätzlich zu bemustern.</p> <p><b>Brandverhalten</b> Alle verwendeten Materialien mind. D-s2,d0 normal entflammbar nach EN 13501-1. Erhöhte Anforderungen sind gesondert ausgewiesen.</p> <p><b>Trägermaterial</b> Als Trägermaterial für die Korpusmöbel, Blenden und Wandbekleidungen dient P2 / E1 als 3-schichtige Holzspanplatte nach EN 312-2 bzw. MDF-Platten DIN EN 622-5 für Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN 1052, als lackierte Faserplatten DIN EN 13986 für allgemeine Zwecke,</p> <p>Rückwand Korpus aus Dekorspanplatte / E1 melaminharzbeschichtet nach DIN 68765, Oberfläche kratz-, stoß- und abriebfest oder gleichwertiges Produkt, Farbton analog Fronten.</p> <p><b>Elementdicken</b> Angaben formal zur Orientierung, diese sind vom Bieter für den Fall des Einzelmöbels auf ihre Zulässigkeit in Bezug auf Statik, Funktion und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und festzulegen.</p> <p>Arbeitsplatten ca. 40 mm, Allgemeine Bauteile, wie Korpuswände, Türen, Böden, Schrankteiler, Wand- und Deckenblenden ca. 20 mm, Sockel ca. 20 mm, Rückwände ca. 10 mm,</p> <p><b>Abmessungen, Bauteile</b> Die Schränke sind in den für Küchenschränke üblichen Abmessungen auszuführen, die folgenden Maße sind angenäherte Zirka-Angaben.</p> <p><b>Oberflächen/Farbtöne</b> OF01 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Unifarben Hochdruckschichtpressstoff (HPL) 0,8 mm stark nach DIN EN 438 zu beschichten, Verleimung D3 nach DIN EN 204, da eine erhöhte Anforderung an die Abriebfestigkeit, Schlag- sowie Kratzfestigkeit in der Anwendungsklasse 333 gegeben sein muss, für sichtbare und nicht sichtbare Oberflächen von Schränken und dgl.,</p>		

3600	LV	Tischlerarbeiten
02	Titel	Tischlerarbeiten
<b>LEITBESCHREIBUNG</b>		
<p>Oberfläche: matt, sandige, feinkörnige Struktur, präzise Körnung, homogen, richtungslos, robust, unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke, kein Miniperl, Farbton soweit nicht anders beschrieben entspr. Standard-Farbtonkarten des Herstellers, Farbton ähnlich NCS S0603-G80Y Weiß, nach Bemusterung und endgültiger Festlegung des AG,</p> <p>OF02 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Dekoroptik Akazie Ausführung wie in Leitbeschreibung OF01, jedoch: Oberfläche der HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Struktur: filigrane Holzstruktur, Anordnung der Poren unregelmäßig und linear in unterschiedlicher Tiefe, um ein authentisches Bild zu erzeugen, Oberfläche: schwungvoll, lebendig, streifig geplankt, modern, helle und kontrastreiche Farbigkeit, passend zum Dekorfarbton, Reflexionswert 0,56, Farbton Akazie, für Arbeitsplatten/Oberschränke,</p> <p>OF03 - Beschichtung mit Schichtstoffen, Dekoroptik Eiche natur Ausführung wie in Leitbeschreibung OF01, jedoch: Oberfläche der HPL-Beschichtung in Dekoroptik, Struktur: filigrane Holzstruktur, Anordnung der Poren unregelmäßig und linear in unterschiedlicher Tiefe, um ein authentisches Bild zu erzeugen, Oberfläche: blumig geplankt, großflächig, mit Ästen/Astansätzen, natürlich, rustikal, mittlere und monochrome Farbigkeit, passend zum Dekorfarbton, Reflexionswert 0,29, Farbton Eiche natur, für Arbeitsplatten/Oberschränke,</p> <p><b>Kanten</b> alle sichtbar bleibenden Kanten flächiger Bauteile müssen als Umleimer, passend zu den in den nachfolgenden Leitbeschreibungen genannten Materialien ausgebildet sein.</p> <p>Für Schichtstoffe sind ABS Umleimer, durchgefärbt mit mind. 2 mm starker Dickkante (Kanten abgerundet), feuchtebeständig im Heißverfahren mit PU-Kleber auszuführen. Die Farbigkeit/Dekor der Kanten entspricht genau den Korpusfarben. Später nicht sichtbar bleibende Kanten erhalten Melamin-Kantenband 0,5 mm, Farbe wie Sichtflächen.</p> <p>Verleimungen sind grundsätzlich feuchtfest herzustellen und dürfen keine Formveränderungen zulassen. Es wird besonders auf die starke Beanspruchung im Klinikbereich und laufende Reinigung u.a. mit Desinfektionsmitteln hingewiesen.</p> <p><b>Sockel</b> Stufenlos höhenverstellbare Füße aus Kunststoff/Stahl nach stat. Erfordernis und Sockelclip mit Stahlfeder. Sockelblende 100 mm hoch, ca. 80 mm hinter Schrankfront zurückspringend eingebaut. Trägermaterial aus Spanplatte P2 E1 analog Korpusmöbel mit HPL-Beschichtung, Das Material für Sockel muss feuchteresistent sein. Alle Schmalflächen des Sockels sind feuchtigkeitssicher vollflächig zu versiegeln. Die Schmalfläche nach unten ist mit einer ABS-Kante auszuführen. Die Sockelfuge muss dauerelastisch und farbgleich mit der Oberfläche versiegelt werden.</p> <p>Die Ausführung der Sockel erfolgt Farbtongleich passend zu denen der vorgenannten Möbeloberflächen.</p> <p>Die Anschlussfuge zum Boden muss dauerelastisch und farbgleich mit der Oberfläche versiegelt</p>		

3600	LV	Tischlerarbeiten
02	Titel	Tischlerarbeiten
LEITBESCHREIBUNG		
<p>sein.</p> <p><b>Schubkästen und Frontauszüge</b>  Schubkästen sowie Frontauszüge in voller Korpusbreite und -tiefe, als hoch belastbare Vollauszüge mit integrierter hydraulischer Dämpfung und Führungssystem, aus doppelwandigem, metallfarben lackiertem Stahlzargensystem mit verdeckter Rollenführung und mit Auszugssicherung. In Verbindung mit einem Kastenboden aus 16 mm dicker Spanplatte mit HPL-Beschichtung.</p> <p>Verstelleinrichtung für millimetergenaue Justierung der Schubkastenblende. Führungssystem sichert eine optimale Höhen- und Seitenstabilität. Kleine Einbaumaße erzeugen einen großen Kastenstauraum.</p> <p><b>Fachböden</b>  Fachböden sind auf voller Korpustiefe und höhenverstellbar auszubilden (Lochreihe). Die Auflagerung der Böden erfolgt mit Trägern aus Metall. Die jeweils 2 vorderen Träger sind mit Eckzapfen gegen Verrutschen und versehentliches Ausheben auszubilden. In suizidhemmenden Bereichen sind die Fachböden fest zu verbauen, mit Dübeln, in Einzelpos. gesondert beschrieben.</p> <p><b>Passblenden / Passblenden auskragend / Verkofferungen</b>  Passblenden sowie Verkofferungen sind im Dekor des angrenzenden Möbels auszuführen. Der Einbau erfolgt bündig mit Vorderkante Front/Tür.  Passblenden Breite: bis ca. 13 cm,  Verkofferungen Breite: entspr. Schrankbreite,</p> <p>Auskragende Passblenden werden auskragend vor dem Korpus - oberflächenbündig mit Türen - eingebaut. Sichtbare Stirnseiten mit ABS-Kante.</p> <p>Die Revisionsbarkeit aller Passblenden und Verkofferungen im Bereich von Revisionsöffnungen in der Konstruktionswand ist vorzusehen. Alle weiteren Passblenden und Verkofferungen sind nicht reVISIONIERBAR zu befestigen.  Rohbautoleranzen sind in die jeweiligen Einzelpositionen mit einzukalkulieren.</p> <p><b>Arbeitsplatten</b>  Trägerplatte aus Spanplatte P2 E1, falls statisch erforderlich aus Multiplex gem. EN 636-2, wasserfest verleimt, Anwendungsklasse 333, Oberseite HPL-beschichtet nach DIN EN 438, 0,8 mm, sichtbare Vorderkante gerade gefast, Radius Vorderkante kleiner 3 mm, Beschichtung an Ober- und Vorderseite nicht unterbrochen, vorbereitet mit Ausschnitten für Einbauspüle und teilweise Einbau-Kochfeld,  in allen Längen ungestoßen ausführen, Gehrungsstöße sind mit einer eingeleimten Feder exakt höhengenaue auszuführen. Die Verleimung muss, soweit technisch möglich, komplett in der Werkstatt erfolgen.</p> <p>Gegenkaschierung auf der Unterseite der Arbeitsplatte im gleichen Material.  Zusätzliche Anbringung einer Schutzfolie oder Schutzbleches für Einbau von Küchengeräten, wie Spülmaschinen etc.  Die Unterkonstruktionen von Arbeitsplatten nicht unterbauter Arbeitsflächen sind entsprechend den statischen Erfordernissen auszubilden.  Als Verkehrslast ist eine Kantenbelastung von 2 kN/m bzw. eine Flächenlast von 1,5 kN/m<sup>2</sup> anzunehmen.  Maximale Durchbiegung 2 mm.  Die Unterkonstruktion ist vom AN unter Abstimmung mit den Architekten festzulegen, wenn in den Positionen nicht anders angegeben.</p>		

3600	LV	Tischlerarbeiten
02	Titel	Tischlerarbeiten
LEITBESCHREIBUNG		
<p><b>Rückwand Arbeitsfläche</b>  Trägermaterial aus Spanplatte P2 E1 analog Korpusmöbel mit HPL-Beschichtung, Dicke 8 mm, verdeckt befestigt, auf der Arbeitsplatte aufsitzend, zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank passgenau einfügen, Farbton ähnlich NCS S0603-G80Y Weiß, gem. Bemusterung AG.</p> <p>Alle Anschlüsse zur Arbeitsplatte und zu angrenzenden Bauteilen sind über die gesamte Länge dauerelastisch zu versiegeln.</p> <p><b>Gerätekäfige</b>  Bei Käfigen bzw. Schränken, die für die Aufnahme von Elektrogeräten vorzubereiten sind, werden Elektroanschlüsse bauseits vorgesehen.  Lüftungsgitter in alufarben eloxiert und erforderliche Aussparungen in der Schrankrückwand sind einzukalkulieren.</p> <p><b>Einbaugeräte</b>  Einbaugeräte sind immer in einer gesonderten Position erfasst.  In den Einheitspreisen der Einbaugeräte ist das Liefern, das Vorrichten des Untergrundes (z.B. Montageausschnitte etc.) sowie die Montage einschl. aller Befestigungen enthalten.  Für alle Geräte ist vor der Abnahme eine Funktionsprüfung durchzuführen.  Arbeitstischeinbauten wie Spülen und Kochplatten sind absolut dauerhaft wasserdicht einzubauen (einschl. Verfübung).</p> <p><b>BAUTEILE UND BESCHLÄGE</b></p> <p><b>Schranktürbänder</b>  Topf- Scharnierbänder für Holztüren, aus Metall, vernickelt mit einstellbarer Schließdämpfung und integrierter Schließautomatik, Öffnungswinkel 110 Grad, Bänder dreidimensional verstellbar, Zuhaltung ohne Magnet, Anzahl entsprechend Türgröße.</p> <p>Für Türen mit Innenanschlag ist gegenüber der Bandseite ein Winkel-Anschlagpunkt vorzusehen.</p> <p><b>Vollauszüge</b>  Schwerlastauszüge für Schubkästen, als Vollauszug (Auszugslänge=Einbaulänge), Einbaulänge entspricht jeweiliger Schubkastentiefe, Werkstoff Stahl verzinkt, mit Kugelführung, Befestigung seitlich, für Schubkastenbreiten bis 60 cm, Tragkraft bis 200 kg, mit Schließdämpfung.</p> <p><b>Teilauszüge</b>  Schubkastenführung, als Teilauszug, Werkstoff Edelstahl, mit Kugelführung, Befestigung seitlich, für Schubkastenbreiten bis 40 cm, Tragkraft bis 50 kg, mit Schließdämpfung.</p> <p><b>Griffe</b>  Alle Türen sind jeweils mit Griffen zu kalkulieren:</p> <p>BG - Bügelgriff:  Edelstahl matt gebürstet, Länge ca. 172 mm, runder Querschnitt, DM ca. 12 mm, Bügelbreite ca. 40 mm, gerader Griff in gebogener Form, mit gerader Anbindung, Befestigung von der Rückseite.</p> <p>GP - Griff-Profileiste:  Aluminium, edelstahlfarben, eloxiert E6/EV1, Länge entsprechend Türbreite ca. 300 bis 600 mm, L-Form, abgerundete Kanten und Ecken, Tiefe ca. 43 mm, Breite vorn / hinten ca. 4,5 / 20 mm, Profildicke ca. 1,6 mm,</p>		

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>
02	Titel	Tischlerarbeiten

LEITBESCHREIBUNG

Türen Unterschränke bzw. Auszüge: Oberkante versehen mit Griff-Profilleiste, über die gesamte Türbreite in die Kante eingelassen.

**Aufschraub-Riegelschloss**

Riegelschloss für Aufschraubmontage, Material Zinkdruckguss vernickelt matt, DIN L/R, mit einstellbarem Dornmaß, Zylindergehäuselänge 22 mm, Befestigung auf Türrückseite, Zylindergehäuse im Türblatt eingelassen, mit Rundzylinder, 6 Plättchenzuhalten, inkl. Wechselkern, 2 Schlüssel, Zylinderrosette und Schließwinkel.

**Schloss Wertfächer**

Zylinderschloss mit Wechselkernzylinder und 2 St. Schlüssel für jedes Fach.

**DAUERELASTISCHE VERSIEGELUNGEN**

Dauerelastische Versiegelungen als spritzbare Dichtungen sind für alle Anschlüsse in die jeweiligen Einheitspreise der Möbel einschl. Flankengrundierung und Hinterfüllmaterial einzukalkulieren.

Zur Ausführung gelangen Dichtungsmassen aus dauerelastischem, fungi- und bakterizidem Material mit einer Dehnfähigkeit von mind. 25% der ursprünglichen Fugenbreite. Die Beständigkeit der Dichtungsmassen gegen alle in Krankenhäusern üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss gewährleistet sein und auf Anforderung nachgewiesen werden. Es ist sicherzustellen, dass die fertigen Dichtungsnähte nur an zwei gegenüberliegenden Flächen haften (Hinterfüllprofil eindrücken). Die Versiegelung muss unter Berücksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den anschließenden Bauteilen so haften, dass sie unter Berücksichtigung der zulässigen Dehnungsbewegungen der Bauteile nicht von den Haftflächen abreißt.

Durch den technologischen Ablauf beim Einbau ist sicherzustellen, dass keine größere Fugenbreite als 6 mm entstehen. Die als Pass- und Füllstücke ausgewiesenen Teile sind in der Werkstatt vorzubereiten, aber am Bau nach Aufmaß oder ggf. mit Schablone einzupassen und zuzuschneiden, dann erfolgt die Kantenbeschichtung mit Kantenband und der Einbau. Dadurch lässt sich die Fugenbreite begrenzen.

Es sind KEINE aufgesetzten Profile zur Fugenüberdeckung zugelassen;

**02.01 Bereich Teeküchen**

**TEEKÜCHEN PERSONAL**

**02.01.1 Küchenzeile Teeküche, R. 0.113**

Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 0.113

Plannr.: A\_A\_0046\_00\_WA\_001

Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,

Oberfläche/Farbton:

alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01,

Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01,

Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF02

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....	
	<p>Arbeitsplatte, gemäß Leitbeschreibung OF02,</p> <p>Bänder: gemäß Vorbemerkungen,            Beschläge: gemäß Leitbeschreibung,            Griffe: Bügelgriff, separat erfasst,</p> <p>Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,67 m,            Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel),            Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm,            Tiefe Oberschränke: 35 cm,            Höhe Arbeitsplatte: 87 cm ü. OKFFB,            UK Oberschrank: 142 cm ü OKFFB,</p> <p>Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:</p> <p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),            1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            3x Auszug, H je 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, rechter Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:            L ca. 365 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 302 cm, T 62 cm,            stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 302 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 302 cm, H ca. 55 cm,</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,  Passblende Wandanschluss Hochschrank B ca. 5 cm;	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.2</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 0.123</b>            Wie Position 02.01.1 (Seite 16) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 0.123</p> <p>Plannr.: A_A_0046_00_WA_004</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,37 m,</p> <p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),            1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            2x Auszug, H je 13+30+30 cm,</p> <p>Unterschränke B x H ca. 30 x 87 cm:            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 30 x 64 cm:            1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel:            L ca. 335 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 272 cm, T 62 cm,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 272 cm,</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Rückwand Arbeitsplatte:                      L ca. 272 cm, H ca. 55 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück,                      einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passblende Wandanschluss Hochschrank B ca. 5 cm;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.3</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 0.124</b>                      Wie Position 02.01.1 (Seite 16) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 0.124</p> <p>Plannr.: A_A_0046_00_WA_009</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,67 m,</p> <p>Unterschranke B x H ca. 60 x 87 cm:                      1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),                      2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,                      2x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, davon 1x inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,                      1x Auszug, H 13+30+30 cm, davon mittlerer Auszug abschließbar, Schloss separat erfasst,                      1x 1-fl. Tür,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:                      1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:                      1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,                      1x 1-fl. Tür, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,                      1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,                      1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:                      L ca. 365 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:                      L ca. 302 cm, T 62 cm,                      stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,                      einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,                      Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 302 cm,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
02	Titel Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich Teeküchen			
				Übertrag: .....
	<p>Rückwand Arbeitsplatte:                      L ca. 302 cm, H ca. 55 cm,                      1x L ca. 62 cm, H ca. 162 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 6 Stück,                      einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.4</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 0.428</b>                      Wie Position 02.01.1 (Seite 16) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 0.428</p> <p>Plannr.: A_A_0046_00_WA_010</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,575 m,</p> <p>Unterschranke B x H ca. 60 x 87 cm:                      1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),                      1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,                      1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,                      2x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Unterschranke B x H ca. 30 x 87 cm:                      1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:                      1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:                      1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,                      1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden                      1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,                      1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 30 x 64 cm:                      1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel:                      L ca. 335 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	L ca. 284 cm, T 62 cm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 284 cm,  Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 284 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,  Passleisten Wandanschluss Hochschrank, Unter- und Oberschrank B je ca. 13,5 cm;			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.5</b>	<b>Küchenzeile Teeküche 2-tlg., R. 1.151</b> Wie Position 02.01.1 (Seite 16) jedoch:  Bauteil/Ort: Teeküche 2-tlg., Raum 1.151  Plannr.: A_A_0046_01_WA_002  Gesamtlänge: ca. 2,50 + 0,97 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 3,00 m (inkl. 10 cm Sockel),  <b>Ansicht A:</b> Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 2x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst), 1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,  Hochschrank B x H ca. 60 x 206 cm: 3-fach geteilt, 1x Tür unten, H ca. 105 cm, 2x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm, 1x Blende oben, H ca. 25 cm,  Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,  Sockel: L ca. 250 cm, gemäß Leitbeschreibung,  Arbeitsplatte: L ca. 180 cm, T 62 cm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 180 cm,  Rückwand Arbeitsplatte:			
	Übertrag: .....			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	L ca. 180 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,  <b>Ansicht B:</b> Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Auszug, H 13+30+30 cm,  Unterschränke B x H ca. 30 x 87 cm: 1x Auszug, H 13+30+30 cm,  Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,  Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,  Oberschränke B x H ca. 30 x 64 cm: 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,  Sockel: L ca. 95 cm, gemäß Leitbeschreibung,  Arbeitsplatte: L ca. 97 cm, T 62 cm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 97 cm,  Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 97 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 2 Stück,  Passleisten Wandanschluss Hochschrank, Unter- und Oberschrank B je ca. 5 cm;			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.6</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 1.310</b> Wie Position 02.01.1 (Seite 16) jedoch:  Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 1.310  Plannr.: A_A_0046_01_WA_003  Gesamtlänge: ca. 3,72 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 3,00 m (inkl. 10 cm Sockel),  Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 2x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst), 1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,  - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p>1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            1x Auszug, H 13+30+30 cm,            1x Auszug, H 13+30+30 cm, Tiefe ca. 40 cm,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 192 cm:            1-fach geteilt,            2x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst), H je ca. 91 cm</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 1-fl. Tür, links, 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, rechts, mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            2x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            2x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,            1x Blende, H ca. 64 cm,</p> <p>Sockel:            L ca. 370 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 302 cm, T 62 cm,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 302 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 302 cm, H ca. 55 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 6 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 10 cm;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.7</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 2.112, 2.149</b>            Wie Position 02.01.1 (Seite 16) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Räume 2.112, 2.149</p> <p>Plannr.: A_A_0046_02_WA_006, 010</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,07 m,</p> <p>Unterschranke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),            1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            2x Auszug, H 13+30+30 cm,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm: 1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden 1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm, 1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel: L ca. 305 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte: L ca. 242 cm, T 62 cm, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 242 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 242 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 cm;</p>			
		<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.8</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 2.326</b> wie Position 02.01.2, TK R. 0.123 jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 2.326</p> <p>Plannr.: A_A_0046_02_WA_012</p> <p>Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel),</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm: 1-fach geteilt, 2x Schlepptür für integrierte Kühl-Gefrier-Kombination, separat erfasst,</p> <p>Oberschrank: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, rechter Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,</p>			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -



# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
02	Titel Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich Teeküchen			
				Übertrag: .....
	<p>Rückwand Arbeitsplatte:                      L ca. 272 cm, H ca. 55 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück,                      einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.9</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 3.124</b>			
	<p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 3.124</p> <p>Plannr.: A_A_0046_03_WA_002</p> <p>Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,</p> <p>Oberfläche/Farbtone:                      alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01,                      Hochschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01,                      Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF03,                      Arbeitsplatte, gemäß Leitbeschreibung OF03,</p> <p>Bänder: gemäß Vorbemerkungen,                      Beschläge: gemäß Leitbeschreibung,                      Griffe: Bügelgriff, separat erfasst,</p> <p>Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 4,45 m,                      Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel),                      Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm,                      Tiefe Oberschränke: 35 cm,                      Höhe Arbeitsplatte: 87 cm ü. OKFFB,                      UK Oberschrank: 142 cm ü. OKFFB,</p> <p>Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:</p> <p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:                      1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),                      2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,                      2x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, davon 1x inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,                      1x Auszug, H 13+30+30 cm, davon mittlerer Auszug abschließbar (Schloss separat erfasst),                      1x Drehtür</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>2x Schlepptür für integrierten Kühlschrank, abschließbar (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, links, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für            Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x            Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:            L ca. 445 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 312,5 cm, T 62 cm,            stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 312,5 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            1x L ca. 240 cm, H ca. 55 cm,            1x L ca. 72,5 cm, H ca. 163 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 6 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, Unterschrank, B ca. 12,5 cm;</p>		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.10</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 3.130</b>				
	Wie Position 02.01.9 (Seite 25) jedoch:				
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 3.130				
	Plannr.: A_A_0046_03_WA_004				
	Gesamtlänge: ca. 4,45 m,				
	<p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm,            separat erfasst),            1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Unterschrank B x H ca. 30 x 87 cm:            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....	
	Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,				
	Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm: 1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),				
	Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, rechter Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, 1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm, 1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,				
	Oberschrank B x H ca. 30 x 64 cm: 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,				
	Sockel: L ca. 275 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,				
	Arbeitsplatte: L ca. 212 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 212 cm,				
	Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 212 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,				
	Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 cm;		1 St	EP .....	GP .....
<b>02.01.11</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 3.324</b>				
	Wie Position 02.01.9 (Seite 25) jedoch:				
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 3.324				
	Plannr.: A_A_0046_03_WA_011				
	Gesamtlänge: ca. 3,37 m,				
	Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst), 1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm, 2x Auszug, H 13+30+30 cm,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Unterschrank B x H ca. 30 x 87 cm: 1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm: 1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, rechter Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden, 1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm, 1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Oberschrank B x H ca. 30 x 64 cm: 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel: L ca. 335 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte: L ca. 272 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 272 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 272 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 cm;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.12</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 5.123, 5.324</b> Wie Position 02.01.9 (Seite 25) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Räume 5.123, 5.324</p> <p>Plannr.: A_A_0046_05_WA_003, 004</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,10 bis 3,265 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel),</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>Unterschranke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),            1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Auszug, vorbereitet für Abfallsammler (separat erfasst),            2x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:            L ca. 310 bis 326,5 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 245 bis 253,5 cm, T 62 cm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 245 bis 253,5 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 245 bis 253,5 cm, H ca. 55 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, Unterschrank und Oberschrank, B ca. 5 bis 13,5 cm;</p>				
			<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.13</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 5.332</b>				
	Wie Position 02.01.9 (Seite 25) jedoch:				
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 5.332				
	Plannr.: A_A_0046_05_WA_005				
	Gesamtlänge: ca. 4,80 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel),				
	Unterschranke B x H ca. 60 x 87 cm:				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>2x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),            1x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            2x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Unterschrank B x H ca. 45 x 87 cm:            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschränke B x H ca. 60 x 192 cm:            1x 1-fach geteilt:            - 2x Schlepptür für integrierten Kühlschrank, abschließbar (separat erfasst),            1x 3-fach geteilt:            - 1x Schlepptür unten für integrierten Kühlschrank, abschließbar (separat erfasst),            - 2x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            - 1x Blende, H ca. 15 cm,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 12 cm,            1x Blende unterhalb Mikrowelle, H ca. 10 cm,</p> <p>Oberschrank B x H ca. 45 x 64 cm:            1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel:            L ca. 480 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschränke,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 352,5 cm, T 62 cm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 352,5 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 352,5 cm, H ca. 55 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 1 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 7,5 cm;</p>				
					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>TEEKÜCHEN PATIENTEN</b>			
<b>02.01.14</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 0.114</b>			
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 0.114			
	Plannr.: A_A_0046_00_WA_002			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,			
	Oberfläche/Farbton: alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01, Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF02 Arbeitsplatte, gemäß Leitbeschreibung OF02,			
	Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Beschläge: gemäß Leitbeschreibung, Griffe: Bügelgriff, separat erfasst,			
	Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung,			
	Gesamtlänge: ca. 3,67 m, Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): ca. 2,50 m (inkl. 10 cm Sockel), Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm, Tiefe Oberschränke: 35 cm, Höhe Arbeitsplatte: 87 cm ü. OKFFB, UK Hochschrank: 142 cm ü OKFFB,			
	Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:			
	Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst), 2x Blende vor Spülbecken, H 20 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 54 cm, Drehtür, davon 1x inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm, 1x Platzvorhaltung für Einbau-Backofen (separat erfasst), 1x Auszug, H je 13+30+30 cm, 1x Drehtür,			
	Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug			
	Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden, 1x 1-fl. Tür, links, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p>Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,            1x 1-fl. Tür (vorbereitet für Einbau Dunstabzugshaube, separat erfasst),</p> <p>Sockel:            L ca. 365 cm,            gemäß Leitbeschreibung,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 367 cm, T 62 cm,            stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Kochfeld,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 367 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 305 cm, H ca. 55 cm,            L ca. 62 cm, H ca. 162 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            Stoßverbindungen fugenlos geschnitten,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 6 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Unterschrank, Oberschrank, B ca. 5 cm;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.15</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 0.122, 2.120</b>            Wie Position 02.01.14 (Seite 31) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 0.122, 2.120</p> <p>Plannr.: A_A_0046_00_WA_003, A_A_0046_02_WA_002,</p> <p>Griffe: Griff-Profileiste, separat erfasst,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,37 m,</p> <p>Unterschranke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),            2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            1x Spülen-Unterschrank H 60 cm, Auszug, vorbereitet für Abfallsammler (separat erfasst),            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Unterschrank B x H ca. 30 x 87 cm:            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....



# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>Hochschrank B x H ca. 60 x 206 cm: 1x offener Korpus für Aquatower (bauseitiger Einbau),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden, 1x 1-fl. Tür, rechts, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, 1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm, 1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 30 x 64 cm: 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel: L ca. 335 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschranks,</p> <p>Arbeitsplatte: L ca. 272 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 272 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 272 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 cm;</p>		<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.16</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 2.111</b> Wie Position 02.01.14 (Seite 31) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 2.111</p> <p>Plannr.: A_A_0046_02_WA_004</p> <p>Griffe: Griff-Profilleiste, separat erfasst,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,07 m,</p> <p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst), 2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm, 1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm, 1x Spülen-Unterschrank H 60 cm, Auszug, vorbereitet für Abfallsammler (separat erfasst),</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 206 cm: 1x offener Korpus für Aquatower (bauseitiger Einbau),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm: 1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden, 1x 1-fl. Tür, links, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden, 1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm, 1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel: L ca. 305 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschranks,</p> <p>Arbeitsplatte: L ca. 242 cm, T 62 cm, stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm, einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 242 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte: L ca. 242 cm, H ca. 55 cm, gemäß Leitbeschreibung, einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück, einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 cm;</p>		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.17</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 2.125</b>				
	Wie Position 02.01.14 (Seite 31) jedoch:				
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 2.125				
	Plannr.: A_A_0046_02_WA_009				
	Gesamtlänge: ca. 4,625 m,				
	<p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm: 1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst), 2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm, 2x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, davon 1x inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>1x Auszug, H 13+30+30 cm,                      1x Tür,                      1x offener Korpus für spätere Aufstellfläche Müll, B ca. 90 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:                      1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst), abschließbar,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:                      1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,                      1x 1-fl. Tür, links, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für                      Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x                      Einlegeboden,                      1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,                      1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:                      L ca. 366 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:                      L ca. 396 cm, T 62 cm,                      einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,                      Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 396 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:                      L ca. 242 cm, H ca. 55 cm,                      L ca. 156 cm, H ca. 163 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      Stoßverbindungen fugenlos geschnitten,                      einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 6 Stück,                      einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 6 cm;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.18</b>	<p><b>Küchenzeile Teeküche, R. 2.319</b>                      Wie Position 02.01.14 (Seite 31) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 2.319</p> <p>Plannr.: A_A_0046_02_WA_011</p> <p>Griffe: Griff-Profileiste, separat erfasst,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 2,77 m,                      Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): ca. 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel),</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),            2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            1x Spülen-Unterschrank H 60 cm, Auszug, vorbereitet für Abfallsammler (separat erfasst),            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Unterschränke B x H ca. 30 x 87 cm:            1x Auszug, H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, rechts, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für            Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x            Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 30 x 60 cm:            1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel:            L ca. 275 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 277 cm, T 62 cm,            stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 277 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 277 cm, H ca. 55 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Unterschrank, Oberschrank, B ca. 5 cm;</p>		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.19</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 2.337</b>				
	Wie Position 02.01.14 (Seite 31) jedoch:				
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 2.337				
	Plannr.: A_A_0046_02_WA_013				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>Griffe: Griff-Profilleiste, separat erfasst,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 4,415 m,</p> <p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),            2x Blende vor Spülbecken, H 13 cm,            1x Spülen-Unterschrank, H 60 cm, Drehtür, inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            1x Spülen-Unterschrank H 60 cm, Auszug, vorbereitet für Abfallsammler (separat erfasst),            4x Auszug, je H 13+30+30 cm,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, rechts, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für            Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x            Einlegeboden,            3x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden,            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:            L ca. 441,5 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 441,5 cm, T 62 cm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 441,5 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 441,5 cm, H ca. 55 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Unterschrank, Oberschrank, B ca. 10,5 cm;</p>		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.20</b>	<b>Küchenzeile Teeküche, R. 3.152</b>				
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 3.152				
	Plannr.: A_A_0046_03_WA_005				
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,				
	Oberfläche/Farbton:				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel	Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich	Teeküchen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01,  Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01,  Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF03,  Arbeitsplatte, gemäß Leitbeschreibung OF03,</p> <p>Bänder: gemäß Vorbemerkungen,  Beschläge: gemäß Leitbeschreibung,  Griffe: Griff-Profilleiste, separat erfasst,</p> <p>Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung,</p> <p>Gesamtlänge: ca. 3,67 m,  Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): ca. 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel),  Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm,  Tiefe Oberschränke: 35 cm,  Höhe Arbeitsplatte: 87 cm ü. OKFFB,  UK Hochschrank: 142 cm ü OKFFB,</p> <p>Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:</p> <p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:  1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),  2x Blende vor Spülbecken, H 20 cm,  1x Spülen-Unterschrank, H 54 cm, Drehtür, davon 1x inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,  1x Auszug, H 13+30+30 cm,  1x Platzvorhaltung, Vorbereitung für Einbau-Backofen 60 cm, separat erfasst,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 206 cm:  2-fach unterteilt,  1x Schlepptür unten für integrierten Kühlschrank (separat erfasst), H ca. 91 cm,  1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,  1x 2-fl. Tür oben, H ca. 67 cm, 1x Einlegeboden,</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:  1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,  1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, linker Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,  1x 1-fl. Tür (vorbereitet für Einbau Dunstabzugshaube),</p> <p>Sockel:  L ca. 365 cm,  gemäß Leitbeschreibung,  einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:</p>				
					Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>L ca. 302 cm, T 62 cm,                      stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,                      einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Kochfeld,                      Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 302 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:                      L ca. 302 cm, H ca. 55 cm,                      gemäß Leitbeschreibung,                      einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 5 Stück,                      einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 cm;</p>			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.21</b>	<b>Küchenzeile + Block Teeküche, R. 3.322</b>			
	Bauteil/Ort: Teeküche, Raum 3.322			
	Plannr.: A_A_0046_03_WA_010			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,			
	<p>Oberfläche/Farbtone:                      alle Unterschränke, gemäß Leitbeschreibung OF01,                      Hochschrank, gemäß Leitbeschreibung OF01,                      Oberschränke, gemäß Leitbeschreibung OF03,                      Arbeitsplatte, gemäß Leitbeschreibung OF03,</p> <p>Bänder: gemäß Vorbemerkungen,                      Beschläge: gemäß Leitbeschreibung,                      Griffe: Griff-Profileiste, separat erfasst,</p> <p>Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung,</p>			
	<p>Küchenzeile:                      Gesamtlänge: ca. 4,27 m,                      Gesamthöhe (einschl. Oberschränke und Blende): ca. 2,60 m (inkl. 10 cm Sockel),                      Tiefe Hoch-/Unterschränke: 60 cm,                      Tiefe Oberschränke: 35 cm,                      Höhe Arbeitsplatte: 87 cm ü. OKFFB,                      UK Oberschrank: 142 cm ü. OKFFB,</p>			
	<p>Küchenblock:                      Gesamtlänge: ca. 1,40 m,                      Gesamthöhe: ca. 0,87 m,                      Gesamttiefe: ca. 1,25 m,                      Höhe Arbeitsplatte: 87 cm ü. OKFFB,</p>			
	Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Unterschränke B x H ca. 60 x 87 cm:            1x Blende/Rückwand verkürzt (vorbereitet für Einbau vollintegrierter Gewerbe-Geschirrspüler 60 cm, separat erfasst),            2x Blende vor Spülbecken, H 20 cm,            2x Spülen-Unterschrank, H 54 cm, Drehtür, davon 1x inkl. Ausschnitt für Papierabwurf BxH ca. 25x15 cm,            2x Auszug, H je 13+30+30 cm,            1x Platzvorhaltung, Vorbereitung für Einbau-Backofen 60 cm, separat erfasst,</p> <p>Schublade inkl. 1x Besteckeinsatz, Vollauszug</p> <p>Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm:            1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst),</p> <p>Oberschränke B x H ca. 60 x 64 cm:            1x 2-fl. Tür, B ca. 120 cm, 2 Türen links/rechts, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür, rechts, Korpus mit vertikaler Teilung und Unterkonstruktion für Papierhandtuchspender (sep. erfasst) und Ausschnitt im Boden LxB ca. 25x10 cm, je 1x Einlegeboden,            1x 1-fl. Tür (vorbereitet für Einbau Dunstabzugshaube),            1x Platzvorhaltung für Einbau-Mikrowelle, H ca. 38 cm,            1x Blende oberhalb Mikrowelle, H ca. 22 cm,</p> <p>Sockel:            L ca. 425 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Lüftungsgitter unterhalb Anordnung Kühlschrank,</p> <p>Arbeitsplatte:            L ca. 362 cm, T 62 cm,            stirnseitig mit Anleimer als farbgleiche Kunststoff-Dickkante 3 mm,            einschl. Ausfräsungen für Spülbecken, Kochfeld,            Wandanschlussleiste für Arbeitsplatte L ca. 362 cm,</p> <p>Rückwand Arbeitsplatte:            L ca. 362 cm, H ca. 55 cm,            gemäß Leitbeschreibung,            einschl. Ausschnitte für ELT-Dosen (68er Bohrung), ca. 7 Stück,            einschl. Ausschnitte für Wasserhahn, 2 Stück,</p> <p>Ausführung als Block (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Deckplatte, Front) bestehend aus:</p> <p>Unterschränke B x H x T ca. 133 x 87 x 58 cm:            2x 2-fl. Tür, gegenüberliegend, je 1x Einlegeboden,</p> <p>Sockel:            2x je L ca. 138 cm,</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -



# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
02	Titel Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich Teeküchen			
				Übertrag: .....
	gemäß Leitbeschreibung,			
	Arbeitsplatte: L ca. 140 cm, T ca. 125 cm,			
	Passleisten Wandanschluss Hochschrank, Küchenblock, B ca. 5 cm;			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>EINZELSCHRÄNKE</b>			
<b>02.01.22</b>	<b>Unterschrank, 60/87 cm</b>			
	Bauteil/Ort: Unterschrank B x H ca. 60 x 87 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,			
	Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF01,			
	Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Beschläge: gemäß Leitbeschreibung, Griffe: Bügelgriff, BG gemäß Leitbeschreibung,			
	Korpus: B x H x T ca. 60 x 87 x 60 cm, Aufteilung: 3x Auszug, H je 13+30+30 cm;			
		<b>6 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.23</b>	<b>Oberschrank, 60/64 cm</b>			
	Bauteil/Ort: Oberschrank B x H ca. 60 x 64 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,			
	Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF02			
	Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Beschläge: gemäß Leitbeschreibung, Griffe: ohne,			
	Korpus: B x H x T ca. 60 x 64 x 35 cm, 1x 1-fl. Tür, 1x Einlegeboden;			
		<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
02	Titel Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich Teeküchen			
Übertrag: .....				
<b>02.01.24</b>	<b>Hochschrank, 60/190 cm</b>			
	Bauteil/Ort: Hochschrank B x H ca. 60 x 190 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen			
	Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,			
	Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung OF01,			
	Bänder: gemäß Vorbemerkungen, Beschläge: gemäß Leitbeschreibung, Griffe: Bügelgriff, separat erfasst,			
	Korpus: B x H x T ca. 60 x 190 x 60 cm, ohne Korpusboden, Korpusseitenwände mit angesetzter Sockelblende, 1x Schlepptür für integrierten Kühlschrank (separat erfasst), 1x Drehtür, H ca. 60 cm,			
	Innenaufteilung: 2 feste Fachböden;			
		<b>4 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>BLENDEN / VERKOFFERUNGEN</b>			
<b>02.01.25</b>	<b>Verkoffierung Hochschrank/Raumdecke, H/T bis 70/60, E0, E+2, E+3, E+5</b>			
	Bauteil/Ort: Küchenzeilen in den Ebenen 0, +2, +3, +5, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen			
	auskragende Blende / Verkoffierung, zwischen Hochschränken und Raumdecke, mit vertikalen Fronten,			
	Einzelabmessungen: Höhe: ca. 60 bis 70 cm, Breite: ca. 60 cm, Tiefe: ca. 60 cm,			
	Verkoffierung/Blende entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,			
	Oberfläche/Farbton: gemäß Leitbeschreibung OF01,			
	Unter-/Tragkonstruktion: verdeckte Unter-/Tragkonstruktion nach Wahl AN, ausgelegt für die zu erwartenden Lasten, verdeckte Befestigung auf Oberschrank (hängend) bzw. zurückliegender Trockenbauwand möglich, kein Lasteintrag in Deckenkonstruktion,			
	Blende / Verkoffierung mit gleichmäßiger Fugenteilung nach Vorgabe, Spaltmaß zwischen Platten ca. 5 mm (analog Spaltmaß zwischen Türen Oberschränke), Fugen hinterlegt in Plattenfarbe, inkl. Eckausbildungen,			
	einschl. Lüftungsgitter oberhalb Anordnung Kühlschrank,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
02	Titel Tischlerarbeiten			
02.01	Bereich Teeküchen			
			Übertrag: .....	
	einschl. Passleisten Wandanschluss Hochschrank, B ca. 5 bis 13,5 cm, inkl. Anschluss und dauerelastische Versiegelung zu allen angrenzenden Bauteilen in jeweils farblich passendem Material;	<b>8 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.26</b>	<b>Verkofferung Hochschrank/Raumdecke, H/T bis 110/60, E+1</b> Wie Position 02.01.25 (Seite 42) jedoch:  Bauteil/Ort: Küchenzeilen in Ebene +1, bei Einbauhöhe bis 3,00 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen  Einzelabmessungen: Höhe: ca. 95 bis 110 cm, Breite: ca. 60 cm, Tiefe: ca. 60 cm;	<b>2 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.27</b>	<b>Verkofferung Oberschrank/Raumdecke, H/T bis 55/35, E0, E+2</b> Wie Position 02.01.25 (Seite 42) jedoch:  Bauteil/Ort: Küchenzeilen in den Ebenen 0 und E+2, oberhalb Oberschränke, bei Einbauhöhe bis 2,5 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen  Einzelabmessungen: Höhe: ca. 45 bis 55 cm, Breite: ca. 60 cm, Tiefe: ca. 35 cm,  ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbtön: gemäß Leitbeschreibung OF02;	<b>18 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.28</b>	<b>Verkofferung Oberschrank/Raumdecke, H/T bis 95/35, E+1</b> Wie Position 02.01.25 (Seite 42) jedoch:  Bauteil/Ort: Küchenzeilen in den Ebene +1, oberhalb Oberschränke, bei Einbauhöhe bis 3,00 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen  Einzelabmessungen: Höhe: ca. 95 cm, Breite: ca. 60 cm, Tiefe: ca. 35 cm,  ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbtön: gemäß Leitbeschreibung OF02;	<b>6 m2</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.01	Bereich	Teeküchen		
Übertrag: .....				
<b>02.01.29</b>	<b>Verkofferung Oberschrank/Raumdecke, H/T bis 55/35, E+3, E+5</b> Wie Position 02.01.25 (Seite 42) jedoch:  Bauteil/Ort: Küchenzeilen in den Ebenen +3 und +5, oberhalb Oberschränke, bei Einbauhöhe bis 2,60 m über OKFFB, Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzelflächen  Einzelabmessungen: Höhe: ca. 45 bis 55 cm, Breite: ca. 60 cm, Tiefe: ca. 35 cm,  ohne Lüftungsgitter, Oberfläche/Farbtone: gemäß Leitbeschreibung OF03;	<b>11 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.01</b>			<b>Teeküchen, Netto:</b>	.....
<b>02.02 Bereich Wertfächer</b>				
<b>02.02.1</b>	<b>Wertfächer, 20 St., E0 - E+2</b>  Bauteil/Ort: Wertfächer, Ebene 0 bis +2  Plannr.: A_A_0046_00_WA_001  Materialien und Konstruktion entsprechend Vorbemerkungen / Leitbeschreibung,  Oberfläche/Farbtone: alle Fächer, gemäß Leitbeschreibung OF01, Sockel, Blenden, Passleisten, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberboden, gemäß Leitbeschreibung OF02 Seitenwände, gemäß Leitbeschreibung OF02,  Bänder: gemäß Vorbemerkungen,  Anschlüsse: vor Trockenbauwand, tlw. mit Wandverstärkung,  Gesamtlänge: ca. 1,20 m, zzgl. Passleisten für Wandanschluss, Gesamthöhe (einschl. Oberboden und Sockel): 2,16 m, Sockelhöhe: 10 cm, Oberboden Höhe: ca 4 cm, Systemmaß Einzelfach: B x H ca. 30 x 40 cm, Fachtiefe: ca. 40 cm,  Ausführung als Zeile (Korpusbauweise inkl. Seitenwände, Rückwand, Boden, Oberboden, Front) bestehend aus:  - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
02	Titel Tischlerarbeiten			
02.02	Bereich Wertfächer			
			Übertrag: .....	
	Anzahl Fächer: 20 St., Anordnung: 4x Fächer nebeneinander, 5x Fächer übereinander,  Türanschlag wahlweise DIN links/rechts,  Oberboden über gesamte Länge durchgehend  jedes Fach abschließbar, gemäß Leitbeschreibung,  Passleiste Wandanschluss, B ca. 5 bis 11,5 cm;	<b>7 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.2</b>	<b>Wertfächer 20 St., E+3, E+5</b> Wie Position 02.02.1 (Seite 44) jedoch:  Bauteil/Ort: Wertfächer, Ebene +3, +5  Plannr.: A_A_0046_03_WA_011  Oberfläche/Farbton: alle Fächer, gemäß Leitbeschreibung OF01, Sockel, Blenden, Passleisten, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberboden, gemäß Leitbeschreibung OF03 Seitenwände, gemäß Leitbeschreibung OF03;	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.3</b>	<b>Wertfächer, 40 St., E+3</b> Wie Position 02.02.1 (Seite 44) jedoch:  Bauteil/Ort: Wertfächer, Ebene +3  Plannr.: A_A_0046_03_WA_004  Oberfläche/Farbton: alle Fächer, gemäß Leitbeschreibung OF01, Sockel, Blenden, Passleisten, gemäß Leitbeschreibung OF01, Oberboden, gemäß Leitbeschreibung OF03, Seitenwände, gemäß Leitbeschreibung OF03,  Anzahl Fächer: 40 St., Anordnung: 8x Fächer nebeneinander, 5x Fächer übereinander;	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>		
02	Titel	Tischlerarbeiten		
02.02	Bereich	Wertfächer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Bereich 02.02</b>				
			<b>Wertfächer, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 02</b>				
			<b>Tischlerarbeiten, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....
<b>03 Titel Ausstattung/Geräte</b>				
<b>03.01 Bereich Ausstattung / Geräte</b>				
<b>03.01.1</b>	<b>Einbauspüle LxB 100 x 50 cm</b>			
	Bauteil/Ort: Einbauspüle mit Abtropffläche, in vorbeschr. Teeküchen, Unterschränke			
	Maße: L x B ca. 100 x 50 cm, mit seitlicher Abtropffläche, aus Edelstahl glatt, moderne Gestaltung, Flachrand, Außenkanten gerundet, R15, 1 Becken, ca. 45x42,4x20,5 cm, abgerundete Ecken, 1 Ablage, aufliegender Einbau, AB-/Überlaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abblaffernbedienung (Drehbetätigung),  zum Einbau in 60er Unterschrank;			
		<b>24 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.2</b>	<b>Einbauwaschbecken LxB 61,5 x 50 cm</b>			
	Wie Position 03.01.1 jedoch:			
	Bauteil/Ort: Einbauspüle ohne Abtropffläche, in vorbeschr. Teeküchen, Unterschränke			
	Maße: L x B ca. 61,5 x 50 cm, mit seitlicher Abtropffläche, durchgehende Batteriebank, 1 Becken, ca. 53,8x35x20,5 cm, abgerundete Ecken,			
		<b>11 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.3</b>	<b>Einbau-Kühlschrank, vollintegriert, H ca. 82 cm</b>			
	Bauteil/Ort: vollintegrierter Unterbau-Kühlschrank, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Unterschränke			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			<b>Übertrag:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
03	Titel Ausstattung/Geräte			
03.01	Bereich Ausstattung / Geräte			
				Übertrag: .....
	<p>Bauform: vollintegriert,                      Größe: Kühlen ca. 136 L,                      Systemmaße: ca. 82/59/55 cm,                      Türanschlag links/rechts wechselbar,                      Energieklasse: min. E oder besser,                      Energieverbrauch pro Jahr: ca. 94,0 kWh,                      Anschluss: 220 bis 240 V,                      alle Oberflächen antibakteriell,                      Abtau-Automatik im Kühlteil,                      Anzahl Temperaturzonen: 1,                      LED-Beleuchtung im Innenraum,                      Akustischer Türalarm,                      Bedien/Infoelemente oberhalb integriert,                      Ablageflächen Sicherheitsglas: 4x Ablage, 1 x Kunststoff-Klarsichtbox für Obst/Gemüse, 1x Eierablage,                      1x Türabsteller, 1x Flaschenhalter,</p> <p>Möglichkeit zum schnellen Herunterkühlen der Lebensmittel,                      Luftschallemmission: max. 38 dB(A);</p>	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.4</b>	<p><b>Einbau-Kühlschrank, vollintegriert, H ca. 122 cm</b>                      Wie Position 03.01.3 (Seite 46) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: vollintegrierter Einbau-Kühlschrank, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Hochschränke</p> <p>Größe: Kühlen ca. 204 L,                      Systemmaße: ca. 122/54/55 cm,                      Energieklasse: min. E oder besser,                      Energieverbrauch pro Jahr: ca. 101,0 kWh,                      gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum,                      Ablageflächen Sicherheitsglas: 4x Ablage, 1 x Kunststoff-Klarsichtbox für Obst/Gemüse, 1x Eierablage,                      3x Türabsteller, 1x Flaschenhalter,</p> <p>Luftschallemmission: max. 35 dB(A);</p>	<b>6 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.5</b>	<p><b>Einbau-Kühlschrank, vollintegriert, H ca. 172 cm</b>                      Wie Position 03.01.3 (Seite 46) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: vollintegrierter Einbau-Kühlschrank mit Frische-Abteil, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Hochschränke</p> <p>Größe: Kühlen ca. 294 L, davon ca. 98 L im Frische-Abteil,                      Systemmaße: ca. 177/56/55 cm,                      Energieklasse: min. C oder besser,                      Energieverbrauch pro Jahr: ca. 99,6 kWh,                      Bedien/Infoelemente oberhalb integriert, mit Touch-Funktion,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Ausstattung/Geräte		
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Anzahl Temperaturzonen: 2,                      Ablageflächen Sicherheitsglas: 6x Ablage, 1x Flaschenablage,                      3x Frischeschubladen mit Kunststoff-Klarsichtbox für Obst/Gemüse, 1x Eierablage,                      2x Türabsteller, 2x Flaschenhalter,</p> <p>gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum,                      Soft-Close Funktion zum Türschließen,                      Luftschallemmission: max. 38 dB(A);</p>	<b>14 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.6</b>	<b>Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, vollintegriert, H ca. 140 cm</b>			
	<p>Bauteil/Ort: vollintegrierter Einbau-Kühlschrank mit Frische-Abteil und Gefrierfach, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Hochschränke</p> <p>Bauform: vollintegriert,                      Größe: Kühlen ca. 189 L / Gefrieren *** ca. 15 L,                      Systemmaße: ca. 140/56/55 cm,                      Türanschlag links/rechts wechselbar,                      Energieklasse: min. F oder besser,                      Energieverbrauch pro Jahr: ca. 219,0 kWh,                      Anschluss: 220 bis 240 V,                      Anzahl Temperaturzonen: 2,                      2 unabhängige Kühlkreisläufe für Kühl- und Gefrierbereich,                      gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum,                      Abtau-Automatik,                      Akustischer Türalarm,                      alle Oberflächen antibakteriell,                      Bedien/Infoelemente oberhalb integriert,                      Ablageflächen Sicherheitsglas: 4x Ablage, davon 1x ausziehbar,                      Frische-Abteil mit 2 x Kunststoff-Klarsichtbox für Obst/Gemüse inkl. 0°C-Technik und Feuchtigkeitsregulierung,                      3x Türabsteller, 1x Flaschenhalter,                      1x Gefrierfach oben, mit Klappe,</p> <p>Luftschallemmission: max. 38 dB(A);</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.7</b>	<b>Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert</b>			
	<p>Bauteil/Ort: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Unterschränke</p> <p>Größe: Systembreite 60 cm, mind. 12 Maßgedecke                      Systemmaße: ca. 81,5/59,5/57 cm,                      Energieklasse: min. C oder besser,                      Energieverbrauch im Eco-Programm pro 100 Betriebszyklen: ca. 74,0 kWh,                      Wasserverbrauch im Eco-Programm pro Betriebszyklus: ca. 9,5 L,                      Anschluss: 220 bis 240 V,</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -



# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Ausstattung/Geräte		
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>höhenverstellbare Füße,                      verstellbarer Sockel: horizontal und vertikal,                      alle Oberflächen Edelstahl/antibakteriell,                      Bedien-/Infoelemente in der Front integriert,                      6 Programme, Vorspülen,                      Maschinenpflegeprogramm,                      Programmvorwahl/Zeitvorwahl,                      automatisch reinigend, Aqua-Stop-Technologie,                      Flex Korbsystem,                      2 Fahrkörbe, Besteckablage im Oberkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb,                      3-fach höhenverstellbarer Oberkorb,                      umklappbare Stachelreihen im Ober- und Unterkorb,                      Dampfschutz für Arbeitsplatte,                      Luftschallemmission: max. 44 dB(A),</p> <p>inkl. sämtlichen Anschlusszubehör;</p>	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.8</b>	<b>Unterbau-Gewerbe-Geschirrspüler</b>			
	<p>Bauteil/Ort: Unterbau-Gewerbe-Geschirrspüler, 60 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Unterschränke</p> <p>Größe: Systembreite 60 cm,                      Systemmaße: ca. 84,5/59,5/55 cm,                      Energieklasse: min. E oder besser,                      Anschluss: 230 V,                      Wasserverbrauch pro Spülgang: ca. 8,0 L,                      kürzeste Programmlaufzeit ca. 5 min,                      max. Reinigungsleistung: 456 Teller/h bzw. bis zu 24 Körbe/h,                      Farbe Front: Lotosweiß,                      Seitenwände: verzinkt,                      alle Oberflächen innen Edelstahl/antibakteriell,                      Bedien-/Infoelemente mit Touchdisplay                      automatisch reinigend, Aqua-Stop-Technologie,                      11 Programme,                      Programmvorwahl/Zeitvorwahl,                      einstellbare Temperaturhaltezeit, Restzeitanzeige,                      Flexible Korbgestaltung: 2x Einsatz für Teller, 1x Oberkorb, 1x Unterkorb für Einsätze, 2x Einsatz für Besteck, Flaschenkorb,                      höhenverstellbarer Oberkorb,                      Dampfsperre an Arbeitsplatte,                      Luftschallemmission: max. 47 dB(A),</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
03	Titel			
03.01	Bereich			
				Übertrag: .....
	inkl. sämtlichen Anschlusszubehör,			
	inkl. Sockelblende mit 2 Stützen: HxBxT ca. 14x59,8x12,7 cm, Material: Kunststoff, verzinktes Blech, Farbe: Lotosweiß;			
		<b>12 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.9</b>	<b>Einbau-Backofen</b>			
	Bauteil/Ort: Einbau-Backofen, 60 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Unterschränke			
	Elektrisch betriebener Einbau-Backofen mit Klapptür, Ausführung Rahmenlos,			
	Garraumvolumen: ca. 76 l, Größe: Systembreite 60 cm, Systemmaße: ca. 59,5/59,5/57 cm, Energieklasse: min. A+ oder besser, Gesamtanschlusswert: ca. 3,5 kW, Anschluss: 220 bis 240 V, Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: ca. 0,5 W, Gerätefarbe: Obsidianschwarz, Hitzeschutztür, vollgedämpft, Temperaturregelung von 30 bis 300°C, Automatikprogramme, Programmierung Garzeit, Temperaturanzeige, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Gerätekühlsystem mit Kühler Front, Garraumbeleuchtung, Bedien-/Infoelemente oberhalb integriert, als Klartextdisplay mit Bedienknebeln, Uhrzeitanzeige, Kurzzeitwecker, 5 Einschubebenen, 1x Vollauszug (Paar), 1x Backblech, 1x Universalblech, 1x Back- und Bratrost;			
		<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.10</b>	<b>Induktionskochfeld</b>			
	Bauteil/Ort: Herdgesteuertes Induktionskochfeld, 62,5 cm, aufliegender Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Arbeitsplatte D 4 cm			
	Beheizungsart: Induktion, Größe: Systembreite 62,5 cm inkl. Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau, Systemmaße: ca. 62,5,5/52,5/5,5 cm, Gesamtanschlusswert: ca. 7,3 kW, Anschluss: 230 V, Glaskeramikoberfläche, Farbe Glaskeramik: Schwarz, umlaufender Edelstahlrahmen, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
03	Titel			
03.01	Bereich			
				Übertrag: .....
	Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Überhitzungsschutz, Integriertes Kühlgebläse Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld, 4 Kochzonen, inkl. 1x Flex-Kochbereich, Topfgrößenerkennung;	<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.11</b>	<b>Umlufthaube</b>			
	Bauteil/Ort: Flachpaneelhaube als Umlufthaube, 60 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Oberschränke			
	Luftführung: Umluft, Größe: Systembreite 60 cm, Systemmaße Haubenkörper: ca. 59,5/27,5/3,6 cm, Energieklasse: min. A+++ oder besser, Energieverbrauch pro Jahr: ca. 23,5 kWh, Gesamtanschlusswert: ca. 1,5 kW, Anschluss: 230 V, Material Haube: Edelstahl, Farbe Bedienblende: Obsidianschwarz, Beleuchtungsart: LED-Leiste, 3W, Einscheibensicherheitsglas (ESG), Rückstauklappe, Edelstahl-Metallfilter, spülmaschinengeeignet zur leichten Reinigung, Aktivkohlefilter, Edelstahl-Metallfettfilter spülmaschinengeeignet, Fettfilter-Sättigungsanzeige, reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum, Automatikfunktion, 3 Leistungsstufen, zusätzlich 2 Boosterstufen,			
	Luftleistung Stufe 1-3: ca. 165-380 m³/h, Luftleistung Booster 1-2: ca. 585-695 m³/h, Schalleistung Stufe 3: max. 62,0 dB(A), Schalleistung Boosterstufe 2: max. 77,0 dB(A),			
	inkl. Rückstauklappe;			
		<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.12</b>	<b>Einbau-Mikrowellengerät</b>			
	Bauteil/Ort: Einbau-Mikrowellengerät mit seitl. liegender Sensorbedienung, 60 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, Ober-/Hochschränke			
	Größe: Systembreite 60 cm, Systemmaße: ca. 38x59,5x31,7 cm, Garraumvolumen: ca. 20 l, Türanschlag: links, Drehtür mit Sichtfenster, Energieklasse: min. B oder besser,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Ausstattung/Geräte		
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Mikrowellenleistung: ca. 90 bis 800 W                      Gesamtanschlusswert: ca. 1,27 W,                      Anschluss: 220 bis 230 V,                      Gerätefarbe: Weiß,                      Garraum: Edelstahl,                      Garraumbeleuchtung mit LED,                      Bedien-/Infoelemente seitlich, LED-Display, Touch-Display, runder Bedienknebel versenkbar,                      Uhrzeitanzeige,                      Reinigungsunterstützung,                      Programmierung Garzeit,                      7 Programme: 4 Auftau- und 3 Garprogramme,                      elektronische Türöffnung,                      Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Kühlgebläse,                      1x Speisenabdeckung,                      1x Glas-Drehteller Ø ca. 25,5 cm, herausnehmbar;</p>	<b>28 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.13</b>	<p><b>Stand-Mikrowellengerät</b>                      Wie Position 03.01.12 (Seite 51) jedoch:</p> <p>Bauteil/Ort: Stand-Mikrowellengerät mit seitl. liegender Bedienung, 60 cm, Einbau in vorbeschr. Teeküchen</p> <p>Garraumvolumen: ca. 26 l,                      Größe: Systembreite 60 cm,                      Systemmaße: ca. 52/30,5/42 cm,                      Türanschlag: links, Drehtür mit Sichtfenster,                      Energieklasse: min. B oder besser,                      Mikrowellenleistung: ca. 80 bis 900 W,                      Gesamtanschlusswert: ca. 2,3 kW,                      Anschluss: 220 bis 240 V,                      Gerätefarbe: Edelstahl,                      Garraum: Edelstahl,                      Garraumbeleuchtung mit LED,                      Bedien-/Infoelemente seitlich, Touch-Display, runder Bedienknebel versenkbar,                      Uhrzeitanzeige,                      Programmierung Garzeit,                      Automatikprogramme, Warmhalteprogramm,                      Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre,                      1x Speisenabdeckung,                      1x Glas-Drehteller Ø ca. 32,5 cm, herausnehmbar;</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.14</b>	<p><b>Drahtkorb Papierabwurf</b></p> <p>Bauteil/Ort: Drahtgitterkorb für Papierabwurf, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, in Unterschränke für Unterschränke 60 cm Breite, geeignet zur Wandmontage und freistehend,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>3600</b>	<b>LV Tischlerarbeiten</b>			
03	Titel			
03.01	Bereich			
				Übertrag: .....
	BxHxT ca. 32x35x22 cm, Stahldraht, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010 weiß, Füllvolumen: ca. 25 L, inkl. Befestigungssatz;	<b>24 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.15</b>	<b>Einbau-Abfallsammler, dreifach Sortierung</b>			
	Bauteil/Ort: Einbau-Abfallsammler, dreifach Sortierung, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, in Unterschränke			
	Material Rahmen: Stahl pulverbeschichtet, grau, Material Behälter: Kunststoff, hellgrau,			
	für Unterschränke 60 cm Breite, herausziehbar, für Montage hinter Front, mit gedämpftem Selbsteinzug, 3-fach Trennung (2x 10 l, 1x 20 l), inkl. Behälter, Montage: an Seitenwand und Frontblende;	<b>7 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.16</b>	<b>Papier-Handtuchspender</b>			
	Bauteil/Ort: Papierhandtuchspender für Hinter-Spiegel-Montage, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, in Oberschränke			
	Material: Edelstahl, schwarz beschichtet, für ca. 600 Papierhandtücher mit einer Länge von 220-250 mm und einer Breite von 95-120 mm, einfaches Nachfüllen, Abmessungen: B x H x T ca. 258 x 297 x 116 mm, Montage: zum Schrauben,			
	einschl. erforderlichem Befestigungsmaterial;	<b>24 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.17</b>	<b>LED-Lichtleiste</b>			
	Bauteil/Ort: LED-Lichtleiste, Einbau in vorbeschr. Teeküchen, an Unterseite Oberschränke			
	Plannr.: A_A_0046_01_WA_002			
	bestehend aus: - Unterbauprofil als C-Profil, Aluminium, silberfarben, HxT ca. 12x20 mm, zur Anbringung an der Unterseite der Oberschränke, mit Positionierungshilfe für LED-Bänder,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

3600	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	Ausstattung/Geräte		
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	einschl. je 2x Endkappe, farblich passend zu Leistenprofil,  - LED-Lichtband, Breite 8 mm, Lichtfarbe: warmweiß (3.000K), Anschlussleistung: 3,8W, Schutzart: IP20, Spannung: 220-230 V, einschl. Verkabelung, Netzteil mit Stecker,  - Streuscheibe linear: aus Kunststoff, Farbe/Oberfläche transparent, Lichtdurchlässigkeit mind. 85%, zur Erhöhung der Beleuchtungsstärke und Reduzierung der Blendung, Clip-Verbindung zum Unterbauprofil Revisionierbarkeit,  Einzellängen ca. 2,20 bis 3,40 m,  Anordnung an Unterseite der Oberschränke, unmittelbar vor der Rückwand Arbeitsplatte;			
		<b>70 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.18</b>	<b>Aufschraub-Riegelschloss</b>			
	Bauteil/Ort: Aufschraub-Riegelschloss an Unter-/Hochschränken in vorbeschr. Teeküchen  Ausführung gem. Leitbeschreibung;			
		<b>7 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.19</b>	<b>Bügelgriff</b>			
	Bauteil/Ort: Bügelgriff, an Unter- und Hochschränken in vorbeschr. Teeküchen, alle Ebenen  Ausführung gem. Leitbeschreibung BG;			
		<b>178 St</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.20</b>	<b>Griff-Profilleiste, 60 cm</b>			
	Bauteil/Ort: Griff-Profilleiste, an Unter- und Hochschränken in vorbeschr. Teeküchen, alle Ebenen  Ausführung gem. Leitbeschreibung GP, Einzellänge: für Schrankbreite 60 cm;			
		<b>56 St</b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

Haus46 ZfSG (4546)

<b>3600</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>		
03	Titel	Ausstattung/Geräte		
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.01.21</b>	<b>Griff-Profileiste, 30 cm</b> Wie Position 03.01.20 (Seite 54) jedoch:  Einzellänge: für Schrankbreite 30 cm;	<b>9 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 03.01</b>			<b>Ausstattung / Geräte, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 03</b>			<b>Ausstattung/Geräte, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

Haus46 ZfSG (4546)

3600		LV	Tischlerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	8	.....
01.01	Bereich	Allgemeine und Besondere Leistungen	8	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>	11	.....
02.01	Bereich	Teeküchen	16	.....
02.02	Bereich	Wertfächer	44	.....
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Ausstattung/Geräte</b>	46	.....
03.01	Bereich	Ausstattung / Geräte	46	.....
<b>Summe LV 3600 Tischlerarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b>Angebotssumme, Brutto:</b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				