

---

# Leistungsverzeichnis O-7824-R

## Lieferung und Einbau Küche

---

**Projekt:** Juniorakademie DLR + HSZIGR  
Mandau-Höfe 2.OG Haus 9

**Auftraggeber:** Hochschule Zittau / Görlitz  
Dezernat Technik und Gebäudemanagement  
Theodor-Körner-Allee 16  
02763 Zittau

**Erstellt von:** Hochschule Zittau / Görlitz  
Dezernat Technik und Gebäudemanagement  
Theodor-Körner-Allee 16  
02763 Zittau

---

**Vergabeart:**  
Offenes Verfahren

**Angebotseröffnung:** Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 13:00  
Ort: elektronisch

**Ende Zuschlagsfrist:** Datum: 08.10.2024

**Ausführungsfrist:** Beginn: 12.10.2024 Ende: 30.01.2025

---

**Summe netto:** ..... EUR  
**zzgl. 19% MwSt:** ..... EUR  
**Summe inkl. MwSt:** ..... EUR

---

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

## **IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: O-7824-R Lieferung und Einbau Küche

---

### Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

Die Hochschule Zittau/Görlitz beabsichtigt nachfolgende Beschaffung, gemäß den beschriebenen Spezifikationen. Die beschriebenen Spezifikationen sind Mindestanforderungen welche zwingend zu erfüllen sind bzw. technisch gleichwertig sein müssen.

#### **Allgemeiner Hinweis:**

Es ist zwingend jede Position des LV mit einem Einheitspreis zu versehen.  
Angaben wie beispielsweise "in Pos. ... enthalten", "inklusive" oder ähnliche Angaben sind keine Preisangaben und führen zwingend zum Ausschluss vom weiteren Wertungsverfahren!

Um dies zu vermeiden, bitte geben Sie nur nachfolgende Formulare elektronisch mit dem Angebot ab:

- Angebotsschreiben 633
- Eigenerklärung zur Eignung bei VOL- Vergabeverfahren oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (eEEE)
- geforderte Zertifikate als Nachweis der Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit (wenn gefordert)
- ausgefülltes Leistungsverzeichnis
- gesonderte Erklärungen und Nachweise (wenn gefordert)

#### **Hinweis zur Angebotswertung:**

Zzgl. zu den Vergabeunterlagen wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vom Bieter beilegte Geschäfts- oder Servicebedingungen zwingend zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen!

Änderungen an den Verdingungsunterlagen wie Streichungen, Änderungen oder Hinzufügen von Textpassagen im Leistungsverzeichnis führen ebenso zwingend zum Ausschluss vom weiteren Wertungsverfahren!  
Bei Vertragsabschluss wird die VOL/B in der derzeit gültigen Fassung Vertragsbestandteil.

#### **Hinweis zu evt. Auskünften:**

Die Beantwortung von Bewerberfragen ist nur bis 6 Kalendertage vor Angebotsfrist zulässig!  
Bitte beachten Sie das bei evt. Fragestellungen.

#### **Projektsprache:**

Deutsch

### **A. Baustellenbeschreibung**

A.01. Bezeichnung der Baumaßnahme

Mandau-Höfe Zittau Haus 9 - 2.OG  
Äußere Oybiner Straße 16, 02763 Zittau  
DLR School Lab,  
Juniorakademie der Hochschule Zittau/ Görlitz

A.02.Zufahrt

Die Zufahrt ist über die Äußere Oybiner Str. 16  
+ 14b und Goldbachstr./ Edmund-Kretschmer-Str.

Druck-Datum: 17.07.2024

Seite 2

# IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: O-7824-R Lieferung und Einbau Küche

---

## Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

möglich.

Vorhandene Straßen und Wege dürfen nicht beschädigt werden und sind bei Verschmutzung unaufgefordert zu säubern.

Der Ab- und Antransport der Materialien kann über die auf der Äußere Oybiner Straße 16+ 14b befindlichen Zufahrten erfolgen.

Achtung: Die Durchfahrt Äußere Oybiner Straße 16 ist Überbaut. Max. Höhe 3,20m

Zufahrt für Größerer LKW/ 40t Sattelzüge besteht über die Äußere Oybiner Straße 14b (Osthof)

Es besteht eine weitere Zufahrt über die Goldbachstraße/ Edmund-Kretschmer-Straße.

Hier ist keine Zufahrt für einen 40t- Sattelzug/ LKW möglich. Die vorhandene Straßenführung lässt die Schleppkurve dieses LKW-Typs nicht realisieren.

### A.03. Anlieferung/ Objektbeschreibung/ Baustellenbedingungen

Das Bauobjekt befindet sich in einem Wohngebiet  
Auf dem Gelände steht ein großes umgenutztes Industriegebäude.

Die Anlieferung/ Ausführung erfolgt im zweiten Geschoss des Gebäudeteils 9:

Gebäudeausdehnung:

betreffender Teilbereich

30,00 m x 17,00 m bzw. 10,00 m

Raumhöhe 3,26 m

Gebäudesubstanz:

Außen- und Innenwände Bestand: Ziegelmauerwerk, teilweise Sichtmauerwerk

Innenwände Nutzungseinheit u. Flur:

Trockenbau Bestand

Dachtragwerkskonstruktion: Holztragwerk

Dachaufbau: Dachschalung+ Dachabdichtung aus Bitumenbahnen

Fenster : bereits erneuert

Fußboden : bereits erneuert (Trockenestrich)

Decke: im Bestand ohne TB-Verkleidung

Anstrich: bereits vorhanden

Es befinden sich im Gebäude mehrere Treppenhäuser über diese die Materialien in den zweiten Stock transportiert werden müssen.

Laufbreite ca 1,50m teilweise Viertelgewendelt und mit Zwischenpodesten ausgeführt.

Im zweiten Geschoss ist ein 1,80m notwendiger Flur vorhanden. Die Zugangstüren in die Nutzungseinheit haben ein liches Durchgangsmaß von 90cm. Vom Treppenhaus über den notwendigen Flur zur Nutzungseinheit liegt ein Transportweg von 15 bis 20m. Der Transportweg vom Lieferwagen zum Treppenhaus kann ca. 15m bis 30m betragen.

### A.04. Beschreibung erfolgter Bauleistungen bauseits:

Herstellung der Räume für Wissenschaftliche

Freizeitgestaltung

Einbau Trockenbauwände und Glastrennwände mit schaltbarer Folie

## IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: O-7824-R Lieferung und Einbau Küche

---

### Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

Trockenbauverkleidungen Medien  
Einbau neuer Beleuchtung und Stromversorgung  
des Geschosses  
Einbau kleines Büro, Lagerraum, "Labor",  
Kommunikation/ Aufenthaltsbereich

#### A.05. Angaben zur Baustelleneinrichtung

Einrichten und Aufbau aller zur fristgerechten Durchführung der Baustelle benötigter Werkzeuge, Maschinen sind mit einzukalkulieren. Einrichtungen die zur Versorgung mit Strom, Beleuchtung dienen sowie die Beschaffung von Trinkwasser, Einrichten eines Pausenraums, Schutz der bestehenden Gebäudesubstanz in den Lagerplätze/ Flächen im Gebäude für Geräte und Material-, sowie Schuttcontainer sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Einzelpreise. Die Unkosten für die Baustelleneinrichtung, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Baustelle zu erbringen hat, sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren! Alle anderen Leistungen werden in den folgenden Positionen separat vergütet! Baustrom und -wasser wird zur Verfügung gestellt und durch den Bauherrn getragen.

#### A.06. Abfallbeseitigung

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Schuttbehältern des AN zu sammeln und ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll, sind streng einzuhalten. Der Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Die Baureinigung und Schuttbeseitigung ist während der gesamten Bauzeit durchzuführen. Das Einfüllen in Arbeitsräume ist untersagt. Erschwernisse für das Einbringen aller Materialien, Hebezeuge, Gerüste und Werkzeuge auf die Baustelle, sowie der Abtransport nach Beendigung, werden nicht gesondert abgerechnet und sind in die Einzelpreise einzurechnen.

#### A.07. Lagerflächen im Gebäude stehen im Baustellenbereich zur Verfügung. Abstimmung erforderlich

#### A.08. Sämtliche Leistungen verstehen sich einschl. Herstellung, Lieferung aller Materialien, Transporte zur und in der Baustelle, sowie eine sichere und abnahmefähige Ausführung/ Einbau Der Bieter erklärt sämtliche Montageleistungen in fachgerechter Ausführung, nach derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen zu erbringen.

## IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: O-7824-R Lieferung und Einbau Küche

---

### Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

Materialtransporte können nur über die Bestehenden Treppenhäuser und Flure erfolgen!!! Einbau erfolgt im 2. Obergeschoss. (Beschreibung siehe oben Punkt 3)

A.09. Alle erforderlichen Leistungen zum Einbauen und Liefern der Einrichtung des 2. OG im Haus 9 für die Juniorakademie werden durch die Hochschule Zittau/Görlitz vergütet. Rechnungen werden dem baubegleitenden Ingenieurbüro vorgelegt und die geprüften und freigegebenen Rechnungen werden durch die Hochschule Zittau/ Görlitz zur Bezahlung übergeben.

#### **B: Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis**

##### B.01. Inhalt der Angebotspreise

Die Angebotspreise müssen die Kosten für die Lieferung an die freie Verwendungsstelle und betriebsfertige Übergabe beinhalten, d.h. Baustelleneröffnung, organisatorische Aufgaben und Baustelleneinrichtung, Lieferung, Zwischenlagerung und betriebsfertige Montage, Beistellung des erforderlichen Anschluss- und Befestigungsmaterials, Entsorgung des Verpackungsmaterials, die elektrischen Prüfungen mit Übergabeprotokoll, Dokumentation sowie Nutzereinweisung.

##### B.02. Bemusterung

Der Auftraggeber behält sich eine Prüfung der Angaben nach der Angebotsabgabe vor. Vor Auftragsvergabe kann seitens des AG eine Bemusterung zu allen relevanten Teilen der Anlage gefordert werden. Eine Nichtabgabe der geforderten Muster bewirkt den Ausschluss vom Vergabeverfahren.

## IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01 **Küche**

01.01 **Küchenzeile**

### Allgemeine Beschreibung der Küchenmöbel

Alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Einrichtungsgegenstände müssen die Voraussetzungen für den Erhalt des GS Zeichens , eine Zertifizierung durch den TÜV oder einer vergleichbaren Institution auf Grund einer Sicherheitsprüfung erfüllen sowie die CE-Zertifizierung.  
Die im Leistungsverzeichnis genannten Leitprodukte dienen als Vorlage der geforderten, mindestens einzuhaltenden Qualität- und Ausführungsanforderungen.  
Geeignete Alternativprodukte dürfen angeboten werden, solange sie den oben genannten Anforderungen in Qualität, Ausführung und Design entsprechen.

#### Fronten:

Lacklaminat matt, hochwertige PET-Folie im Produktionsprozess lackiert, aufgebracht auf Qualitäts-MDF-Trägerplatte mit gleichmäßig eleganter Oberfläche, Schmalkanten mit 0,8 mm starken Kanten mit speziellen Verfahren verklebt, sodass sie homogen in die Fläche übergehen. (Laserkanten)

#### Korpus:

Schrankseiten, Schrankböden und Einlegeböden aus hochwertigen Holzwerkstoffplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung, Vorderkanten mit einer 1,3 mm starken Dickkante, das Dekor der Korpus-Außenfläche bestimmt die Kantenfarbe der Korpusseite, Hinterkanten mit neutraler Kante belegt.  
Der Innenraum der Korpusse mit bedarfsgerechten Bohrungen für die Träger der Einlegeböden, der Bohrabstand beträgt innerhalb der Lochgruppe 64 mm mit einem Bohrdurchmesser von 5 mm, zur Abdeckung der nicht benötigten Bohrungen sind Abdeckungen mitzuliefern.

Zur Luftzirkulation zwischen Mauer und Küchenmöbel sind die Rückwände hereingesetzt, Korpusrückwände beidseitig beschichtet, Rückwände mit Korpusböden verschraubt Seiten genutet und zusätzlich geklebt.

#### Einlegeböden:

aus Holzwerkstoffen 19 mm stark, beim Unterschrank sind die Korpusseiten und Korpusböden mit 16 mm starken Holzwerkstoffen ausgeführt, beim Oberschrank sind die Korpusseiten mind. 16 mm und die Unterseiten 19 mm stark ausgeführt.  
Das Außendekor ist bei Ober- und Unterschränken gleich.

#### Regale:

haben mind.16 mm starke Korpusseiten und Korpusböden, diese sind außen und innen dekorgleich.

## IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

### Arbeitsplatten:

Die Prüfung der Beanspruchungsgruppe für Schichtstoff-Arbeitsflächen erfolgt nach DIN 68939 und DIN EN 438.

Die Unterseite ist zur Vermeidung von Spannungen gegenkaschiert.

Die Nut- und Federverbindungen der Arbeitsplatten

sind mit Weißleim der Klasse D03

nach DIN EN 203 verklebt und versiegelt.

Ausschnitte in den Arbeitsplatten für Geräte und Spülen

müssen immer versiegelt werden.

Es ist ein Aluminium-Versiegelungsklebeband

mitzuliefern und einzubauen.

### Geräte Einbauten:

Bei Einbauherden und Backöfen muss die Hitze- oder

Dampfschwandführung nach vorne gewährleistet sein. Ist diese

technische Anforderung nicht gegeben, sind bei der Montage

Wärmeschutzleisten an dem angrenzenden Küchenmöbel zu installieren.

Bei Gaskochfeldern ist seitlich ein Mindestabstand von 15 cm und nach hinten ein Mindestabstand von 10 cm zu den nächsten vertikalen Flächen einzuhalten.

Die Einbauhinweise der Gerätehersteller sind zu beachten, insbesondere Einbautiefen, Lüftungstechnik, Anschlüsse usw..

### Freistehende Inseln:

Freistehende Arbeit's- und Kochinseln sind beim Einsatz von

Unterschränken mit Auszügen, gegen Kippen am Boden mit

Kippsicherungen zu sichern

### Sockel:

Jeder Unter- und Hochschrank hat Sockelfüße aus recycelbarem, schlagfesten und feuchtigkeitsbeständigem Kunststoff. Der Sockelfußträger ist mit dem Korpusunterboden verdübelt und greift auf die aufrechte Korpusseite.

Zur maßgenauen Höhenanpassung sind die Sockelfüße höhenverstellbar.

Sockelblenden bestehen aus Qualitäts-Holzwerkstoffen und sind mit elastischen Schlauchprofil abzudichten zur Vermeidung des Eindringens von Nässe

in den Sockelraum.

Die Sockelblende ist mit Schieberastklammern zum Fußboden gedrückt und Festgehalten.

Die seitlichen Sockelblenden werden durch ein Fugenprofil befestigt.

Optimus Schub- / Zugsystem mit optimaler Funktionalität und hohen Designanspruch mit schmaler kubischen Zargenoptik, Front- und Innenschubklästen mit hochwertiger, synchronisierter Führung mit Selbsteinzug und Dämpfung für 100 % Vollauszug, sowie für optimalen Einblick und Zugriff.

Zargen mit perfektem Erscheinungsbild durch bündig ineinander übergehende Komponenten, alle sichtbaren Zargenteil aus Metall gefertigt. Alle Auszüge mit senkrechter Reling.

## IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

Der Selbsteinzug hat auf den letzten 3 bis 5 cm selbstständig zu schließen.

Scharniere:

Türen mit gedämpften selbstschließenden Ganzmetall Clipscharnieren, Scharniere dreidimensional verstellbar, Verstellungen einfach und komfortabel über einen Exenter, durch Clip-Funktion werkzeuglos montier- bzw. demontierbar.

Türen mit mit einem Spezialpuffer, zur weichen und geräuscharmen Schließung.

Alle Scharniere mit Dämpfung, bei 95° und 110° Öffnung ist sie in einem Topf integriert, bei 155° Öffnung im Arm integriert.

Aufhängebeschläge mit integrierter Aushängesicherung: verdeckte Ganzmetall-Aufhängebeschläge mit dreidimensionaler Verstellung mit Aushängesicherung zur Verhinderung des versehentlichen Lösen des Schrankes.

Die Aufhängebeschläge sind mit drei Zapfen sicher mit den Korpus verbunden und garantieren eine Belastung von 50 kg/m<sup>2</sup> Auflagefläche (Einlegeboden, Konstruktionsboden).

Aufhängeleisten aus Metall werden mit mitzuliefernden Dübeln und Spezialschrauben befestigt.

Farbgestaltung: **nach Bemusterung** / für Preisbildung PG 1

Frontfarbe: z.B. Sandgrau matt

Korpusaußenfarbe: Sandgrau

Korpusinnenfarbe: Naturweiß

Sockelfarbe: Sandgrau

Arbeitsplattenausführung: AP 10 / Rundprofil , R = 3 mm

Arbeitsplatten-Kantenfarbe: Schiefer anthrazit Nachbildung

Arbeitsplattenfarbe: Schiefer anthrazit Nachbildung

Regalfarbe: Sandgrau

Korpus-Blendenfarbe: Sandgrau

Wangenbordfarbe: Sandgrau

Nischenfarbe: Schiefer anthrazit Nachbildung

Profilfarbe: Edelstahlfarben

Griff-Kombination: Stangengriff Edelstahlfarben

Griffelage: Waage-/senkrechte Anordnung

Korpusausführung: Korpus Standard ( Höhe 780 mm )

Sockelform: Standard Sockelblende

Höhe: 10 cm Sockelausführung: Kunststoff

Schub-/ Zugsystem: ohne TIP-ON

Regalausführung:Kunststoff

Wangen/Bord-Ausführung: Kunststoff

Nischenausführung : APL-Dekor



# IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ         | Menge    | Einheit  | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|----------|--|-------------------|------------------|
| 01.01.0010 |          | <b>Werkplanung für die Küchenmöblierung</b>  |                   |                  |
|            |          | Werkplanung für die Küchenmöblierung nach örtlichen Aufmaß, Werkplanung ist zur Freigabe dem AG und dem Planungsbüro rechtzeitig zur Bestätigung vorzulegen, mit der Abgabe der Werkplanung ist die Herstellungszeit der Möblierung und die Montagezeit in die vertraglich vorgegebenen Ausführungsfristen einzuplanen und abzusichern |                   |                  |
|            | <b>1</b> | <b>psch</b>  | .....             | .....            |
| 01.01.0020 |          | <b>Unterschrank-Passleiste liefern und montieren</b>   |                   |                  |
|            |          | Unterschrank Passleiste, korpusbündig, liefern und montieren<br>Höhe: 78,0 cm<br>Korpusmaterial,<br>100 mm x 560 mm x 780 mm   |                   |                  |
|            |          | Korpusmaterial gem. allg. Beschreibung<br>liefern und einbauen<br>incl. aller notwendigen Hilfsmittel und Kleinteile   |                   |                  |
|            | <b>1</b> | <b>St</b>  | .....             | .....            |
| 01.01.0030 |          | <b>Unterschrank 1 Schubkasten, 1 Tür</b>   |                   |                  |
|            |          | Unterschrank<br>1 Schubkasten,<br>1 Tür<br>1 Einlegeboden  |                   |                  |
|            |          | Abmessungen: Korpusbreite 60 cm, Korpushöhe: 78 cm, Korpushöhe 56 cm<br>Anschlag : links<br>Griffanordnung: waagrecht/waagrecht  |                   |                  |
|            |          | Unterschrank gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile  |                   |                  |
|            | <b>1</b> | <b>St</b>  | .....             | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ         | Menge       | Einheit  | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------|
| 01.01.0040 |             | <b>Front für vollintegrierten Geschirrspüler, 60 cm breit</b><br>Front für vollintegr.Geschirrspüler,<br>Gerätehöhe 82 cm für Korpushöhe 78 cm<br>Höhe 77,6 cm<br>1 Front mit Schubblende , mit Griff ,mit Distanzleiste<br>Griffanordnung: waagerecht<br><br>Abmessungen: Korpusbreite 60 cm, Korpushöhe: 78 cm, Korpustiefe 56 cm<br>Griffanordnung: waagerecht/waagerecht<br><br>Front gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |
| 01.01.0050 |             | <b>Unterschrank für Spüle</b><br>Unterschrank für Spüle<br>1 feste Frontblende,<br>1 Tür,<br>ohne Rückwand<br>Unterschrank Korpus:T. 56,0 cm<br><br>Abmessungen: Korpusbreite: 60 cm, Korpushöhe 78 cm, Korpustiefe 56 cm<br>Anschlag : rechts<br>Griffanordnung: waagerecht<br><br>Unterschrank,gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile  |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |
| 01.01.0060 |             | <b>Feuchteschutzboden Metall</b><br>Feuchteschutzboden aus Metall für Spülen-Unterschrank,<br>für Korpustiefe: 56 cm<br>Leichtmetallplatte, seitlich und hinten aufgekantet,<br>vorne abgewinkelt, zur Abdeckung der Bodenkante<br><br>in zuvor beschriebene Position<br>liefern und einbauen  |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ         | Menge       | Einheit  | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------|
| 01.01.0070 |             | <b>Unterschrank 2 Türen, 2 Schubkästen</b>   |                   |                  |
|            |             | Unterschrank<br>2 Schubkästen<br>2 Türen,<br>1 Einlegeboden  |                   |                  |
|            |             | Abmessungen: Korpusbreite: 90 cm, Korpushöhe: 78 cm, Korpustiefe: 56 cm<br>Griffanordnung: waagerecht/waggerecht   |                   |                  |
|            |             | Unterschrank gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile  |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |
| 01.01.0080 |             | <b>Geräte-HS mit Ausgleichklappe für Kühl-/ Gefrierkombination und Kombimikrowelle</b>   |                   |                  |
|            |             | Geräte-HS mit Ausgleichklappe für Kühl-/ Gefrierkombination und Kombimikrowelle,<br>mit integrierter Belüftung<br>1 Ausgleichklappe unten mit Dickkante<br>1 Gerätenische 35-45 cm<br>2 Gerätetüren für<br>1 Gerätenische 122,5 cm |                   |                  |
|            |             | Abmessungen:<br>Korpusbreite 60 cm, Korpushöhe: 201,5 cm, Korpustiefe: 56 cm<br>Anschlag : rechts<br>Griffanordnung : waagerecht/waagerecht  |                   |                  |
|            |             | Hochschrank gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile   |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |
| 01.01.0090 |             | <b>Hochschrank-Passleiste liefern und einbauen</b>   |                   |                  |
|            |             | Hochschrank Passleiste, korpusbündig, liefern und montieren<br>Höhe: 201,5 cm  |                   |                  |
|            |             | Abmessungen: Breite: 10 cm, Korpushöhe: 201,5 cm, Korpustiefe: 56 cm   |                   |                  |
|            |             | Korpusmaterial, wie allg. Beschreibung<br>liefern und einbauen<br>incl. aller notwendigen Hilfsmittel und Kleinteile   |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ         | Menge       | Einheit   | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| 01.01.0100 |             | <b>Oberschrankpassleiste</b>  |                   |                  |
|            |             | Oberschrankpassleiste<br>Höhe: 65 cm, Korpusmaterial,<br>oben und unten geschlossen   |                   |                  |
|            |             | Breite : 10 cm  |                   |                  |
|            |             | Korpusmaterial, wie allg. Beschreibung<br>liefern und einbauen<br>incl. aller notwendigen Hilfsmittel und Kleinteile              |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |
| 01.01.0110 |             | <b>Oberschrank, 1 Tür</b>   |                   |                  |
|            |             | Oberschrank<br>1 Tür<br>1 Einlegeboden  |                   |                  |
|            |             | Abmessungen: Korpusbreite 60 cm, Korpushöhe: 65 cm, Korpushöhe 35 cm<br>Anschlag : links<br>Griffanordnung: waagerecht            |                   |                  |
|            |             | Oberschrank gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile                          |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |
| 01.01.0120 |             | <b>Oberschrank, 2 Türen</b>   |                   |                  |
|            |             | Oberschrank<br>2 Türen,<br>1 Einlegeboden   |                   |                  |
|            |             | Abmessungen: Korpusbreite 120 cm, Korpushöhe: 65 cm, Korpushöhe 35<br>cm<br>Anschlag : links/rechts<br>Griffanordnung: waagerecht |                   |                  |
|            |             | Oberschrank gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile                          |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ         | Menge       | Einheit  | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------|
| 01.01.0130 |             | <b>Oberschrank, 2 Türen</b>  |                   |                  |
|            |             | Oberschrank<br>2 Türen,<br>1 Einlegboden   |                   |                  |
|            |             | Abmessungen: Korpusbreite 90 cm, Korpushöhe: 65 cm, Korpustiefe 35 cm<br>Anschlag : links/rechts<br>Griffanordnung: waagerecht   |                   |                  |
|            |             | Oberschrank gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile                         |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |
| 01.01.0140 |             | <b>Arbeitsplatte 3,9 cm, Vorderk. Rundprofil, Tiefe: bis 60 cm</b>   |                   |                  |
|            |             | Arbeitsplatte 3,9 cm, Vorderk.: Rundprofil, Tiefe: bis 60 cm   |                   |                  |
|            |             | Abmessungen : 2800 mm x 600 mm x 39 mm<br>Seitenkanten: belegt mit PP-Kante  |                   |                  |
|            |             | Arbeitsplatte gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,                      |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |
| 01.01.0150 |             | <b>Arbeitsplattenausschnitt für Spüle</b>  |                   |                  |
|            |             | Arbeitsplattenausschnitt für Spüle<br>AP-Ausschnitt für aufliegende Spüle, rechteckig,<br>f. Arbeitsplattenst.3,9cm, wasserfest. |                   |                  |
|            |             | gem. allg. Beschreibung,<br>liefern und einbauen,<br>inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile                                     |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |  | .....             | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ         | Menge       | Einheit   | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| 01.01.0160 |             | <b>Nischenrückwand</b>  |                   |                  |
|            |             | <p>Nischenverkleidung 1,6 cm Grundpreis bis 50 cm Länge Länge ab 17,5 cm Höhe 10-57,3 cm Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten, incl. der notwendigen Bohrungen für die Steckdosen<br/>                     VS: Dekor, RS: Gegenzug<br/>                     Abmessungen: 2800 mm x 16mm x 545 mm,<br/>                     Dekor: Arbeitsplattendekor nach Bemusterung</p> <p>Nischenverkleidung gem. allg. Beschreibung, liefern und einbauen, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile</p> |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |
| 01.01.0170 |             | <b>Sockelblende</b>   |                   |                  |
|            |             | <p>Sockelblende,<br/>                     Stärke 1,3 cm für 10 cm Sockelhöhe,<br/>                     Abmessungen: 3500 mm x 13 mm x 100 mm,<br/>                     Dekor: Korpusdekor nach Bemusterung</p> <p>Sockelblende gem. allg. Beschreibung, liefern und einbauen, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile</p>   |                   |                  |
|            | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0180 **Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit**

Vollintegrierter Geschirrspüler  
Leistung und Verbrauch Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
Energieeffizienzklasse: D 84 kWh/Jahr  
Energie/Wasser: ca. 262 kWh / 2660 l  
Energie/Wasser: ca. 0.92 kWh / 9.5 l  
Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A  
Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW  
Home Connect-fähig über WLAN  
Programme und Sonderfunktionen 6 Programme:  
Eco 50 °C,  
Auto 45-65 °C,  
Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,  
Schnell 45 °C,  
Favorit Vorspülen  
4 Sonderfunktionen:  
Fernstart,  
intensiveZone,  
Halbe Beladung,  
varioSpeed Plus  
Reiniger-Automatik  
Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
Korbssystem flexComfort Korbssystem,  
vario Schublade nachrüstbar  
Leichtlaufrollen auf allen Ebenen  
Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb  
Variabler Besteckkorb im Unterkorb  
Klartext-Bedienblende (englisch)  
timeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden  
Technische Informationen und Zubehör  
aquaStop,  
Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl.  
Dampfschutz-Blech Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm  
Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm,

Leitprodukt: Siemens SX 63E800BE oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:.....  
(vom Bieter einzutragen)

gem. allg. Beschreibung,  
liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile

**1 St** .....

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

**01.01.0190 Integrierte Kühl-Gefrierkombination, Nische 122,5 cm**

Integrierte Kühl-Gefrierkombination, Nische 122,5 cm

Ausstattung:

- Nutzinhalt : Gesamt ca. 191 l
- Elektronische Temperaturregelung

Kühlteil unten:

- Nutzinhalt : ca 147 ltr.
- LED Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
- 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
- 1 transparenter Gemüsebehälter
- 3 Türablagen
- Abtauautomatik
- 2 Eierablagen

Gefrierteil oben:

- \*\*\*\* Gefrierraum -18° oder kälter
- Nutzinhalt : ca. 44 ltr.
- Höhenverstellbarer Ablagerost
- Eiswürfelschale
- Eisschaber

Technische Daten:

- Anschlußwerte: ca. 120 W, 230 V
- Geräuschklasse: B
- Energieeff.-Kl.: E
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaß: (H x B X T) 121,8 x 54 x 54,9 cm

Leitprodukt: AEG SDB 412 E1 AS oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:.....  
(vom Bieter einzutragen)

gem. allg. Beschreibung,  
liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile

**1 St**

.....



**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0200

**Microwellen Kompaktbackofen**

Mikrowellen-Kompaktbackofen zum Einbau in Hochschrank, Nische 45 cm

Funktion:

- 11 Heizarten
- Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Grillstufe 1, Heißluft,
- Tiefkühlgerichte, Pizzastufe, Brotbackstufe, Ökobraten,
- Warmhalten, Auftauen
- Mikrowelle, Mikrowelle + Backofen Kombinationsbetrieb

Ausstattung:

- Garraum: Longclean Emaille
- Garraum mit Einhängegitter
- Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Leichtreinigungstür,
- Fenstertemperatur max. 30 °über Raumtemperatur
- Edelstahlgriff, Touch Control Bedienung
- Anti-Finger Beschichtung
- Restwärmeanzeige, Digitaldisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr, Kurzzeitwecker,
- 100 Automatik Programme, Temperaturvorschlag,
- Elektronische Temperaturregelung, Schnellaufheizung,
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Technische Daten:

- Anschlußwert: 3 KW, 220-240 V
- 10 Leistungsstufen,
- Garraum : ca 43 ltr.
- Temp.-Bereich: 30°C bis 230°C
- Beleuchtung: 25 W, Halogen
- Einbaumaß: (H X B X T) 44,4-45 x 56 x 55
- Anschlußkabel: 150 cm mit Schukostecker

Zubehör:

- Backblech, emailliert
- Fettpfanne, emailliert
- Kombirost

Leitprodukt: AEG KMK 761080M oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

gem. allg. Beschreibung,  
liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile

**1 St**

.....

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0210 **Edelstahlpüle, Einbau von oben**

- Einbauspüle, Auflegespüle,Edelstahl mit Abtropfteil,  
- 1 Becken, 1 Ablage  
- Oberfläche gebürstet  
- Reversibel, mit Armaturenbank, inkl. Ablaufverbindung  
- Ventiltyp : Siebkorbventil mit Handbedienung

- Abmessungen:  
- Länge x Breite : 780 x 450 mm  
- Einbau in Unterschrank ab 45 cm möglich

Leitprodukt: Franke Euroform oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)



gem. allg. Beschreibung,  
liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,  
wie z.B. Siphon mit Geräteanschluß

**1 St**

.....

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0220 **Einhebelmischbatterie, verchromt, HD**

Einhebelmischbatterie, Hochdruck, Oberbedienung  
Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf liefern und einbauen  
Lieferumfang: - Auslauf 360° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich. - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8 Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert

Leitfabrikat: Franke , Novara Plus oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)



gem. allg. Beschreibung,  
liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,

**1 St**

.....

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0230 **Unterboden-/Nischenleuchte**

Unterboden-/Nischenleuchte  
edelstahlfarbig, Set-5  
4000 K, neutralweiß  
Kunststoffgehäuse, Flächen-LED,  
Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.

- Set,-5 mit Schalter bestehend aus:
- 4 Einzelleuchten ohne Schalter
  - 1 Einzelleuchte mit Schalter
  - 1 LED Konverter 18 (7062055)
  - erweiterbar auf 6 Leuchten
  - Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
  - Zertifizierung: CE, F-Zeichen, MM-Zeichen

Leitfabrikat: Naber, Yolo Neo LED oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)



gem. allg. Beschreibung,  
liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,

**1 St**

.....

## IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0240

### Induktionskochplatten

Induktionskochplatte mit Kontrollleuchte, Temperatureinstellung von 60-240 °C oder in mit Leistungsstufen, schnelles Erhitzen durch gleichmäßige Wärmeverteilung,

Glaskeramik- Kochfeld mit automatischer Topferkennung, minimaler Energieverlust, Touch-Bedienfeld, 180 Min. Timer mit Signalton und automatischer Abschaltung, beleuchtetes Display, Überhitzungsschutz, leichte Reinigung, Leistung: ca. 2.000 Watt, Material Kochfeld:Glaskeramik, Farbe: schwarz, Produktabmessungen (H x B x T): 8 cm x 36 cm x 58 cm

#### Technische Angaben

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kindersicherung                         | Ja                   |
| An/Aus Schalter                         | Ja                   |
| Verdecktes                              | Ja                   |
| Heizelement                             |                      |
| Leistungsstufen                         | Ja                   |
| Leistung der Heizplatten(W)             | 1800+1300            |
| Frequenz(Hz)                            | 50 / 60              |
| Automatisches Abschalten                | Ja                   |
| Qualitätszeichen EMC                    | Ja                   |
| Tragegriffe                             | Ja                   |
| Automatische Pfannenerkennung           | Ja                   |
| Bedienfeld                              | Digital              |
| Rutschfest                              | Ja                   |
| Sicherheitsglasplatte                   | Ja                   |
| Anzahl der Produkte in 1 der Verpackung |                      |
| Leistung(W)                             | 3100                 |
| Spannung(V)                             | 230                  |
| Abmessungen                             | 580                  |
| Tiefe(mm)                               |                      |
| Kontrolllampen                          | Ja                   |
| Timer Funktion                          | Ja                   |
| Farbe                                   | Schwarz              |
| Geeignet für den Einbau                 | Nein                 |
| Regelbarer Thermostat                   | Ja                   |
| Warmhalteplatten                        | Ja                   |
| LCD Display                             | Ja                   |
| Flexible Kochzonen                      | Ja                   |
| Horizontale oder vertikale Lagerung     | Nein                 |
| Anzahl der Heizelemente                 | 2                    |
| Maximale Temperatur(°C)                 | 240                  |
| Steckertyp                              | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Material Kochplatte                     | Glas auf Glas        |
| Griffe mit                              | Ja                   |
| Hitze-Isolierung                        |                      |
| Art der Kochplatte                      | Induktion            |
| Hauptmaterial                           | Black steel          |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

Stromversorgung Elektrizität  
 Kabellänge(m) 1,4  
 Überhitzungsschutz Ja  
 Anti-Rutsch-FüÙe Ja  
 Leistung(W) 1800+1300  
 Bereitschaftsanzeigen Nein

Leitprodukt: 303011 Induktionskochplatte oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.....'  
 (vom Bieter einzutragen)

**1 St** ..... .....

01.01.0250

**Besteckeinsatz**

Besteckeinsatz, eingebaut  
 Korputiefe : 56 cm  
 Korpusbreite: 60 cm  
 Kunststoff grau

passend zu vorbeschriebenen Schubladen aus Pos. 01.02.0030

gem. allg. Beschreibung,  
 liefern und einbauen,  
 inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,

**1 St** ..... .....

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.01.0260

**Abfallsystem**

Abfallsystem, Auszugstechnik für Drehtüren

- Vollauszug
- Bodenmontage
- Abfallvolumen 30 ltr. ( 2 x 15 ltr)
- platzsparendes System
- mit nur 345 mm Einbauhöhe und 325 mm Einbautiefe der ideale Raumsparer
- mit Gesamtdeckel
- Mindestschrankbreite: 50 cm

Leitfabrikat: Naber, Double Shorty 1, alu grau oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter einzutragen)



liefern und einbauen,  
inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,

**1 St**

.....

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ                 | Menge       | Einheit   | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| 01.01.0270         |             | <b>Elektroanschlüsse herstellen</b>   |                   |                  |
|                    |             | Elektroanschlüsse herstellen:   |                   |                  |
|                    |             | - das Mikrowellenkombigerät,<br>- den Geschirrspüler,<br>- die Kühl- und Gefrierkombination,<br>- die Beleuchtung<br>(alle Anschlüsse sind Steckerfertig)                       |                   |                  |
|                    |             | inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:  |                   |                  |
|                    | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |
| 01.01.0280         |             | <b>Wasser- und Abwasseranschlüsse herstellen</b>  |                   |                  |
|                    |             | Wasser- und Abwasseranschlüsse herstellen   |                   |                  |
|                    |             | für Spüle, einschließlich des Anschlusses an den Geschirrspüler<br>ab installiertem und funktionsfähigem Eckventil<br>fachgerecht und dicht herstellen, incl. Dichtheitsprüfung |                   |                  |
|                    |             | Anschlüsse nur durch zertifiziertes Personal  |                   |                  |
|                    |             | inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile,<br>für die funktionsfähige Leistung  |                   |                  |
|                    | <b>1 St</b> |   | .....             | .....            |
| 01.01.0290         |             | <b>Stundensatz Fachwerker, Tischler</b>   |                   |                  |
|                    |             | Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis<br>zur Ausführung kommen:<br>Fachwerker  |                   |                  |
|                    | <b>1 h</b>  |   | .....             | .....            |
| 01.01.0300         |             | <b>Stundensatz Helfer, Tischler</b>   |                   |                  |
|                    |             | Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis<br>zur Ausführung kommen:<br>Helfer  |                   |                  |
|                    | <b>1 h</b>  |   | .....             | .....            |
| <b>Summe 01.01</b> |             | <b>Küchenzeile</b>  |                   | .....            |



**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ              | Menge        | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|-----------------|--------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>Summe 01</b> | <b>Küche</b> |         |                   | .....            |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

| OZ              | Zusammenstellung (Ebene 2) | Summe EUR |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 01.01           | Küchenzeile                | .....     |
| <b>Summe 01</b> | <b>Küche</b>               | .....     |

**IHR BAUPLAN Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung**

Projekt: Juniorakademie DLR + HSZIGR

LV-Bezeichnung: Lieferung und Einbau Küche

---

|    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| OZ | Zusammenstellung | Summe EUR |
|----|------------------|-----------|

---

|           |              |       |
|-----------|--------------|-------|
| <b>01</b> | <b>Küche</b> | ..... |
|-----------|--------------|-------|

---

|  |                                |       |
|--|--------------------------------|-------|
|  | <b>Summe Zusammenstellung:</b> | ..... |
|--|--------------------------------|-------|

|  |                     |       |
|--|---------------------|-------|
|  | <b>Summe netto:</b> | ..... |
|--|---------------------|-------|

|  |                        |       |
|--|------------------------|-------|
|  | <b>zzgl. 19% MwSt:</b> | ..... |
|--|------------------------|-------|

|  |                          |       |
|--|--------------------------|-------|
|  | <b>Summe inkl. MwSt:</b> | ..... |
|--|--------------------------|-------|