

Ersatzneubau Multifunktionssporthalle Lahntal
Holz- und Zimmererarbeiten

Fragenkatalog (Rev. 1)

Status: 27.08.2024

Nr.	Frage	Antwort	Datum
1	Wir gehen davon aus, dass der AG bereits im Vorfeld eine Genehmigung für den Überschwenkbereich, im Bereich der Bahnlinie, sich von Seiten des Bahnbetreibers eingeholt hat. Können sie dies bestätigen?	Die Genehmigung für die Überschwenkung der Bahnlinie sowie die Abnahme der ABB wird durch das Gewerk Rohbau eingeholt. Eine Mitnutzung des Krans sollte direkt zwischen den beiden AN (Holzbau + Rohbau) vereinbart werden. Sollte ein eigener (Mobil-)kran zum Einsatz kommen, so wäre höchst wahrscheinlich eine erneute Abnahme der ABB am eigenen Kran nötig und einzukalkulieren.	26.08.2024
2	Wir gehen davon aus, dass die Leistung der Überbauung sowie die Verrohrung des vorhandenen Straßengrabens vor den Holzbauarbeiten durch den AG bzw. den Rohbauer erbracht? Können sie dies bestätigen?	Ja, diese Leitungen werden durch den Rohbauer erbracht.	26.08.2024
3	Wir gehen davon aus, dass der Bauzaun durch den AG bzw. den Rohbauer errichtet wird und wir in unserer Kalkulation nur das Verschließen des Bauzaunes sowie den Toranlagen am Ende eines Arbeitstages berücksichtigen müssen. Können sie dies bestätigen?	Ja, diese Leistungen werden durch den Erdbauer erbracht. Es geht lediglich um das Verschließen am Ende des Arbeitstages während der eigenen Leistungszeit.	26.08.2024

Ersatzneubau Multifunktionssporthalle Lahntal
Holz- und Zimmererarbeiten

Fragenkatalog (Rev. 1)

Status: 27.08.2024

Nr.	Frage	Antwort	Datum
4	Gibt es aktuellere Positionspläne, da in dem uns vorliegenden Positionsplan „1. OG“ vom 18.03.24, die Innenwände noch als Holzrahmenwände eingezeichnet sind und im Leistungsverzeichnis Brettsperrholzwände ausgeschrieben sind? Auch für die Fachwerkkonstruktion gibt es nicht ausreichende Angaben in den Unterlagen, um diese genau kalkulieren zu können. Lassen sie uns bitte, sofern es noch aktuellere oder zusätzliche Unterlagen gibt, diese noch zukommen.	Die Positionspläne sind aktuell. Da die Innenwand keine tragende Funktion hat, hat die Tragwerksplanung die Holzrahmenwand als Platzhalter eingefügt. Zur Ausführung kommen sollen Brettsperrholzwände analog LV.	26.08.2024
5	Soll in die Positionen 02.03.1-3 eine einseitige Wohnsichtqualität einkalkuliert werden und in die Position 02.03.4, nur für einen Teil der Gesamtfläche die zweite Seite in Wohnsichtqualität als Zulage angeboten werden? Oder soll in die Positionen 02.03.1-3 die Oberfläche in Industriequalität und in die Position 02.03.4 der Mehrpreis für die beidseitige Ausführung in Wohnsichtqualität angeboten werden?	In den Pos. 02.03.1-3 ist Industriequalität zu kalkulieren, die Pos. 02.03.4 ist beidseitig in Wohnsichtqualität zu kalkulieren.	26.08.2024

Ersatzneubau Multifunktionssporthalle Lahntal
Holz- und Zimmererarbeiten

Fragenkatalog (Rev. 1)

Status: 27.08.2024

Nr.	Frage	Antwort	Datum
6	Position 02.03.3 soll ausgeführt werden wie Position 02.03.1, nur zusätzlich mit der Feuerwiderstandsklasse REI30. Aus den uns vorliegenden Plänen und Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, in welchen Bereich diese Wände montiert werden. Wir bitten um Klärung	Die Wände sind in den Plänen grau hinterlegt (graue Füllung = REI 30 Anforderung gem. Legende).	27.08.2024
7	Wir gehen davon aus, das vom AG eine Bautoilette zur Verfügung gestellt wird und werden diese in unserem Angebot nicht einkalkulieren. Können sie dies bestätigen?	Dies können wir bestätigen.	27.08.2024
8	Pos. 02.03.23: Soll die Brandschutzverkleidung des unteren Winkels, mit einer 3-Schichtplatte oder einer Promat Platte verkleidet? Bitte die geforderte Stärke mit angeben. In welchem Achsabstand soll der obere Winkel montiert werden? 1m Soll dieser Winkel auch in Edelstahl A4 angeboten werden oder nur die Bolzenanker? Die genauen Angaben gehen aus den uns vorliegenden Unterlagen nicht hervor.	Die Brandschutzverkleidung soll Deckbrett (oberflächengleich zu den Holzflächenelementen) mit einer Stärke von 36mm angeboten werden. Der obere Winkel ist im Achsabstand von 1m zu montieren und ebenfalls in Edelstahl A4 anzubieten.	27.08.2024

Ersatzneubau Multifunktionssporthalle Lahntal
Holz- und Zimmererarbeiten

Fragenkatalog (Rev. 1)

Status: 27.08.2024

Nr.	Frage	Antwort	Datum
9	Pos. 02.03.24: Welche Verbindungsmittel sind zur Verschraubung gefordert und müssen angeboten werden? Diese Angaben gehen aus den uns vorliegenden Unterlagen nicht hervor.	Die Verbindung kann mit Konstruktionsschrauben erfolgen. Die Dimensionierung erfolgt im Rahmen der Ausführungsstatik des AN.	27.08.2024
10	Pos. 02.03.35: Welche Dachdurchdringungen müssen bei der Montage der Dampfsperre berücksichtigt werden? Die Öffnungen der RWA sowie der Zu-/Abluft sind, aus den Plänen, die uns vorliegen, ersichtlich. Wir bitten um Klärung	Bei der Montage der Dampfsperre sind neben den von Ihnen erwähnten Öffnungen (RA/RWA und Zu- und Abluft) noch die Öffnung für den Dachausstieg sowie 14 Dachdurchdringungen der TGA DN 100 zu berücksichtigen. Im Anhang senden wir Ihnen einen Plan der S&D Planung der Dachaufsicht zu Kalkulationszwecken. Der angegebene Maßstab in der Legende stimmt, das Planformat 1000x1730mm ist zu beachten.	27.08.2024
11	Pos. 02.03.16: Wie sollen die Holzflächenelemente in den Achsen 1,2 und 4 befestigt werden? Diese Angaben gehen aus den uns vorliegenden Unterlagen nicht hervor.	Befestigung ist gem. Pos. 02.03.23-24 vorgesehen.	27.08.2024