

Stadt Bad Frankenhausen

Oberkirchgasse und Außenanlagen Schiefer Turm
Vergabenummer OKA-082024

Nachschreiben Nr. 1 - Beantwortung einer Bieterfrage

Der Vergabestelle wurden am 28.08.2024 die folgende Bieterfragen übermittelt:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie um Erläuterung zu folgenden Positionen des LV, bzw. ergänzende Angaben für:

- *In den Positionen 02.02. .01-03; 03.02. 01 - 04 wird die Umverlegung mehrerer Medienleitungen ohne Angaben von Dimensionen, Rohr- oder Kabeltypen, Angabe von Einzellängen, Muffen etc. beschrieben, unter Hinweis auf die DIN 1960 § 7 BITTEN WIR Sie um Konkretisierung der auszuführenden Leistungen.*
- *In den Formblättern zur Ausschreibung wird der ausführungszeitraum vom 15.10.2024 - 17.04.2024 beschreiben, wir bitten Sie um Angabe des Ausführungszeitraumes*
- *In der Position 04.03. .30 wird eine Spundwand inklusive Rückverankerung beschrieben, aus den beiliegenden Plänen ist der Standort und damit die Zuordnung zum Baugrundgutachten nicht erkennbar, der LV-Position folgend, verbleibt die Spundwand, zur Bemessung bitten wir sie um eine Vorstatik, Detailpläne und Lageplan zur Ausführung*
- *Im Leistungsverzeichnis befinden sich mehrere Hinweispositionen, z.B, die Pos. 04.03. .29.1, ein Text ist in der gaeb-Datei und auch im Langtext-LV nicht hinterlegt, wir bitten Sie um Ergänzung / Korrektur*
- *Für die Verkehrsführung bitten wir sie um Verkehrszeichenpläne, Umleitungsbeschilderung als Grundlage der Kalkulation“*

Antworten der Vergabestelle:

- **Pos. 2.2.1 und 3.2.1:** In der Oberkirchgasse sind 4 Stromhausanschlusskabel und ein Mittelspannungskabel zu queren. Da die Tiefenlage nicht bekannt ist, kann es hier zu Umverlegungen kommen.
- **Pos. 2.2.2 und 3.2.2:** In der Poststraße befinden sich erdverlegte Hausanschlussleitungen der Telekom. Da auch hier die Tiefe nicht bekannt ist, sind Umverlegungen möglich. In der Oberkirchgasse sind die Leitungen oberirdisch an Masten angebunden.
- **Pos. 2.2.3 und 3.2.3:** In der Oberkirchgasse und Poststraße befinden sich Gasversorgungsleitungen DN100 PE und Hausanschlussleitungen DN25PE, die in 1995 verlegt wurden. Auch hier hat der Versorger keine Tiefenlage angegeben. Umverlegungen sind deshalb möglich.

- **Pos. 3.2.4:** In der Oberkirchgasse befindet sich eine alte Wasserleitung DN80GG mit den Hauanschlüssen DN25PE. Diese Hauptleitung muss im unteren Bereich der Oberkirchgasse umverlegt werden.
- Die Statik ist gem. der Leistungsposition zu erstellen. Die Lage der Spundwand ist in den Plänen D-02a_240805_Winkelstütze mit Natursteinvorsatz, sowie A01b_Technischer Plan zu entnehmen.
- Die Hinweistexte beinhalten in der Regel nur die Einzelüberschriften, bzw. Hinweise für die folgenden Positionen der nachfolgenden Positionen. Wie bei dem aufgeführten Beispiel der Position 1.4.3.29.1 – Verbau.
Ein Langtext ist nicht zwingend bei den Hinweistexten enthalten.
- Der Ausführungszeitraum beträgt: **15.10.2024 – 17.04.2025**. (Insofern wird auf die mit Nachlieferung vom 22.08.2024 veröffentlichte korrigierte Fassung der Formblätter verwiesen.)
- Die Oberkirchgasse ist eine Sackgasse. Oberkirchgasse und Poststraße werden unter Vollsperrung gebaut. Die untere Poststraße, der Neumarkt und die Nebengasse sind im Rahmen der zu beantragenden Verkehrsrechtlichen Anordnung als Sackgasse ohne Wendemöglichkeit auszuschildern. Eine weitere großräumige Ausschilderung ist nicht nötig.

Die Angaben sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Auf die mit dem Nachschreiben veröffentlichten Anhänge wird Bezug genommen. Die Antwort ist abschließend.

für die Vergabestelle:

Erfurt, den 02.09.2024

gez. Falko Steinert
Rechtsanwalt / Verfahrensbetreuer