

Ersatzneubau Multifunktionssporthalle Lahntal
Dachabdichtungsarbeiten

Fragenkatalog (Rev. 0)

Status: 09.09.2024

Nr.	Frage	Antwort	Datum
1	Leider können wir Ihnen zu der Position 03.02.1 keinen Preis abgeben, da uns kein Produkt bekannt ist, was dem Ausschreibungstext entspricht. Bitte geben Sie uns wenn möglich ein Fabrikat an.	Neben diesem Fragenkatalog erhalten Sie einen Systemschnitt. Damit sollte die Einbausituation klar und die Position kalkulierbar sein.	09.09.2024
2	Position 02.01.02 - Gefälledämmschicht Position 02.04.01 - Wärmedämmschicht Um eine selbstklebende FPO-Bahn auf einer Mineralwollendämmung aufzubringen, muss diese Vließkaschiert sein. Die Dämmung der beiden Positionen ist nicht Vließkaschiert ausgeschrieben. Wie soll hier kalkuliert werden?	Im Ergebnis der in Einzelpositionen abgefragten Leistungen muss ein aufeinander abgestimmter, verklebter Systemaufbau stehen, der die beschriebenen bauphysikalischen, brandschutztechnischen und standsicherheitsrelevanten Vorgaben erfüllt. Die einzelnen Baustoffe und Aufbauten sind entsprechend durch den Bieter zu wählen.	09.09.2024