## Legende

**Bauteile**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Mauerwerk/ Vorsatzschale | GDF | Gebäudedehnfuge |
| | Stahlbeton/ Fertigteil | FBF | Feldbegrenzungsfuge |
| | Dämmung weich | DF | Dehnfuge |
| | Dämmung hart | ÜZ | Überzug |
| | Trockenbau | UZ | Unterzug |
| | Abdichtung | | |

**Allgemein**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FG | Fugenglattstrich | RO | Rollladen |
| RH | Raumhoch | MA | Markise |
| BL | Blende | AR | Außenraffstore |
| OL | Oberlicht | RR | Regenfallrohr |
| SSK | Schallschutzklasse | | Bewegungsfläche |
| RE | Brüstungsrelief | | Rollkoffelraher 1,50 x 1,50 |
| DT_01 | Detail Nr / Plan Nr | M | Motoranrieb |
| | Klärungsbedarf | | Änderungen |

**Höhen-Angaben**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ±,2.150 m OKF | Oberkante Fertig | UKF | Unterkante Fertig |
| ±,2.000 m OKR | Oberkante Roh | UKR | Unterkante Roh |
| ±,2.150 m OKF<br>+,2.000 m OKRD | OK Fertigfußboden<br>OK Rohdecke/ OK Rohgründung | HP | Hochpunkt |
| | | TP | Tiefpunkt |
| | | ±,H. | Lichte Raum Höhe (OKF bis UKF) |
| BRH | OKF bis OK Fensterbank | +,H. | Roh Raum Höhe (OKF bis UKR) |

**Brandschutz**

| | | | |
|---|---|---|---|
| F30 | Wand-feuerhemmend | RWA | Rauch-Wärme-Abzugsanlage |
| F90 | Wand-feuerbeständig | RS | Rauchschutztür |
| BRW | Baulast in Bauart einer Brandwand | T90/T30 | Brandschutztüren |
| BW | Brandwand | DS | Dicht- und selbstschließende Tür |
| A/B | nicht brennbar/brennbar (Brandklasse) | D | Dichtschließende Tür |
| | | F | Feuerlöscher |

**Türen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| E0.01.1 | Ebene.Raumnr.Türnummer | T | Tür mit Glasausschnitt |
| NA | Notausgang | FSA | Feststellanlage |
| DTA | Drehtürantrieb | FLS | Freilaufschließer |
| ü. D. | lichter Durchgang | OTS | Obentürschließer |

**Dach**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DE | Dacheinlauf | dr | Druckströmung Regenentw. |
| DE-N | Dacheinlauf Notentwässerung | fr | Freispiegel Regenentw. |
| SP | Speier Notentwässerung | SK-E | Sekurant Einzelanschlussgurt |
| LK | Lichtkuppel | SK-H | Sekurant Horizontal-Sellsystem |

**Durchbrüche:**

Hinweis:
Es werden alle Deckendurchbrüche aus dem betreffenden Geschoss beschriftet und vermaßt.

In den Grundrissen werden LÖ/ nur die Bodendurchbrüche beschriftet und vermaßt, die sich unter der Schnittebene befinden.

Durchbruchsymbole
unter über
Schmb. Schmb.
ebene ebene

WD = Wanddurchbruch
(TD = Türdurchbruch)
WN = Wandschlitz
(TD = Türsprechöff.)
BD = Bodendurchbruch
BS = Bodenschlitz
KB = Kernbohrung




A = Architektur
H = Heizung
L = Lüftung/ K = Kälte
E = Elektro
S = Sanitär
P = Sprinkler
M = Medien
B = Badetechnik
Summe
Unklar

OK = Oberkante UKRD = Unterkante Rohdecke
UK = Unterkante OKRD = Oberkante Rohdecke

Hinweise zur Ausführung:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Vor der Bauausführung sind Unstimmigkeiten mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen im Rohbau Stb. sind aus den Schalplänen zu entnehmen! Installations- und Schachtwände sind erst nach Leitungsmontage zu schließen!

| Index | Ergänzungen/Änderung | Gez.[Gepr. | Datum |
|---|---|---|---|
| V4 | Planstand EG Rohbau-LV | bru/kas | 03.07.2024 |
| V3 | Änderungen EG gem. Wolken; Einarbeitung SuD-Planung | bru/kas | 21.06.2024 |
| V2 | Änderungen EG gem. Wolken | bru/kas | 26.04.2024 |
| V1 | Planausgabe Vorabzugsstand | bru/kas | 21.03.2024 |

Plan Nr. | Index

232011_A5_GR_E0_002.2_ V4



OK FF = ±0,00 m = +38,00m ü. NHN

Projekt

Projekt Nr.

Neubau Dreifachturnhalle Gronau
Marschallstraße 70
48599 Gronau (Westf.)

2023 2 011

Bauherr

Wittekindshof - Diakonische Stiftung
Zur Kirche 2
32549 Bad Oeynhausen

Telefon 05734 61 0 | E-Mail: info@wittekindshof.de

Planverfasser

Status | Inhalt

Ausführungsplanung
Grundriss E0 Teil 2

Architektur

Dateiname

232011_A5_GR_E0_002.2_ V4

**Vorabzug V4**

Planungsstand 03.07.2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| ges.[ Datum | bru/kas ] | Maßstab [ Plan-Gr. | |
| gepr.[ Datum | sb ] | 1:50 ] | 1350 x 841 |