

Bieter	Vergabenummer	Datum
<b>Baumaßnahme</b> <b>Ortszentrum Zug</b>		
Angebot für <b>Los 19-Trockenbauarbeiten</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	ME <sup>1</sup>	Zeitansatz <sup>2</sup>	Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	GeräteSonstiges <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angeboteener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Los 19-Trockenbauarbeiten								
19.1	Allgemeine								
19.1.1	Vortexte								
19.1.1.1	1. ALLGEMEINER TEIL								
19.1.1.1	2.0 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG								
19.1.1.1	3. ANLAGENVERZEICHNIS								
19.1.2	Dokumentation								
19.1.2.1	Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB	1,000	psch						
19.2	Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG								
19.2.1	Baustelleneinrichtung								
19.2.1.1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
19.2.1.2	Auf- und Abbauen und Vorhalten Gerüst	1,000	psch						
19.2.2	Vorbereitende Arbeiten								
19.2.2.1	Schutzabdeckung Bodenbelag Pappe/Malervlies	140,000	m <sup>2</sup>						
19.2.2.2	Beplankung vorzeitig	33,000	m						
19.2.2.3	Einmessarbeiten	1,000	psch						
19.2.3	Montagewände								
19.2.3.1	GKB+GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKB /GKBI	47,000	m <sup>2</sup>						
19.2.3.2	GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKBI	35,000	m <sup>2</sup>						
19.2.3.3	Installationswand-GKBI-Montagew.,CW50+50, 2x12,5 GKBI,2x MW40	30,000	m <sup>2</sup>						
19.2.3.4	Zulage Faserzementpl.-Wand	28,000	m <sup>2</sup>						
19.2.3.5	Türöffnung, Montagewand	5,000	St						
19.2.3.6	Zulage Eckausbildung Montagewand	21,000	m						
19.2.3.7	Wandanschluss Massivwand, bis 150mm	32,000	m						
19.2.3.8	Wandanschluss Massivwand, 250-300mm	7,000	m						
19.2.3.9	Wandende freistehend, Montagewand	7,000	m						
19.2.3.10	Verstärkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau	11,000	m						
19.2.3.11	Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 300mm	2,000	St						
19.2.3.12	Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 125mm	7,000	St						
19.2.3.13	Deckenanschluss, Montagewand	33,000	m						
19.2.3.14	Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung	21,000	m						
19.2.3.15	Anschluss Montagewände / Verkofferung	50,000	m						
19.2.3.16	Öffnung, Montagewand, Schaukasten	1,000	St						
19.2.4	Kanäle, Verkofferungen								
19.2.4.1	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.	3,850	m						
19.2.4.2	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.	3,850	m						
19.2.4.3	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.	3,850	m						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	ME <sup>1</sup>	Zeitansatz <sup>2</sup>	Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	GeräteSonstiges <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angeboteener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2.4.4	GK-Verkoffer., Feuchtraum, GKBI 2x12,5	11,000	m <sup>2</sup>						
19.2.4.5	GM-F-Bekleidung, Stahlträger, 2x20, EI90	4,500	m						
19.2.5	Deckenbekleidungen								
19.2.5.1	Unterhangdecken								
19.2.5.1.1	Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung, 1x12,5	72,000	m <sup>2</sup>						
19.2.5.1.2	Aussparung, Loch-U-Decke, bis D=35cm, Leuchten	5,000	St						
19.2.5.1.3	Aussparung, Loch-Decke für Einbauleuchten	32,000	m						
19.2.5.1.4	GK-Decke, abgehängt, 1x12,5, o. Dämmung mit Feuchtraumplatte GKBI	5,000	m <sup>2</sup>						
19.2.5.1.5	Aussparung, GKBI-Glatt-Decke, bis d=20cm, Leuchten	4,000	St						
19.2.5.1.6	GKB-Deckenbekl., Metall-UK, 1x12,5 mm	9,000	m <sup>2</sup>						
19.2.5.1.7	Aussparung, GKB-Glatt-Decke, bis d=20cm, Leuchten	5,000	St						
19.2.5.1.8	Aussparung, Einbauteile, GK/GF-Decke, d=15mm	25,000	St						
19.2.5.1.9	Aussparung, Einbauteile, GK/GF-Decke, d=200mm	6,000	St						
19.2.5.1.10	GK-Deckenfries, Deckengleich, 1x12,5, bis 100mm	55,000	m						
19.2.5.1.11	GK-Deckenfries, Deckengleich., 1x12,5, bis 200mm	20,000	m						
19.2.5.1.12	GK-Deckenfries, Deckengleich., 1x12,5, bis 300mm	32,000	m						
19.2.5.1.13	GK-Deckenfries, Deckengleich., 1x12,5, bis 300mm	7,000	m						
19.2.5.1.14	GK-Deckenfries, Deckengleich., 1x12,5, R=50mm	9,000	St						
19.2.5.1.15	Wandanschluss, Schattenfuge 20mm	65,000	m						
19.2.5.2	Sonstige Leistungen								
19.2.5.2.1	Deckenverlegeplan erstellen	1,000	psch						
19.2.5.2.2	Revisionsöffnung, Lochdecke- Decke, 400/400 mm	1,000	St						
19.2.5.2.3	Revisionsklappe Gipspl., Feuchtr., 400/400	1,000	St						
19.2.5.2.4	Unterkonstruktion, Einbauleuchte, bis D=200	6,000	St						
19.2.6	Akustikwände								
19.2.6.1	Akustik- Rückenwandabsorber	7,000	m <sup>2</sup>						
19.2.7	Sanitärrennwände								
19.2.7.1	WC-Kabine, Vollkern 13mm, HPL	1,000	psch						
19.2.7.2	Schamwand	1,000	St						
19.2.8	Dachgeschossausbau								
19.2.8.1	Unterkonstruktion / Dämmung								
19.2.8.1.1	Holzfaserklemmfilzpl.-Dämmung, u. Sparren, 1-lag., 60	50,000	m <sup>2</sup>						
19.2.8.1.2	Holzfaserklemmfilzdämmplatte, Gauben	25,000	m <sup>2</sup>						
19.2.8.2	Bekleidung Dachschrägen								
19.2.8.2.1	GKB-Bekleidung, 1x 12,5, bauseitige UK	65,000	m <sup>2</sup>						
19.2.8.3	Treppenhausbekleidung								
19.2.8.3.1	GF-Decke, abgehängt, 2x12,5, MW40, F30	40,000	m <sup>2</sup>						
19.2.9	Sonstige Leistungen								
19.2.9.1	Verfugung, elastisch, Trockenbau	310,000	m						
19.2.9.2	Quertraverse für Ständerwände	3,000	m						
19.2.9.3	Rundlochdurchführungen u. dgl.	60,000	St						
19.2.9.4	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm	10,000	St						
19.2.9.5	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 100mm	50,000	St						
19.2.9.6	Aussparung in GK-Platten, 40/40cm, Zul.	6,000	St						
19.2.9.7	Revisionsöffnung in Montagewand, 40/40	2,000	St						
19.2.9.8	Revisionsstür, Install.wand, Alu, 40/40	4,000	St						
19.2.9.9	Revisionsöffnung, Alu-Rahmen, 40/40	2,000	St						
19.2.9.10	Eckschutzschiene, Bekleidungen, Alu	11,000	m						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	ME <sup>1</sup>	Zeitansatz <sup>2</sup>	Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	GeräteSonstiges <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2.9.11	Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3	35,000	m <sup>2</sup>						
19.2.9.12	Liefern und Verlegung von Calziumsilikatplatten d=50mm	4,500	m <sup>2</sup>						
19.2.9.13	MW-Dämmung, a.Decke, 1-lag., 180 mm	7,500	m <sup>2</sup>						
19.2.9.14	Anfahrt / Abfahrt	3,000	psch						
19.2.9.15	Schaukästen	3,000	St						
19.2.10	Stundenlohnleistungen								
19.2.10.1	Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarb.	3,000	h						
19.2.10.2	Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten	3,000	h						
19.3	Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG								
19.3.1	Baustelleneinrichtung								
19.3.1.1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
19.3.1.2	Auf- und Abbauen und Vorhalten Gerüst	2,000	psch						
19.3.2	Vorbereitende Arbeiten								
19.3.2.1	Schutzabdeckung Bodenbelag Pappe/Malervlies	210,000	m <sup>2</sup>						
19.3.2.2	Beklattung vorzeitig	70,000	m						
19.3.2.3	Einmessarbeiten	2,000	psch						
19.3.3	Montagewände								
19.3.3.1	GKB-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKB	88,000	m <sup>2</sup>						
19.3.3.2	GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKBI	59,000	m <sup>2</sup>						
19.3.3.3	Installationswand-GKBI-Montagew.,CW50+50, 2x12,5 GKBI,2x MW40	20,000	m <sup>2</sup>						
19.3.3.4	Türöffnung, Montagewand	7,000	St						
19.3.3.5	Türöffnung, Montagewand, 1,885/2,26m	1,000	St						
19.3.3.6	Eckausbildung Montagewand	8,000	m						
19.3.3.7	Wandende freistehend, Montagewand	3,500	m						
19.3.3.8	Wandanschluss a.Montagew., T-Verbindung	22,000	m						
19.3.3.9	Wandanschluss Massivwand, bis 150mm	46,000	m						
19.3.3.10	Wandanschluss Massivwand, 250-300mm	14,000	m						
19.3.3.11	Verstärkungsprofil, UA75/40/2, Trockenbau	25,000	m						
19.3.3.12	Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 300mm	1,000	St						
19.3.3.13	Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 125mm	2,000	St						
19.3.3.14	Deckenanschluss, Montagewand	70,000	m						
19.3.3.15	Anschluss Montagewände /Verkofferung	90,000	m						
19.3.4	Vorsatzschalen								
19.3.4.1	Vorsatzschalen für Sanitärinstallationen, GKBI, 2x12,5, GKBI	42,000	m <sup>2</sup>						
19.3.4.2	GK-Vorsatzschale, CW75/100, 2x12,5, MW40	18,000	m <sup>2</sup>						
19.3.4.3	Verkleidung WC / WT / Urinale	3,500	m <sup>2</sup>						
19.3.4.4	Bekleidung Ablage, bis 200 mm	3,500	m						
19.3.4.5	Öffnung, Montagewand, Schaukasten	2,000	St						
19.3.5	Kanäle, Verkofferungen								
19.3.5.1	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.	3,850	m						
19.3.5.2	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.	3,850	m						
19.3.5.3	GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.	3,850	m						
19.3.5.4	GK-Verkoffer., Feuchtraum, GKBI 2x12,5	11,000	m <sup>2</sup>						
19.3.6	Deckenbekleidungen								
19.3.6.1	Unterhangdecken								
19.3.6.1.1	Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung, 1x12,5	145,000	m <sup>2</sup>						
19.3.6.1.2	Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung, 1x12,5	133,000	m <sup>2</sup>						
19.3.6.1.3	Aussparung, Loch-U-Decke, bis D=40cm, Leuchten	26,000	St						
19.3.6.1.4	Aussparung, Loch-Decke für Einbauleuchten	30,000	m						
19.3.6.1.5	GKB-Deckenbekl., Metall-UK, 1x12,5 mm	34,000	m <sup>2</sup>						
19.3.6.1.6	GKB-Deckenbekl., Metall-UK, 1x12,5 mm	18,000	m <sup>2</sup>						

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	ME <sup>1</sup>	Zeitansatz <sup>2</sup>	Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	GeräteSonstiges <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.3.6.1.7	Aussparung, GKB-Glatt-Decke, bis d=25cm, Leuchten	10,000	St						
19.3.6.1.8	GK-Deckenfries, Deckengleich, 1x12,5, bis 800mm, Anschluss Schattenfuge	2,500	m						
19.3.6.1.9	GK-Deckenfries, Deckengleich., 1x12,5, bis 600mm	27,000	m						
19.3.6.1.10	GK-Deckenfries, Deckengleich, 1x12,5, bis 100mm, offen	250,000	m						
19.3.6.1.11	GK-Deckenfries, Deckengleich., 1x12,5, R=50mm	9,000	St						
19.3.6.1.12	Wandanschluss, Schattenfuge 20mm	155,000	m						
19.3.6.2	Sonstige Leistungen								
19.3.6.2.1	Deckenverlegeplan erstellen	1,000	psch						
19.3.6.2.2	Revisionsöffnung, Lochdecke- Decke, 400/400 mm	1,000	St						
19.3.6.2.3	Revisionsklappe Gipspl., Feuchtr., 400/400	2,000	St						
19.3.6.2.4	Unterkonstruktion, Einbauleuchte, bis D=200	3,000	St						
19.3.7	Akustikwände								
19.3.7.1	Akustik- Rückenwandabsorber	7,000	m <sup>2</sup>						
19.3.7.2	Zulage Eckausbildung	6,000	m						
19.3.8	Sanitärtrennwände								
19.3.8.1	WC-Kabine, Vollkern 13mm, HPL	1,000	psch						
19.3.9	Sonstige Leistungen								
19.3.9.1	Verfugung, elastisch, Trockenbau	620,000	m						
19.3.9.2	Quertraverse für Ständerwände	6,000	m						
19.3.9.3	Rundlochdurchführungen u. dgl.	90,000	St						
19.3.9.4	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm	20,000	St						
19.3.9.5	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 100mm	60,000	St						
19.3.9.6	Aussparung in GK-Platten, 40/40cm, Zul.	6,000	St						
19.3.9.7	Revisionsöffnung in Montagewand, 40/40	2,000	St						
19.3.9.8	Revisionsstür, Install.wand, Alu, 400/400	4,000	St						
19.3.9.9	Revisionsöffnung, Alu-Rahmen, 400/400	2,000	St						
19.3.9.10	Eckschutzschiene, Bekleidungen, Alu	45,000	m						
19.3.9.11	Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3	22,000	m <sup>2</sup>						
19.3.10	Stundenlohnleistungen								
19.3.10.1	Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarb.	3,000	h						
19.3.10.2	Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten	3,000	h						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.