

## Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 1815                      **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**  
**LV:** 308                              **Innenputzarbeiten**

---

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Innenputzarbeiten.....	5
1.1.	sonstige Leistungen.....	6
1.2.	Innenwandputz auf KS-Mauerwerk.....	7
1.3.	Innenputz auf Stahlbetonwand und -decke.....	13
1.4.	Innendämmungen.....	18
	Zusammenstellung.....	21

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815  
LV: 308

WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
Innenputzarbeiten

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

### Objektbeschreibung

Neubau eines Wohngebäudes

Gebäude, 7-geschossig, unterkellert,  
Geschosshöhen bis ca. 3,50 m  
Gründung: Stahlbeton als Ortbeton,  
Flachgründung 50 cm Bodenplatte auf Kiespolster

tragende Außen- und Innenwände: Stahlbeton/KS-Mauerwerk,  
großformatig

Flachdach mit Attika,

ca. 23.000 m<sup>3</sup> BRI, ca. 7.200 m<sup>2</sup> BGF

### Allgemeine technische Vorbemerkungen

1. Die gesamte zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen notwendige Baustelleneinrichtung obliegt dem AN. und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Sie ist in allen Teilen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Ohne Einwilligung des AG errichtete Unterkünfte, Lagerflächen, Raumbelagungen und sonstige Einrichtungen sind auf Anordnung unverzüglich zu beseitigen. Der Abbau bzw. die Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber vorzunehmen.

2. Die Entsorgung von Aushubmaterialien, Reststoffen und Bauschutt hat nach den entsprechenden gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Entsorgung muss sofort zu erfolgen.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm verschmutzten Flächen der Baustelle, sowie der benutzten Verkehrswege sauber zu halten. Die Baustellenreinigung hat arbeitstäglich zu erfolgen. Verschmutzungen der öffentlichen Gehwege, Fahrbahnen und Verkehrswege außerhalb des Geländes durch Baufahrzeuge sind sofort zu beseitigen.

Sollte der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Baustellenreinigung nicht nachkommen, so ist die Bauleitung des Auftraggebers nach einmaliger erfolgloser Aufforderung berechtigt, die Schmutzbeseitigung durch eine Drittfirma auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815  
LV: 308

WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
Innenputzarbeiten

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

4. Lagerplätze im unmittelbar angrenzenden Außenbereich stehen nur äußerst begrenzt zur Verfügung. Der AN bekommt einen Bereich auf dem Baugelände zur Lagerung bzw. Zwischenlagerung von Material durch die Bauleitung zugewiesen, soweit das Baufeld es zulässt. Sollte öffentlicher bzw. privater Grund für lager- o.ä. Zwecke benötigt werden, so ist dies vom Auftragnehmer selbst zu beantragen und zu vergüten (Parkverbot /Straßensperrung). Diese Bereiche sind ebenfalls von Verschmutzungen freizuhalten und gegebenenfalls sofort, mind. täglich, zu säubern. Beschädigungen am öffentlichen Verkehrsraum, durch den AN verursacht, sind nach Beendigung der Arbeiten instandzusetzen.

5. Schutzmaßnahme  
Eine besondere Vergütung für die Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen, wie Beseitigung von Schnee und Eis, Schutz gegen Winterschäden und Grundwasser erfolgt nicht. Die Schutzmaßnahmen sind auch während Unterbrechungen infolge Frostes oder dergleichen durchzuführen.

6. Baubeleuchtung  
Die erforderlichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen gem. U.V.V., die vom AN entspr. VOB als Nebenleistung für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist zu erstellen und vorzuhalten sind, darf der AN nach Beendigung der eigenen Leistungen nur nach schriftlicher Genehmigung des AG entfernen. Sicherheitseinrichtungen, die aufgrund des Arbeitsablaufes vorübergehend entfernt werden müssen, sind nach Beendigung der Arbeiten oder nach deren Unterbrechung unverzüglich wiederherzustellen.

7. Die durch den Bauablauf bedingten Unterbrechungen der Arbeit und die hierzu erforderlichen An- und Abfahrten der Arbeitnehmer werden nicht gesondert vergütet.

8. Grenzsteine, Festpunkte, Absteckpunkte sind vom AN vor Arbeitsaufnahme zu sichern und während der Bauzeit zu schützen.

9. Die Baustelle kann vor Angebotsabgabe besichtigt werden, damit der Aufwand der Arbeiten entsprechend kalkuliert werden kann.

10. Die Bauleitung wird zu festgesetzten Terminen wöchentlich Baubesprechungen vorsehen, um den Stand der Arbeiten und die für den weiteren Fortgang der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen zu besprechen und zu koordinieren. Der AN hat hierzu einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

zu entsenden.

Der Termin für die Bauanlaufberatung wird vom AG rechtzeitig bekannt gegeben. Darüber hinaus haben der Auftragnehmer und seine Vertragsfirmen jederzeit alle gewünschten Informationen über den Zustand und Fortschritt ihrer Arbeiten zu geben. Der AN hat hierzu einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

11. Verantwortlicher Bauführer

Der AN hat für seine Arbeiten vor Ausführungsbeginn einen deutschsprachigen Fachbauleiter und eine ebenso deutschsprachige Aufsichtsperson schriftlich zu benennen.

12. Unmittelbar nach Auftragserteilung (innerhalb von 12 Werktagen) ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit des Auftragnehmers, sowie der Sicherheitsbeauftragte zu benennen, weiterhin sind dem Auftraggeber die im Rahmen des Auftrages auftretenden Gefährdungen mitzuteilen.

13. Dem vom Auftraggeber beauftragten

Sicherheitskoordinator (SIGEKO) sind auf Verlangen u.a. folgende Unterlagen vorzulegen:

- Nachweis über Arbeitsschutzbelehrungen,
- Betriebsanweisungen
- Gefährdungsbeurteilungen
- Nachweise über die Prüfung von Maschinen und Geräten.

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

1. Der Auftragnehmer hat für sämtliche nachfolgend beschriebene Leistungen eine Bestandsdokumentation anzufertigen und dem Bauherren zu übergeben.

Diese ist wie folgt zu liefern:

- 2fach im Format \*.pdf und Zeichnungsunterlagen im Format \*.dwg bzw. \*.dxf auf CD, DVD bzw. USB Stick

- 2fach in Papierform

Bestandsdokumentation beinhaltet:

- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklärung
- Fachunternehmererklärung
- tabellarische Aufstellung der verwendeten Produkte
- technische Produktdatenblätter
- bauaufsichtliche Zulassungsbescheide
- Zeichnungsliste

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815  
LV: 308

WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
Innenputzarbeiten

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

- Zeichnungen: Werkplanung, Schnitte, Details usw.
- statische Berechnungen usw.
- Anlagen

2. Für sämtliche durchzuführende Leistungen und zu liefernde Materialien sind Lieferscheine, Eignungsnachweise und Zulassungen zu liefern. Ebenso ist ein Bautagebuch zu führen und der Bauleitung wöchentlich regelmäßig vorzulegen.

3. Der Auftragnehmer hat für sämtliche nachfolgend beschriebene Leistungen seine Werkspläne, Montagepläne, Stücklisten, Ausführungsdetails, Berechnungen... anzufertigen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zur Nachprüfung und Freigabe zur Verfügung zu stellen. Wenn notwendig sind entsprechende Prüfungen (Statik, Brandschutz) zu veranlassen und die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ohne freigegebene Pläne darf nicht gearbeitet werden. Die Pläne sind DIN-A 4 gefaltet in Ordnern DIN-A 4 und als pdf-Dateien vorzulegen.

4. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung dem Angebot beizufügen.

5. Bemusterung:

Nach Auftragserteilung sind durch den AN innerhalb von 2 Wochen die Bemusterungsunterlagen über die geplanten einzubauenden Bauprodukte vorzulegen:

Technische Datenblätter

- bauaufsichtliche Zulassung, Nachweise, Prüfzeugnisse
- Handmuster
- Zeichnungen

Der Einbau darf nur nach schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen.

Es dürfen nur solche Baustoffe und -arten zur Bemusterung vorgestellt werden bzw. zur Ausführung kommen, die den Anforderungen der Planung, der Auftragserteilung und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Auswahlentscheidung bei Bemusterungen setzt voraus, dass die Bauprodukte die Anforderungen gemäß Planung erfüllen.

1. **Innenputzarbeiten**

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Die Ausführung der Positionen Vorarbeiten erfolgt nach  
gemeinsamem Aufmaß und Freigabe durch die örtliche  
Bauleitung.

Die Ausführung der Putz- und Spachtelarbeiten erfolgt nach den  
Rohbauarbeiten, vor dem Beginn des Innenausbaus.

### 1.1. sonstige Leistungen

#### 1.1.10. Erstellen Abbau Arbeits- Schutzgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2

Erstellen und Abbauen Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN  
12811-1 und DIN 4420-1,  
Standgerüst, flächenorientiert, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2),  
mit einer Gerüstlage, mit einer zusätzlichen Arbeitslage,  
Verankerung am Bauwerk nicht möglich,  
Einrüstung für Putz-, Spachtel- und Beschichtungsarbeiten,  
aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten Gerüstlage bis max.  
3,50 m, Standfläche abgetreppt, direkt belastbar,

Gesamthöhe KG - OG 6, ca. 25 m

Die Einsatzzeit für die Ausführung aller ausgeschriebenen  
Leistungen ist einzukalkulieren

750,000 m3 .....

#### 1.1.20. Schutzabdeck. Geländer Handlauf B 90-100cm Vlies herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Geländers, einschl. des Handlaufes,  
Breite über 90 bis 100 cm,  
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Stöße und Ränder  
verkleben, herstellen und beseitigen.

100,000 m .....

#### 1.1.30. Schutzabdeck. Vlies herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,  
Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Stöße und Ränder  
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu  
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der  
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

1.500,000 m2 .....

---

<b>Summe 1.1.</b>	<b>sonstige Leistungen</b>	.....
-------------------	----------------------------	-------

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	<b>Innenwandputz auf KS-Mauerwerk</b>			
1.2.10.	<b>Untergrundvorbereitung Wand</b> Trockene, tragfähige Wandfläche, Mauerwerk, tlw. mit Stahlbetonunterzügen und Stützen in Wandflächen von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	6.000,000 m2	.....	.....
1.2.20.	<b>Haftbrücke organisch Innenwand Mauerwerk</b> Haftbrücke organisch, auf Innenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	5.700,000 m2	.....	.....
1.2.30.	<b>Haftbrücke organisch Innenwand Beton</b> Haftbrücke organisch, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	300,000 m2	.....	.....
1.2.40.	<b>Aufbrennsperre Innenwand</b> Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	5.700,000 m2	.....	.....
1.2.50.	<b>Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 10mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen			

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815                      WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
 LV: 308                              Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerüstes, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	5.800,000 m2	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	<p>Gemäß Position 1.2.50.</p> <p><b>Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 10mm Q2 gefilzt</b>                      Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,                      Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder                      Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-                      Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Putzoberfläche                      Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, häuslicher Feuchtraum,                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche                      bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen                      Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen,                      Hersteller und Typ '.....'                      vom Bieter einzutragen.</p>	200,000 m2	.....	.....
<b>1.2.70.</b>	<p><b>Zu-/Überputzen Schlitze innen Gipskalkputz B3 gefilzt D 10mm B 5-10cm</b>                      Zu-/Überputzen von Schlitzten, innen, Gipskalk-Putzmörtel B3                      DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2),                      Dicke 10 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Putzträger wird                      gesondert vergütet.</p>	500,000 m	.....	.....
<b>1.2.80.</b>	<p><b>Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand</b>                      Putzbewehrung aus Gittergewebe, Bewehrungsbreite bis 50 cm,                      auf Innenwand, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder                      zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des                      hierfür erforderlichen Gerüstes,                      Hersteller und Typ '.....'                      vom Bieter einzutragen.</p>	500,000 m	.....	.....
<b>1.2.90.</b>	<p><b>Zulage Kleinflächen &lt;=2,50 m2</b>                      Zulage für die gesamte Ausführung aller Leistungen der                      Vorpositionen auf Kleinflächen, Pfeilern, Brüstungen,                      Unterzügen und dgl. innen, Untergrundvorbereitung,                      Haftbrücken und Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1,                      gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm,</p>			



## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
 LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Flächengröße bis 2,5 m2. Einzelbreite ab 0,12 bis <1,00	350,000 m2	.....	.....
<b>1.2.100.</b>	<b>Zulage Treppenhaus</b> Zulage für die gesamte Ausführung aller Leistungen der Vorpositionen auf Wandflächen im Treppenhaus, innen, Untergrundvorbereitung, Haftbrücken und Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm,	450,000 m2	.....	.....
<b>1.2.110.</b>	<b>Untergrundvorbereitung Leibung</b> Trockene, tragfähige Mauerwerksleibungen, tlw. mit Stahlbetonunterzügen in Wandflächen von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	2.400,000 m	.....	.....
<b>1.2.120.</b>	<b>Haftbrücke organisch Leibung Mauerwerk</b> Haftbrücke organisch, auf Leibung, innen, Breite Leibung '24' cm, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2.000,000 m	.....	.....
<b>1.2.130.</b>	<b>Haftbrücke organisch Unterzug Beton</b> Haftbrücke organisch, auf Unterzug, innen, rechteckig, einseitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,25' m, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	400,000 m	.....	.....
<b>1.2.140.</b>	<b>Aufbrennsperre Leibung</b> Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Leibung, innen, Breite Leibung '24' cm, Untergrund stark saugend,			

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	2.000,000 m	.....	.....
1.2.150.	<b>Innenputz einlagig Leibung B 24 cm Gipskalkputz B3 D 15mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '24' cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen.	2.000,000 m	.....	.....
1.2.160.	<b>Innenputz einlagig Unterzug Gipskalkputz B3 D 15mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Unterzug, rechteckig, einseitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,24' m, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	400,000 m	.....	.....
1.2.170.	<b>Trennschnitt</b> Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.	5.000,000 m	.....	.....
1.2.180.	<b>An-/Abschlussprofil Innenputz Stahl verz kunststoffbesch D 10mm</b> An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus verzinktem Stahl, kunststoffbeschichtet, für Putzdicke 10 mm.	100,000 m	.....	.....
1.2.190.	<b>Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand</b> Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, innen,			

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
 LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	500,000 m2	.....	.....
1.2.200.	<b>Kantenprofil Innenputz Alu D 15mm</b> Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus Aluminium, für Putzdicke 15 mm.	2.000,000 m	.....	.....
1.2.210.	<b>Kantenprofil Innenputz Alu D 15mm</b> Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Sturz, innen, aus Aluminium, für Putzdicke 15 mm.	400,000 m	.....	.....
1.2.220.	<b>Anschluss an Fenster und Türen mit Anputzleiste</b> Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus Hart-PVC an Fenstern und Türen zur Ausbildung eines luftdichten Anschlusses. Hart-PVC-Leiste, selbstklebend, mit zusätzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der Abdeckfolie.	2.400,000 m	.....	.....
	Leistungszeitraum			
	Die Ausführung nachfolgender Leistungen erfolgt unabhängig von den übrigen ausgeschriebenen Arbeiten. Der notwendige logistische Aufwand ist entsprechend einzukalkulieren			
1.2.230.	<b>Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Gipskalkputz B3 gefilzt D 10mm 0,02-0,1m2</b> Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Gipskalk- Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Flächengröße über 0,02 bis 0,1 m2.	100,000 St	.....	.....
1.2.240.	<b>Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Gipskalkputz B3 gefilzt D 10mm 0,05-0,15m</b> Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Gipskalk- Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche			

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Installationsschlitz bis 0,15 m Breite, einschl. Anarbeiten an den vorhandenen Wandputz	200,000 m	.....	.....
1.2.250.	<b>Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand</b> Putzbewehrung aus Gittergewebe, Bewehrungsbreite bis 50 cm, auf Innenwand, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	200,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Innenwandputz auf KS-Mauerwerk</b>			.....

## Angebotsaufforderung

**Projekt:** 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**  
**LV:** 308 **Innenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Innenputz auf Stahlbetonwand und -decke</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Untergrundvorbereitung Wand</b> Trockene, tragfähige Wandfläche, Stahlbeton, tlw. mit Stahlbetonunterzügen und Stützen in Wandflächen von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	3.000,000 m2	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	<b>Haftbrücke organisch Innenwand Beton</b> Haftbrücke organisch, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	3.000,000 m2	.....	.....
<b>1.3.30.</b>	<b>Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 10mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk- Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	500,000 m2	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	<b>Zulage Kleinflächen &lt;=2,50 m2</b> Zulage für die gesamte Ausführung aller Leistungen der Vorpositionen auf Kleinflächen, Pfeilern, Brüstungen, Unterzügen und dgl. innen, Untergrundvorbereitung, Haftbrücken und Gipskalk- Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm,  Flächengröße bis 2,5 m2. Einzelbreite ab 0,12 bis <1,00	30,000 m2	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.50.	<b>Zulage Treppenhaus</b> Zulage für die gesamte Ausführung aller Leistungen der Vorpositionen auf Wandflächen im Treppenhaus, innen, Untergrundvorbereitung, Haftbrücken und Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm,	100,000 m2	.....	.....
1.3.60.	<b>Untergrundvorbereitung Leibung</b> Trockene, tragfähige Stahlbetonleibungen, in Wandflächen von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	400,000 m	.....	.....
1.3.70.	<b>Haftbrücke organisch Leibung Beton</b> Haftbrücke organisch, auf Leibung, innen, Breite Leibung '24' cm, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	300,000 m	.....	.....
1.3.80.	<b>Haftbrücke organisch Unterzug Beton</b> Haftbrücke organisch, auf Unterzug, innen, rechteckig, einseitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,25' m, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m	.....	.....
1.3.90.	<b>Innenputz einlagig Leibung B 24 cm Gipskalkputz B3 D 15mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '24' cm, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche			

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung in allen Geschossen.	300,000 m	.....	.....
1.3.100.	<b>Innenputz einlagig Unterzug Gipskalkputz B3 D 15mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Unterzug, rechteckig, einseitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,24' m, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m	.....	.....
1.3.110.	<b>Kantenprofil Innenputz Alu D 15mm</b> Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Leibung, innen, aus Aluminium, für Putzdicke 15 mm.	300,000 m	.....	.....
1.3.120.	<b>Kantenprofil Innenputz Alu D 15mm</b> Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Sturz, innen, aus Aluminium, für Putzdicke 15 mm.	100,000 m	.....	.....
1.3.130.	<b>Anschluss an Fenster und Türen mit Anputzleiste</b> Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus Hart-PVC an Fenstern und Türen zur Ausbildung eines luftdichten Anschlusses. Hart-PVC-Leiste, selbstklebend, mit zusätzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der Abdeckfolie.	400,000 m	.....	.....
1.3.140.	<b>Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 6mm Q2 gefilzt</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen			

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
 LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerüsten, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	2.500,000 m2	.....	.....
<b>1.3.150.</b>	<b>Zulage Kleinflächen &lt;=2,50 m2</b> Zulage für die gesamte Ausführung aller Leistungen der Vorpositionen auf Kleinflächen, Pfeilern, Brüstungen, Unterzügen und dgl. innen, Untergrundvorbereitung, Haftbrücken und Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 6 mm,  Flächengröße bis 2,5 m2. Einzelbreite ab 0,12 bis <1,00	150,000 m2	.....	.....
<b>1.3.160.</b>	<b>Untergrundvorbereitung Decke</b> Trockene, tragfähige Deckenfläche, Stahlbeton-Elementedecken, von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	3.000,000 m2	.....	.....
<b>1.3.170.</b>	<b>Haftbrücke organisch Decke Beton</b> Haftbrücke organisch, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsten.	3.000,000 m2	.....	.....
<b>1.3.180.</b>	<b>Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsten, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	3.000,000 m2	.....	.....



## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815  
LV: 308

WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
Innenputzarbeiten

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Summe 1.3.	Innenputz auf Stahlbetonwand ..			.....
------------	---------------------------------	--	--	-------

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
 LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	<b>Innendämmungen</b>			
1.4.10.	<b>Untergrundvorbereitung Decke</b> Trockene, tragfähige Beton-Deckenfläche von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	560,000 m2	.....	.....
1.4.20.	Gemäß Position 1.4.10. <b>Untergrundvorbereitung Treppenhauswand</b> Trockene, tragfähige Beton-Wandfläche von Schmutz, Staub, haftmindernden Rückständen, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen reinigen. Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.	50,000 m2	.....	.....

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1

### **Material und Verlegung an Kellerdecke und Treppenhauswand**

#### **Verlegehinweise**

Material  
 Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q  
 Kaschierung Sichtseite Weisses Glasvlies  
 Kaschierung Unterseite Naturfarbenes Glasvlies

Befestigung gemäß Herstellerrichtlinien

- Für die Direktbefestigung an Decken durch Klebmontage oder Dübelmontage
- Auch für die Wandmontage (Höhe ≤ 5 m) in Innenräumen durch Verkleben oder Dübeln geeignet.
- ohne nachträgliche Beschichtung

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
 LV: 308 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.30.	<b>Wärmedämmschicht unter Decke Kellerdecke Mineralwolle MW DI 0,035W/(mK) D 100mm</b> Wärmedämmschicht unter Decken, an Kellerdecken, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, als Platte, Dämmschichtdicke 100 mm, verklebt und gedübelt, Untergrund Beton, glatt, Ausführung im Kellergeschoss, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	560,000 m2	.....	.....
1.4.40.	<b>Wärmedämmschicht Innenwand Wand Mineralwolle 0,035W/(mK) D 80mm WI</b> Wärmedämmschicht der Innenwand, an Wand, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), als Platte, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt und gedübelt, Untergrund Beton, schalungsrau, Ausführung im Kellergeschoss, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	50,000 m2	.....	.....
1.4.50.	<b>Wärmedämmschicht Innenwand Leibung Mineralwolle 0,035W/(mK) D 80mm WI</b> Wärmedämmschicht der Innenwand, an Leibung, Breite Leibung '95' cm, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), als Platte, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt und gedübelt, Untergrund Beton, schalungsrau, Ausführung im Kellergeschoss.	50,000 m	.....	.....
1.4.60.	<b>Armierungsputz innen Gewebeeinlage D 4-5mm Innenwand</b> Armierungsputz, innen, mit Gewebeeinlage, Dicke 4 bis 5 mm, auf vorh. Dämmung, auf Innenwand, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	60,000 m2	.....	.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 1815                      WGH August-Bebel-Str. Leipzig  
LV: 308                              Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.70.	<b>Armierungsputz innen Gewebeeinlage D 4-5mm Leibung</b> Armierungsputz, innen, mit Gewebeeinlage, Dicke 4 bis 5 mm, auf vorh. Dämmung, auf Leibung, Breite Leibung '95' cm.	5,000 m	.....	.....
1.4.80.	<b>Anpassung/Zuschnitte</b> Herstellen von Ausschnitten in Dämmplatten an Wand und Decke, einschl. Anpassung bzw. Zuschnitt an Rohrabhänger, Leitungen, Kabel und Konsolen und anarbeiten des Armierungsputzes	100,000 St	.....	.....
1.4.90.	<b>Trennschnitt</b> Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.	50,000 m	.....	.....
1.4.100.	<b>Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 5mm</b> Kante im Innenputz mit Kantenprofil an Treppenhauswand, innen, aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 5 mm.	20,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.4.</b>	<b>Innendämmungen</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Innenputzarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 1815                      **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**  
**LV:** 308                              **Innenputzarbeiten**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Innenputzarbeiten</b>	
1.1.	sonstige Leistungen	.....
1.2.	Innenwandputz auf KS-Mauerwerk	.....
1.3.	Innenputz auf Stahlbetonwand und -decke	.....
1.4.	Innendämmungen	.....
<hr/>		
<b>Summe 1.</b>	<b>Innenputzarbeiten</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 1815                      **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**  
**LV:** 308                              **Innenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>308</b>	
1.	Innenputzarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>308 Innenputzarbeiten</b> .....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

**Angebotsaufforderung  
Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt: 1815**                      **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**  
**LV: 308**                              **Innenputzarbeiten**

---

- 1.2.50.      **Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 10mm Q2 gefilzt**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.2.60.      **Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 10mm Q2 gefilzt**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.2.80.      **Putzbewehrung Gittergewebe B bis 50cm Innenwand**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.3.30.      **Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 10mm Q2 gefilzt**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.3.140.     **Innenputz einlagig Innenwand Gipskalkputz B3 D 6mm Q2 gefilzt**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.3.180.     **Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.4.30.      **Wärmedämmschicht unter Decke Kellerdecke Mineralwolle MW DI 0,035W/(mK) D 100mm**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.4.40.      **Wärmedämmschicht Innenwand Wand Mineralwolle 0,035W/(mK) D 80mm WI**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen
- 1.4.60.      **Armierungsputz innen Gewebereinlage D 4-5mm Innenwand**  
Hersteller und Typ '.....'  
vom Bieter einzutragen