

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	Ausführungsbeschreibungen,...	Titel							
00.0001A0...	Technische Vorbemerkungen für...	\	\	\	\	\	\	\	\
00.0002A0...	Materialbeschreibung Bodenbel...	\	\	\	\	\	\	\	\
00.0003A0...	Materialbeschreibung Bodenbel...	\	\	\	\	\	\	\	\
00.0004A0...	Materialbeschreibung Bodenbel...	\	\	\	\	\	\	\	\
00.0005A0...	Materialbeschreibung textiler Bo...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Muster	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis TRGS 559	\	\	\	\	\	\	\	\
01	Bodenbelagarbeiten Umbau H...	Titel							
01.01	Reinigen und Vorbereiten des ...	Ber...							
01.01.1	Wiederholte Feuchtemessung	2	St						
01.01.2	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	190	m						
01.01.3	Untergrund reinigen Zementestrich, festhaftende Verunreinigung	700	m ²						
01.01.4	Untergrund reinigen, senkrechte Flächen H>5-10 cm, festhaftende Verunreinigung	670	m						
01.01.5	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich, waagerecht	930	m ²						
01.01.6	Untergrund anschleifen absaugen, senkrechte Flächen H>5-10 cm	830	m						
01.01.7	Fehlstellen an Zargen schließen	10	St						
01.01.8	Scheinfuge/Riss schließen	35	m						
01.01.9	Estrichrisse schließen - unregelmäßiger Rissverlauf	15	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.10	Angleichen unterschiedlicher Estrichhöhen durch Fräsen/Hobeln	10	m ²						
01.01.11	Dispersionsgrundierung, Zementestrich waagrecht	930	m ²						
01.01.12	Dispersionsgrundierung, Wände/senkrechte Flächen H>5-10 cm	830	m						
01.01.13	Schließen von Löchern und Unebenheiten, TF 0,25-2 m ²	10	m ²						
01.01.14	Untergrund ausgleichen Zementestrich, Ausgleichsmasse D=4-5 mm TF 0,5-2 m ²	10	m ²						
01.01.15	Untergrund spachteln Zementestrich, Raketentechnik D 2mm	930	m ²						
01.01.16	2. Spachtelung Zementestrich	140	m ²						
01.01.17	Untergrund spachteln, senkrechte Flächen, H>5-10 cm, Raketentechnik D 2mm	830	m						
01.01.18	Abbruch Bodenbelag einschl. Klebreste+Spachtelmasse TF 1,00-5,0 m ²	10	m ²						
01.01.19	Trennschnitt Bodenbelag	10	m						
01.02	Kautschuk-Bodenbeläge	Ber...							
01.02.1	Bodenbelag Kautschuk1, Rolle	460	m ²						
01.02.2	Verfugen Kautschuk-Bodenbeläge	460	m ²						
01.02.3	Stellsockel, Höhe 100 mm, Kautschuk1	455	m						
01.03	Textile Bodenbeläge	Ber...							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.1	Textiler Bodenbelag TB1, Rolle	470	m ²						
01.03.2	Abschlussprofil 55/6 mm für textile Bodenbeläge	380							
01.03.3	Gehrungsschnitt (Ecke), Abschlussprofil 55/6 mm	115	St						
01.03.4	Stellsockel, Höhe 55 mm, textiler Bodenbelag TB1	380	m						
01.04	Profile, Anschlüsse			Ber...					
01.04.1	L-Schiene, 1.4301, 3 mm	38	m						
01.04.2	Übergangprofil 1.4016, Wölbschiene	32							
01.04.3	Trennschiene Edelstahl, s=3 mm, B=60 mm, L=1,00-3,00 m, Stahlglas-Elemente	5	m						
01.04.4	Anpassen Bodenbeläge an Dehnfugenprofil (beidseitig)	10	m						
01.04.5	Anpassen Bodenbeläge an Einbauteile ohne Leistenabdeckung	71	m						
01.04.6	Anpassung an Wände/Sockelstreifen, schräg	2	m						
01.04.7	Aussparung für Installationen, Bodenbeläge	12	St						
01.04.8	Versiegelung Installationsdurchführungen, Bodenbeläge	12	St						
01.04.9	Anschlussfuge abdichten, Stahlzargen	36	m						
01.04.10	Anschlussfuge abdichten, Einbauteile ohne Leistenabdeckung	71	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.11	Anschlussfuge abdichten, Stellsockel	455	m						
01.05	Weitere Leistungen			Ber...					
01.05.1	Haftzugprüfung elastische Bodenbeläge auf Estrich	3	St						
01.05.2	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Getränkekarton-Mehrschichtpap...	655	m²						
01.05.3	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Hartfaserplatte+Abdeckvlies	275	m²						
02	Bodenbelagarbeiten Umbau H...			Titel					
02.01	Reinigen und Vorbereiten des ...			Ber...					
02.01.1	Wiederholte Feuchtemessung	2	St						
02.01.2	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	115	m						
02.01.3	Untergrund reinigen Zementestrich, festhaftende Verunreinigung	450	m²						
02.01.4	Untergrund reinigen, senkrechte Flächen H=10 cm, festhaftende Verunreinigung	305	m						
02.01.5	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich, waagerecht	600	m²						
02.01.6	Untergrund anschleifen absaugen, senkrechte Flächen H=10 cm	430	m						
02.01.7	Fehlstellen an Zargen schließen	12	St						
02.01.8	Scheinfuge/Riss schließen	85	m						
02.01.9	Estrichrisse schließen - unregelmäßiger Rissverlauf	15	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.10	Angleichen unterschiedlicher Estrichhöhen durch Fräsen/Hobeln	10	m²						
02.01.11	Dispersionsgrundierung, Zementestrich waagrecht	600	m²						
02.01.12	Dispersionsgrundierung, Wände/senkrechte Flächen H=10 cm	430	m						
02.01.13	Schließen von Löchern und Unebenheiten, TF 0,25-2 m²	10	m²						
02.01.14	Untergrund ausgleichen Zementestrich, Ausgleichsmasse D=4-5 mm TF 0,5-2 m²	5	m²						
02.01.15	Untergrund spachteln Zementestrich, Rakettechnik D 2mm	600	m²						
02.01.16	2. Spachtelung Zementestrich	90	m²						
02.01.17	Untergrund spachteln, senkrechte Flächen, H=10 cm, Rakettechnik D 2mm	430	m						
02.01.18	Herstellen belegreifer Untergrund, Metallplatte waagrecht, LxB=2,00x0,85-2,25x1,25 m	1	St						
02.01.19	Herstellen belegreifer Untergrund, Metallplatte waagrecht, LxB=1,25x0,50-1,60x0,75 m	2	St						
02.01.20	Herstellen belegreifer Untergrund, Metallplatte waagrecht, LxB=0,40x0,35-0,65x0,50 m	2	St						
02.01.21	Herstellen belegreifer Untergrund, Abdeckung Bodenkanal B=25-35 cm	35	m						
02.01.22	Abbruch Bodenbelag einschl. Klebreste+Spachtelmasse TF 1,00-5,0 m²	10	m²						
02.01.23	Trennschnitt Bodenbelag	8	m						
02.02	Kautschuk-Bodenbeläge			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.1	Bodenbelag Kautschuk1, Rolle	600	m²						
02.02.2	Bodenbelag Kautschuk1, Rolle, Mehrpreis 3-seitige Wandnische, LxB=90x15-125x25 cm	5	St						
02.02.3	Bodenbelag Kautschuk, Rolle, auf Metallplatte waagrecht, LxB=2,00x0,85-2,25x1,25 m	1	St						
02.02.4	Bodenbelag Kautschuk, Rolle, auf Metallplatte waagrecht, LxB=1,25x0,50-1,60x0,75 m	2	St						
02.02.5	Bodenbelag Kautschuk1, Rolle, auf Metallplatte waagrecht, LxB=0,40x0,35-0,65x0,50 m	2	St						
02.02.6	Bodenbelag Kautschuk1, auf Bodenkanal, B=25-40 cm	35	m						
02.02.7	Verfugen Kautschuk-Bodenbeläge	600	m²						
02.02.8	Stellsockel, Höhe 100 mm, Kautschuk1	68	m						
02.02.9	Vorgef. Hohlkehl-Sockelstreifen, 100/100 mm, Kautschuk1	362	m						
02.02.10	Hohlkehl-Sockelstreifen Innen-Außenecke 90 Grad, Kautschuk1	128	St						
02.03	Profile, Anschlüsse			Ber...					
02.03.1	L-Schiene, 1.4301, 3 mm	120	m						
02.03.2	Trennschiene Edelstahl, s=3 mm, B=60 mm, L=1,00-3,00 m, Stahlglass-Elemente	11	m						
02.03.3	Anpassen Bodenbeläge an Dehnfugenprofil (beidseitig)	6	m						
02.03.4	Anpassen Bodenbeläge an Fußbodenkanäle (beidseitig)	35	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.5	Anpassen Bodenbeläge an Metallplatten (Umfang)	20	m						
02.03.6	Anpassen Bodenbeläge an Einbauteile ohne Leistenabdeckung	155	m						
02.03.7	Anpassen Kautschuk-Bodenbeläge an Bestands-Bodenbeläge	15	m						
02.03.8	Aussparung für Installationen, Bodenbeläge	10	St						
02.03.9	Versiegelung Installationsdurchführungen, Bodenbeläge	10	St						
02.03.10	Anschlussfuge abdichten, Stahlzargen	37	m						
02.03.11	Anschlussfuge abdichten, Einbauteile ohne Leistenabdeckung	180	m						
02.03.12	Anschlussfuge abdichten, Stellsockel	68	m						
02.03.13	Anschlussfuge abdichten, Bodenkanäle	70	m						
02.03.14	Anschlussfuge abdichten, Metallplatten	20	m						
02.03.15	Anschlussfuge abdichten, Anschluss an Bestandsboden	15	m						
02.04	Weitere Leistungen			Ber...					
02.04.1	Haftzugprüfung elastische Bodenbeläge auf Estrich	2	St						
02.04.2	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Getränkekarton-Mehrschichtpap...	270	m ²						
02.04.3	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Hartfaserplatte+Abdeckvlies	330	m ²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Bodenbelagarbeiten Umbau H...			Titel					
03.01	Reinigen und Vorbereiten des ...			Ber...					
03.01.1	Wiederholte Feuchtemessung	1	St						
03.01.2	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	50	m						
03.01.3	Untergrund reinigen Zementestrich, festhaftende Verunreinigung	60	m ²						
03.01.4	Untergrund reinigen, senkrechte Flächen H>5-10 cm, festhaftende Verunreinigung	25	m						
03.01.5	Untergrund reinigen/entfetten Fliesen	105	m ²						
03.01.6	Untergrund reinigen/entfetten Fliesensockel H>5-10 cm	25	m						
03.01.7	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich, waagrecht	71	m ²						
03.01.8	Untergrund anschleifen absaugen, senkrechte Flächen H>5-10 cm	160	m						
03.01.9	Fehlstellen an Zargen schließen	6	St						
03.01.10	Scheinfuge/Riss schließen	65	m						
03.01.11	Estrichrisse schließen - unregelmäßiger Rissverlauf	10	m						
03.01.12	Anschleifen/Absaugen Bodenfliesen	105	m ²						
03.01.13	Anschleifen/Absaugen Fliesensockel, H>5-10 cm	25	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.14	Dispersionsgrundierung, Zementestrich waagerecht	71	m ²						
03.01.15	Dispersionsgrundierung, Wände/senkrechte Flächen H>5-10 cm	160	m						
03.01.16	Haftbrücke Fliesenbelag waagerecht	105	m ²						
03.01.17	Haftbrücke Fliesensockel, H>5-10 cm	25	m						
03.01.18	Untergrund ausgleichen Zementestrich, Ausgleichsmasse D=10-15 mm	71	m ²						
03.01.19	Untergrund ausgleichen Zementestrich, Ausgleichsmasse D=10-15 mm, Streifen 10-25 cm	33	m						
03.01.20	Untergrund ausgleichen Zementestrich, Ausgleichsmasse D=4-5 mm TF 0,5-2 m ²	5	m ²						
03.01.21	Untergrund spachteln Zementestrich, Rakettechnik D 2mm	71	m ²						
03.01.22	Untergrund spachteln Zementestrich, Rakettechnik D 2mm, Streifen 10-25 cm	33	m						
03.01.23	2. Spachtelung Zementestrich	12	m ²						
03.01.24	Untergrund spachteln, senkrechte Flächen, H>5-10 cm, Rakettechnik D 2mm	160	m						
03.01.25	Untergrund spachteln Fliesen, D=3 mm	105	m ²						
03.01.26	Untergrund spachteln Fliesen, Mehrpreis Gefälle zu Bodeneinläufe	2	St						
03.01.27	Untergrund spachteln Fliesensockel, H>5-10 cm	25	m						
03.01.28	Abbruch Bodenbelag einschl. Klebrete+Spachtelmasse TF 1,00-5,0 m ²	5	m ²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.29	Trennschnitt Bodenbelag	5	m						
03.02	Kautschuk-Bodenbeläge			Ber...					
03.02.1	Bodenbelag Kautschuk3, Rolle	175	m ²						
03.02.2	Bodenbelag Kautschuk3, Mehrpreis Gefälle zu Bodeneinläufe	2	St						
03.02.3	Verfugen Kautschuk-Bodenbeläge	175	m ²						
03.02.4	Stellssockel, Höhe 100 mm, Kautschuk3	111	m						
03.02.5	Stellssockel, Höhe >50-100 mm, Kautschuk3	49	m						
03.02.6	Stellssockel auf Fliesensockel, Höhe >50-100 mm, Kautschuk3	20	m						
03.03	Profile, Anschlüsse			Ber...					
03.03.1	L-Schiene, 1.4301, 3 mm	5	m						
03.03.2	Anpassen Bodenbeläge Fliesensockel Bestand	20	m						
03.03.3	Anpassen Bodenbeläge an Einbauteile ohne Leistenabdeckung	10	m						
03.03.4	Anpassen Kautschuk-Bodenbeläge an Bestands-Bodenbeläge	3	m						
03.03.5	Anpassung an Wände/Sockelstreifen, schräg	40	m						
03.03.6	Aussparung für Bodeneinlauf, Bodenbeläge	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.7	Aussparung für Installationen, Bodenbeläge	2	St						
03.03.8	Versiegelung Installationsdurchführungen, Bodenbeläge	2	St						
03.03.9	Anschlussfuge abdichten, Stahlzargen	9	m						
03.03.10	Anschlussfuge abdichten, Einbauteile ohne Leistenabdeckung	25	m						
03.03.11	Anschlussfuge abdichten, Stellsockel	180	m						
03.03.12	Anschlussfuge abdichten, Bodeneinläufe	2							
03.03.13	Anschlussfuge abdichten, Anschluss an Bestandsboden	3	m						
03.04	Weitere Leistungen			Ber...					
03.04.1	Haftzugprüfung elastische Bodenbeläge auf Estrich	2	St						
03.04.2	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Getränkekarton-Mehrschichtpap...	129	m ²						
03.04.3	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Hartfaserplatte+Abdeckvlies	46	m ²						
04	Bodenbelagarbeiten Umbau H...			Titel					
04.01	Reinigen und Vorbereiten des ...			Ber...					
04.01.1	Wiederholte Feuchtemessung	1	St						
04.01.2	Überstand Randdämmstreifen abschneiden	55	m						
04.01.3	Untergrund reinigen Zementestrich, festhaftende Verunreinigung	180	m ²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.4	Untergrund reinigen, senkrechte Flächen H=10 cm, festhaftende Verunreinigung	130	m						
04.01.5	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich, waagrecht	195	m ²						
04.01.6	Untergrund anschleifen absaugen, senkrechte Flächen H=10 cm	185	m						
04.01.7	Fehlstellen an Zargen schließen	6	St						
04.01.8	Scheinfuge/Riss schließen	40	m						
04.01.9	Estrichrisse schließen - unregelmäßiger Rissverlauf	10	m						
04.01.10	Angleichen unterschiedlicher Estrichhöhen durch Fräsen/Hobeln	5	m ²						
04.01.11	Dispersionsgrundierung, Zementestrich waagrecht	195	m ²						
04.01.12	Dispersionsgrundierung, Wände/senkrechte Flächen H=10 cm	185	m						
04.01.13	Schließen von Löchern und Unebenheiten, TF 0,25-2 m ²	10	m ²						
04.01.14	Untergrund ausgleichen Zementestrich, Ausgleichsmasse D=4-5 mm TF 0,5-2 m ²	5	m ²						
04.01.15	Untergrund spachteln Zementestrich, Raketentechnik D 2mm	195	m ²						
04.01.16	2. Spachtelung Zementestrich	30	m ²						
04.01.17	Untergrund spachteln, senkrechte Flächen, H=10 cm, Raketentechnik D 2mm	185	m						
04.01.18	Abbruch Bodenbelag einschl. Klebreste+Spachtelmasse TF 1,00-5,0 m ²	10	m ²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer	Datum				
						30.10.2024				
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA										
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen										
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L										
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.01.19	Trennschnitt Bodenbelag	10	m							
04.02 Kautschuk-Bodenbeläge Ber...										
04.02.1	Bodenbelag Kautschuk3, Rolle	131	m²							
04.02.2	Verfugen Kautschuk-Bodenbeläge	131	m²							
04.02.3	Stellsockel, Höhe 100 mm, Kautschuk3	117	m							
04.03 PVC-Bodenbeläge Ber...										
04.03.1	Bodenbelag PVC1, Planken	64	m²							
04.03.2	Stellsockel, Höhe 100 mm, PVC1	68	m							
04.04 Profile, Anschlüsse Ber...										
04.04.1	L-Schiene, 1.4301, 3 mm	8	m							
04.04.2	Trennschiene Edelstahl, s=3 mm, B=60 mm, L=1,00-3,00 m, Stahlglas-Elemente	2	m							
04.04.3	Anpassen Bodenbeläge an Einbauteile ohne Leistenabdeckung	10	m							
04.04.4	Anpassen Kautschuk-Bodenbeläge an Bestands-Bodenbeläge	7	m							
04.04.5	Aussparung für Installationen, Bodenbeläge	4	St							
04.04.6	Versiegelung Installationsdurchführungen, Bodenbeläge	4	St							
04.04.7	Anschlussfuge abdichten, Stahlzargen	11	m							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.04.8	Anschlussfuge abdichten, Einbauteile ohne Leistenabdeckung	10	m						
04.04.9	Anschlussfuge abdichten, Stellsockel	185	m						
04.04.10	Anschlussfuge abdichten, Anschluss an Bestandsboden	7	m						
04.05	Weitere Leistungen	Ber...							
04.05.1	Haftzugprüfung elastische Bodenbeläge auf Estrich	2	St						
04.05.2	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Getränkekarton-Mehrschichtpap...	130	m²						
04.05.3	Schutzabdeckungen Bodenbeläge, Hartfaserplatte+Abdeckvlies	90	m²						
05	Allgemeines	Titel							
05.01	Allgemeine Baustelleneinricht...	Ber...							
05.01.1	Einrichten, Vorhalten und Räumen von Aufenthalts- und Lagerräumen	1	psch						
05.01.2	Vorhalten Aufenthalts- und Lagerräume Verlängerung	4	StWo						
05.01.3	Fremdfirmenrichtlinie, Hygienegrundsätze, Sigeplan	1	psch						
05.02	Dokumentation	Ber...							
05.02.1	Dokumentationsunterlagen	1	psch						
05.03	Stundenlohnarbeiten	Ber...							
Text	Hinweis Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.03.1	Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/-in	5	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							30.10.2024		
Baumaßnahme 234.01.03 - Papenburg 2.BA									
Marien Hospital Papenburg Neuordnung KH 2.BA Vorbereitende Maßnahmen									
Leistung LV 14 Bodenbelagarbeiten Haus H und Haus L									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.2	Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/-in	15	h						
05.03.3	Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in	10	h						
05.03.4	Anfahrten für Vorabverlegung Bodenbeläge	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.