



Zu den Ausgleichspflanzungen:  
Forderungen gemäß Stellplatzsetzung der Stadt Dresden:  
1 standortgerechter, hochstämmiger Laubbbaum je 5 Stellplätze  
Berechnung: 10 Stellplätze / 5 = 2 Bäume

Forderungen gemäß Baumfällbescheid vom 05.10.2022:  
24 Bäume aus klimageeigneten, mistfreie/ gering mistanfällige mittelgroß- bis großkronige Laubbäume/-sorten,  
Pflanzqualität: Hochstamm, aus extra weitem Stand, 4 x v, mB, Stammumfang 18/20 cm

Ausgleichspflanzungen Gesamt  
24 + 2 = 26 Bäume  
9 Bäume können, wie im Lageplan dargestellt, als Ausgleichsmaßnahmen auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden.  
Auf dem Hauptgebäude mit 907 m² Grundfläche wird ein extensives Gründach mit 10cm Aufbau hergestellt.  
Der Anteil der begrünten Flächen beträgt 587 m².  
Diese anteiligen Flächen werden als Ausgleichsmaßnahme angerechnet.  
Die übrigen Bäume werden als externe Ausgleichsmaßnahme, wie vorabgestimmt, auf einem anderen, vom Umweltamt zu benennenden, Grundstück realisiert.

REGELSNITT WEG IM BEREICH EICHE

Diagram showing cross-sections of a path section labeled "REGELSNITT WEG IM BEREICH EICHE". The layers from top to bottom are: 1.20 (width), 08cm Ökopflaster 20x20x8cm, 04cm Pfasterbettung 2/5, 25cm Schottertragschicht 0/32, and anstehender Boden.

|              |   |           |         |                    |
|--------------|---|-----------|---------|--------------------|
| PROJEKT-NR.: | PROJEKT: NEUBAU DKFZ STANDORT DRESDEN DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGZENTRUM |           |         |                    |
| 23/027       |   |           |         |                    |
| N            | PLANBEzeichnung: LAGEPLAN AUSSENANLAGEN                               |           |         |                    |
| PLANNUMMER:  | G_F_0164_00_LP_005_BB   | INDEX:    | B       |                    |
| MASSTAB:     | 1: 200  | BEARB.:   | AR      | GEZ.:              |
| BLATTGRÖSSE: | 594x420   | FREIGABE: | PLANER: | FREIGABE: BAUHERR: |
| DATUM:       | 22.02.2024  |           |         |                    |