



Doppelboden (0,67 m)
 - PVC-Bodenbelag
 - Mineralstoffplatte
 - Unterkonstruktion aus Aluminium
 - Stb-Bodenplatte 32 cm

Dachaufbau:
 ca. 13,5 cm Aufbau extensives Gründach
 - Plattenbelag 40/40/5 cm
 - 3 cm Bettungsmaterial
 - Schutzbahn
 - 2-lagige Bitumenabdichtung
 - 12-42 cm PIR - Gefälledämmung (>=2,0%), WLG 035
 - 1-lagige Bitumenabdichtung (Dampfsperre)
 - Bitumenvoranstrich
 - 32 cm Stb-Deckenplatte

Planverfasser
LUDES
LUDES Architekten - Ingenieure GmbH
 Elper Weg 88
 45657 Recklinghausen
 Fon 02361 9134-0
 Fax 02361 9134-99
 E-Mail recklinghausen@ludes.net

ZLD01-21 Neubau Zentralklinikum Diepholz
 Vertikalschnitt - Technikräume - Übergang Dach und Innenraum
 Querschnitt Aufzugskern - Achse B-D/5-6

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN, TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MAßE SIND ÖRTLICH DURCH DEN AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SOWOHL ZU MAßEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

Maßstab 1 : 10
 Indexdatum 05.07.2024
 ZLD01-21_AP_AR_ZK_DP_XX_039_A

Vorabzug