Legende Wandtypen:

Beton:

- Stahlbeton Außenwände als WU-Beton C30/37 be C40/55
- Stahlbeton F 90-A C30/37 bis C40/55
- Stahlbeton Grundwand C30/37 bis C40/55
- Stahlbeton Fertigteil

Beton unbewehrt

Mauerwerk:

- KS-Planstein im Dünnbettmörtel Stoßfugen in Nut u. Feder, Sichtqualität gestellt, Rohdichteklasse = 2,0
- F90-A KS-Planstein im Dünnbettmörtel Stoßfugen in Nut u. Feder, Sichtqualität gestellt, Rohdichte
- F90-A KS-Planstein im Dünnbettmörtel Stoßfugen in Nut u. Feder, Sichtqualität gestellt, Rohdichte-klasse = 1,8
- KS-Planstein im Dünnbettmörtel Stoßfugen in Nut u. Feder, Sichtqualität gestellt, Rohdichte-klasse = 1,8
- Trockenbauwand mit mineralischer Dämmung (Aquapanel) beplankt Stärke s. Grundrißplan
- Schachtwand (F90-A) Trockenbauwand mit wasserbeständiger Stärke s. Grundrißplan
- Gipsfaser-Trockenputz im Klebevorfahren auf Gipsfaser-Wandbaustein

Trockenbau:

- Trockenbauwand F0 verdeckt beplankt beplankt
- Trockenbauwand F30-A mit Brandschutzbeplankung
- Trockenbauwand F30-A mit Brandschutzbeplankung
- Trockenbauwand F30-A mit Brandschutzbeplankung beplankt
- Trockenbauwand mit mineralischer Dämmung (Aquapanel) beplankt Stärke s. Grundrißplan

Plansymbole:

- Sandsteinbruch H.S. Verarbeitungsrichtungen beachten auf OK RÖCUK Rohbaukte
- Sandsteinbruch S.S. Verarbeitungsrichtungen beachten auf OK RÖCUK Rohbaukte
- Sandsteinbruch H.S. Verarbeitungsrichtungen beachten auf auf der Decke (ggf. der angegebenen Ebene)
- Sandsteinbruch S.S. Verarbeitungsrichtungen beachten auf auf der Decke (ggf. der angegebenen Ebene)
- Kennzeichnung mit Durchmesser angabe
- Hinweis auf residierende Wandbeschriftung mit Nummer
- Wandabdichtung aus verzinktem Stahlblech ø Trockenbauwänden
- Wandabdichtung aus verzinktem Stahlblech ø Trockenbauwänden
- Stahlbauprofil 100x50 mm ø Trockenbauwänden für den Einbau gefüllter Tonnetagen
- DN50 mm Grundleitung ø Trockenbauwänden
- UK+0.15 Deckenversprung in Anlehnung ø Rohbaukte
- UK+0.15 Deckenversprung in Anlehnung an ø Rohbaukte ggf. ohne abgeh. Decke
- OK+0.15 OKUK von Sockelen ø Trockenbauwänden
- Feuerhemmende Brandschutzklappe (Bsp.Kombiklappe: 121,E)
- Feuerhemmende Aufbord (Bsp.Fürsterfbaum: 121,E)
- Feuerhemmende Wickelmanschette (Bsp.Fürsterfbaum: 121,E)
- Wärmedämmung Wandbaustein
- Permeabelbrämung
- Wärmedämmung

gängige Abkürzungen:

ST	Stahltür
STB	Stahltüren
GT	Glastür
GTB	Glastüren
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RW	Rohrwinkel
BSW	Bodenschwelle
LT	Lüftung
HT	Heizung
FH	Fensterbrüstung
PO	Portalpfeiler
PS	Pfeilerstreifen
BS	Bodenschutzbusch
WS	Wandschutzbusch
HS	Handlaufbusch
TS	Türschutzbusch
ÖTS	Öffnung
WH	Wetterhaubung
RW	Regenwasser
FB	Sonderanfertigung Bergischwerk

Türanforderungen:

Brandschutz:

- RS Rauchschutztür
- T30-RS Brandschutztür/Rauchschutztür
- T30 Brandschutztür
- T30-RS Brandschutztür/Rauchschutztür/selbstschließend
- T30-RS Brandschutztür/Rauchschutztür/selbstschließend
- T30-RS Brandschutztür/Rauchschutztür/selbstschließend/ Rauchabdichtung, nicht/nicht mit selbstschließend

Freiliegende Türbeschläge:

- Obertürschließer
- Obertürschließer mit elektromech. Fixstellfunktion
- Obertürschließer mit Fixtofunktion
- Elektromech. Türöffner
- Elektromech. Türöffner + Feststellanlagumgebender Rauchmeldeanlage (Bsp. Dorma ES 200)
- ELV Öffner in der Zarge (+ Verdrahtung für Zutrittskontrolle
- Elektromech. Schließzylinder

Bezeichnungen
Lichtpunkt-Höhe OKFF: ± 0.00 = 58.00 m NN
Anschlagpunkt-Höhe OKFF: ± 0.00 = 58.00 m NN
Eckgarten-Höhe OKFF: ± 0.00 = 58.00 m NN
1.Obergeschoss-Höhe OKFF: ± 5.00 = 63.00 m NN
2.Obergeschoss-Höhe OKFF: ± 8.90 = 66.90 m NN
OK Attika: ± 14.03 = 72.03 m NN
OK Lichtkuppel: ± 15.25 = 73.25 m NN
OK Gelände: ± 0.00 = 58.00 m NN

Kliniken Landkreis Diepholz
Zentrale Grundstücksverwaltung Landkreis Diepholz
27232 Sulingen

Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz

Auftraggeber
Kliniken Landkreis Diepholz Grundstück GmbH & Co.
Diepholzer Straße 15
49356 Diepholz
Fon: 05441 813 180
Fax: 05441 813 189
E-Mail: diepholz@kliniken-lkd.de

Kliniken Landkreis Diepholz

Projektsteuerung
ENDERA-Gruppe GmbH
Bremer Straße 6
27232 Sulingen
Fon: 05244 127087 0
Fax: 05244 127087 9
E-Mail: info@endera-gruppe.de

ENDERA GRUPPE
Projektsteuerung · Bau · Immobilienmanagement

Architektur
LUDES
LUDES Architekten - Ingenieure GmbH
Hannoversche Straße 28-30
49084 Osnabrück
Fon: 0541/507027-0
Fax: 0541/507027-29
E-Mail: mail@ludes-gmbh.de

Tragwerksplanung
Horn + Horn Ing. Partnerschaft mbB
Hannoversche Str. 28 - 30, 49084 Osnabrück
Fon: 0541 370 63 0
Fax: 0541 370 63 29
E-Mail: info@hornundhorn.de

Elektrotechnik
Sondermann + Partner
Bremerstraße 13, 49074 Osnabrück - 49262 Dinklage
Fon: 0541/ 35 00 0
Fax: 0541/ 35 00 29
E-Mail: info@sonderman-partner.de

Heizungstechnik
Reese Planungsgesellschaft mbH
Bremerstraße 13, 49074 Osnabrück u. 49262 Dinklage
Fon: 0549 9672-0
Fax: 0549 9672-99
E-Mail: info@r-haus.de

planungsbüro ingenieurgesellschaft mbH
Paul-Thomas-Str. 38, 30599 Düsseldorf
Fon: 0211/ 944777 0
Fax: 0211/ 944777 29
E-Mail: duesseldorf@planungsbuero.com

HT-Hospitaltechnik Planungsges. mbH
Hohnsellersstraße 11, 47178 Krefeld
Fon: 02151/ 8587 0
Fax: 02151/ 8587 29
E-Mail: 02151@ht-hospitaltechnik.de

Projekt Consult Gesellschaftsgr. GmbH
Melchiorstr. 26, 45130 Essen
Fon: 0201/ 814818
Fax: 0201/ 814819 29
E-Mail: info@pcg-essen.de

Horst + Partner Landschaftsarch. mbB
Podbielskistraße 300, 30916 Hannover
Fon: 0511/ 855 744 0
Fax: 0511/ 855 744 29
E-Mail: info@horst-partner.de

Ausführungsplanung

Maßstab: **1 : 100** / Papierformat: **594 / 1900 mm**

Datum: **12.11.2024**

Zentralklinik
Ansicht Nord-West

ZL001-21_GP_AR_ZK_AN_NW_1v1 | 1 : 100