

Vergabestelle:
 Klinikum Chemnitz gGmbH
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und
 Wirtschaftsgesellschaft mbH
 Zentrales Beschaffungsmanagement-
 Zentrale Vergabestelle
 Flemmingstraße 2g
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: B1024/III/01
Vergabeart: OV VOB/A (EU)
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 13:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 22.12.2024

GeM/HaA

Chemnitz, 13.11.2024

4. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) inkl. angegliedertem Frühförderbereich (FFB) der Poliklinik gGmbH Chemnitz	Maßnahmennummer:	30.000.312
Angebot für:	VE 381 – Holzinrentüren		


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfrage	Beantwortung durch Vergabestelle
<p>4 „...bei Durchsicht des Leistungsverzeichnisse sind uns Widersprüche / Unklarheiten aufgefallen, die einer Festlegung / Klarstellung Ihrerseits bedürfen:</p> <p>4.1 Türblattoberfläche: Gemäß LV sollen die Türblätter mit HPL Schichtstoffplatte 0,9mm ausgeführt werden. Die Standard HPL Schichtstoffplatte im Türenformat ist bei den meisten Schichtstoffherstellern 0,8mm. Wir bitten um Prüfung und Festlegung, ob HPL 0,8mm ausgeführt werden darf.</p> <p>4.2 Lichtausschnitt im Türblatt / Glasleisten: Gemäß Anlage "Details Innentüren Holz / Dachaufstieg" sollen die Glasleisten bei Türblättern mit Lichtausschnitt flächenbündig ausgeführt werden. Im LV ist die Ausführung der Glasleisten jedoch nicht beschrieben. Wir bitten um Prüfung und Festlegung, wie die Glasleisten ausgeführt werden sollen.</p> <p>4.3 Lichtausschnitt im Türblatt / Streifenoptik: Gemäß LV soll bei Türblättern mit Lichtausschnitt die Verglasung "Klarglas, foliert in Streifenoptik, blickdicht" ausgeführt werden. Weder die "Details Innentüren Holz / Dachaufstieg" noch das LV geben jedoch Aufschluss über die Anordnung bzw. Anzahl der Streifen. Bitte präzisieren Sie die Anforderung an die folierte Streifenoptik und/oder stellen uns eine Detailzeichnung zur Verfügung.“</p>	<p>Zu 4.1: Die Türplattoberfläche soll, wie im LV beschrieben, mit HPL-Schichtstoffplatte 0,9 mm ausgeführt werden.</p> <p>Zu 4.2: Die Glasleisten bei den Türblättern mit Glasausschnitt sollen flächenbündig ausgeführt werden.</p> <p>Zu 4.3: Die Streifen sind so anzuordnen, dass sich ein nahezu blickdichtes Gesamtbild ergibt. Im Zuge der Werkplanung und der Bemusterung können Detailabstimmungen zum Raster erfolgen.</p> <p>Bitte beachten Sie dies bei der Kalkulation“</p>

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotsstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



Marcus Georgi
Geschäftsbereichsleiter
Zentrales Beschaffungsmanagement
Klinikum Chemnitz Logistik- und
Wirtschaftsgesellschaft mbH