

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 4110 - Elektrotechnik
Vergabenummer: H164/Los4110/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 3:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses hat sich folgender Aufklärungsbedarf ergeben:

Pos. 12.0100 Leerrohre Betoneinbau

Frage: Bitte geben Sie uns hier eine eindeutige Leistungsbeschreibung mit Angaben zu Einbauort, Rohrtyp und Größe.

Pos. 12.01.0110 Brandabschottung I30 u. Pos. 12.0120 Brandabschottung I90

Frage: Soll der Brandschutzkanal Dreiseitig oder Zweiseitig ausgeführt werden oder soll hier eine Vierseitige von der Decke abgehängte Variante angeboten werden?

Frage: Bitte geben Sie hier eine Abmessung wie Höhe x Breite x Länge zur Größe des Kanals oder eine Flächemaßangabe in m² an.

Antwort 3:

Zur Plausibilisierung und weiteren Kalkulation ist für die Position 12.01.0110 und Position 12.01.0120 ein dreiseitiger Brandschutzkanal zu kalkulieren.

Wir bitten Sie um folgende Einheiten- und Mengenanpassungen, die wir auch in unseren Unterlagen mit pflegen werden.

LV Position 12.01.0110 alt: 50 Stk.

LV Position 12.01.0110 neu: 10 m²

LV Position 12.01.0120 alt: 50 Stk.

LV Position 12.01.0120 neu: 10 m²