



Anlage 1 zum Vertrag  
vom .....

## Bestandsliste

Art der Anlage:

Stand: .....

Trennvorhanganlage

Standort:

Ballfangnetz

Ersatzneubau Sporthalle (Dreifeldhalle)

für Schul- und Sportbetrieb,

Bahnhofstraße 1, 04758 Oschatz

Errichterfirma:

Baujahr:

### Hinweis:

Der Wartungsvertrag einschl. Anlage dient lediglich der Information des AG und wird ggf. nach Beauftragung der Leistungen separat beauftragt. Die Kosten der Wartung für die ausgeschriebenen Anlagen gehen rechnerisch nicht in die Angebotswertung ein. Die Leistungen sind durch Fachfirmen zu erbringen.

### Technische Daten

Trennvorhanganlage, TÜV baumustergeprüft entsprechend DIN 18032, Teil 4, Breite 27,5 m, Höhe 10 m (lichte Hallenhöhe), mit Aufzugsmechanik komplett, Antrieb: Getriebemotor 220/380 V Drehstrom mit Elektromagnetbremse, angebautem Wendeschütz, Sicherheitsendschalter, Notendschalter sowie einem zusätzlichen Federstabendschalter. Motor gem. VDE-Vorschriften.

Ballfangnetz-Anlage, vertikal verfahrbar, motorisch, TÜV-baumustergeprüft mit GS-Zeichen, entsprechend DIN 18032, Teil 4, Länge 45 m, Höhe 3,80 m (Achse Welle), Antriebsmaschine mit wartungsfreier Magnetbremse, Schaltautomaten mit Wendeschütz, Motorschutzschalter sowie Betriebs- und Notendschalter mit zusätzlicher Hauptstromabschaltung<sup>1</sup>



## Bestandsliste

Lfd. Nr.:	Anlagenteile	Anzahl	Einzelpreis / Jahr	Gesamtpreis / Jahr
1	Trennvorhanganlage motorisch B 27,5 m H 10 m	2		
2	Ballfangnetz-Anlage motorisch Länge 45 m Höhe 3,80 m	1		
			Summe in EUR	