

1. Leistungspositionen

1.1 Entleerung von abflusslosen Sammelgruben

Die Leistung umfasst folgende Arbeiten:

- Anfahrt zum Kunden
- Herstellen notwendiger Sicherungsmaßnahmen, Sperrungen u. ä., die zur gefahrlosen Entleerung erforderlich sind, liefern, vorhalten und beseitigen
- Aufnahme des Grubeninhaltes mit Schlauchlänge bis 20 m in die zum Transport erforderlichen Fahrzeuge einschließlich aller dafür erforderlichen Arbeiten und Technik, Energie, Hilfsstoffe, Arbeits- und Bedienungsaufwand usw.
- Entfernung aller im Zuge der Aufnahme des Grubeninhaltes anfallender Verschmutzungen
- Dokumentation der erbrachten Leistungen (Name und Adresse des Kunden, Menge des Fäkalschlammes, Entsorger usw.) einschließlich Gegenzeichnung des Kunden für die Richtigkeit der Angaben mit Lieferschein
- Bewertung des Bauzustandes der Sammelgrube gemäß Lieferschein inkl. digitales Foto bei Erfordernis
- Transport der Grubeninhalte zur Kläranlage Oschatz und Einleitung in die Fäkalannahmestation
- In den Einheitspreis sind alle anfallenden Arbeiten, auch die Koordination, Erfassung der Kenndaten, Übermittlung dieser an den AG sowie der Aufwand für die Rechnungslegung, Information der Kunden usw. einzukalkulieren. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.
- Nicht einzurechnen in die EP sind Aufwendungen für die Behandlung des Fäkalschlammes/Abwassers in der Kläranlage Oschatz, d. h., die Einleitung erfolgt für den AN gebührenfrei

5.300 m³/a

..... €/m³

..... €/a

1.2 Entleerung von abflusslosen Sammelgruben als Sonderentleerung

Leistungen wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Sonderentleerungen, d. h. Entleerungen, die außerhalb des Tourenplanes vom Kunden über den AG bestellt wurden oder vom AG zusätzlich bestellt werden.

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

100 m³/a

..... €/m³

..... €/a

1.3 Entleerung von teilbiologischen Kleinkläranlagen (alte KKA, KKA nach TGL 7762, DIN 4261-1 bzw. DIN EN 12556-1 und -4)

Die Leistung umfasst folgende Arbeiten:

- Anfahrt zum Kunden
- Herstellen notwendiger Sicherungsmaßnahmen, Sperrungen u. ä., die zur gefahrlosen Entleerung erforderlich sind, liefern, vorhalten und beseitigen
- Aufnahme des Fäkalschlammes mit Schlauchlänge bis 20 m in die zum Transport erforderlichen Fahrzeuge einschließlich aller dafür erforderlichen Arbeiten und Technik, Energie, Hilfsstoffe, Arbeits- und Bedienungsaufwand usw.
- Entfernung aller im Zuge der Aufnahme des Fäkalschlammes anfallender Verschmutzungen
- Dokumentation der erbrachten Leistungen (Name und Adresse des Kunden, Menge des Fäkalschlammes, Entsorger usw.) einschließlich Gegenzeichnung des Kunden für die Richtigkeit der Angaben mit Lieferschein
- Bewertung des Bauzustandes der KKA gemäß Lieferschein inkl. digitales Foto bei Erfordernis

- Transport des Klärschlammes zur Kläranlage Oschatz und Einleitung in die Fäkalannahmestation
- In den Einheitspreis sind alle anfallenden Arbeiten, auch die Koordination, Erfassung der Kenndaten, Übermittlung dieser an den AG sowie der Aufwand für die Rechnungslegung, Information der Kunden usw. einzukalkulieren. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.
- Nicht einzurechnen in die EP sind Aufwendungen für die Behandlung des Fäkalschlammes/ Abwassers in der Kläranlage Oschatz, d. h., die Einleitung erfolgt für den AN gebührenfrei

200 m³/a

..... €/m³

..... €/a

1.4 Entleerung von teilbiologischen Kleinkläranlagen als Sonderentleerung

Leistungen wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Sonderentleerungen, d. h. Entleerungen, die außerhalb des Tourenplanes vom Kunden über den AG bestellt wurden oder vom AG zusätzlich bestellt werden.

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

50 m³/a

..... €/m³

..... €/a

1.5 Entleerung von vollbiologischen Kleinkläranlagen (KKA nach DIN 4261-1 bzw. DIN EN 12556-3)

Die Leistung umfasst folgende Arbeiten:

- Anfahrt zum Kunden
- Herstellen notwendiger Sicherungsmaßnahmen, Sperrungen u. ä., die zur gefahrlosen Entleerung erforderlich sind, liefern, vorhalten und beseitigen
- Aufnahme des Fäkalschlammes mit Schlauchlänge bis 20 m in die zum Transport erforderlichen Fahrzeuge einschließlich aller dafür erforderlichen Arbeiten und Technik, Energie, Hilfsstoffe, Arbeits- und Bedienungsaufwand usw.
- Entfernung aller im Zuge der Aufnahme des Fäkalschlammes anfallender Verschmutzungen
- Dokumentation der erbrachten Leistungen (Name und Adresse des Kunden, Menge des Fäkalschlammes, Entsorger usw.) einschließlich Gegenzeichnung des Kunden für die Richtigkeit der Angaben mit Lieferschein
- Bewertung des Bauzustandes der KKA gemäß Lieferschein inkl. digitales Foto bei Erfordernis
- Transport des Klärschlammes zur Kläranlage Oschatz und Einleitung in die Fäkalannahmestation
- In den Einheitspreis sind alle anfallenden Arbeiten, auch die Koordination, Erfassung der Kenndaten, Übermittlung dieser an den AG sowie der Aufwand für die Rechnungslegung, Information der Kunden usw. einzukalkulieren. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.
- Nicht einzurechnen in die EP sind Aufwendungen für die Behandlung des Fäkalschlammes/ Abwassers in der Kläranlage Oschatz, d. h., die Einleitung erfolgt für den AN gebührenfrei

1.550 m³/a

..... €/m³

..... €/a

1.6 Entleerung von vollbiologischen Kleinkläranlagen als Sonderentleerung

Leistungen wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Sonderentleerungen, d. h. Entleerungen, die außerhalb des Tourenplanes vom Kunden über den AG bestellt wurden oder vom AG zusätzlich bestellt werden.

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

50 m³/a €/m³ €/a

1.7 Leerfahrten

Unvermeidbare (d. h. durch Drittverschulden) entstandene Leerfahrten, bzw. Leerfahrten, die zur Durchführung bestimmter Leistungen im Auftrag des AG erforderlich sind.

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

50 Leerfahrten/a psch €/Anfahrt €/a

1.8 Zusätzliche Schlauchlängen

Erforderliche zusätzliche Schlauchlängen > 20 m bei ungünstiger Anfahrt zur zu entsorgenden Anlage (in 2023 = 3.806 m)

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

3.800 m Schlauchlänge/a €/m Schlauch €/a

1.9 Zwischenreinigung

Durchführung einer Zwischenreinigung von abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen im Rahmen einer Entsorgung:

- einfaches Ausspritzen der Anlage mit Reinigungsgerät
- Aufnahme des Spülgutes.

Das Volumen ist separat im Lieferschein auszuweisen und nicht in die Abrechnung der Entsorgungsmenge einzurechnen.

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

60 Reinigungen/a €/Reinigung €/a

1.10 Endreinigung

Durchführung einer Endreinigung von abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen im Rahmen der letzten Entsorgung bei Stilllegung:

- gründliches (mindestens zweimaliges) Ausspritzen der Anlage mit Reinigungsgerät
- Aufnahme des Spülgutes.

Das Volumen ist separat im Lieferschein auszuweisen und nicht in die Abrechnung der Entsorgungsmenge einzurechnen.

Die angegebene Menge wurde nur geschätzt. Bei Mehr- und Mindermengen ist der Einheitspreis beizubehalten und wird nicht neu verhandelt.

10 Endreinigungen/a €/Anfahrt €/a

2. Angebotszusammenstellung

Pos. 1.1 Entleerung von abflusslosen Sammelgruben €/a

Pos. 1.2 Entleerung von abflusslosen Sammelgruben als Sonderentleerung €/a

Pos. 1.3 Entleerung von teilbiologischen Kleinkläranlagen	€/a
Pos. 1.4 Entleerung von teilbiologischen Kleinkläranlagen als Sonderentleerung	€/a
Pos. 1.5 Entleerung von vollbiologischen Kleinkläranlagen	€/a
Pos. 1.6 Entleerung von vollbiologischen Kleinkläranlagen als Sonderentleerung	€/a
Pos. 1.7 Leerfahrten	€/a
Pos. 1.8 Zusätzliche Schlauchlängen	€/a
Pos. 1.9 Zwischenreinigung	€/a
Pos. 1.10 Endreinigung	€/a

Summe Gesamt netto	€/a
zzgl. 19 % MwSt.	€/a
Summe Gesamt brutto	€/a

Angebot bezogen auf die Dauer von 3 Jahren:

Summe Gesamt netto	€
zzgl. 19 % MwSt.	€
Summe Gesamt brutto	€