LEGENDE

Symbole / Abkürzung / Koten / Maße / Bauteile

	BRH	Brüstungshöhe über OK FFB	VM	Vormauerung	
	EFH	Eingeschoss-fußbodenhöhe	VSS	Vorsatzschale	
-0,005	FFB	Fertigfußboden	UZ	Unterzug	
		Höhenkote fertig	ÜZ	Überzug	
	RFB	Rohfußboden	W	Wand	
		Höhenkote Rohbau	VW	Wandverstärkung Trockenbau (Holz/ Traverse in GK)	
		Oberkante FFB	**Brandschutz**		
		Oberkante RFB	BMZ	Brandmeldezentrale	
	OK	Oberkante	BSK	Brandschutzklappe	
	UK	Unterkante	(F)	Feuerlöscher	
	VK	Vorderkante	FLT	Tür im Verlauf v. Flucht-/Rettungswegen	
	OK RD	Oberkante Rohdecke	FM	Feuermelder	
	UK RD	Unterkante Rohdecke	FSD	Feuerwehr- schlüsseldepot	
	UK AD	Unterkante abgehängte Decke	FSE	Freischaltelement Feuerwehr	
	lr RH	lichte Raumhöhe		Nachströmöffnung	
	i.L.	im Lichten	NA	Notausgang	
	RDS	Rohdeckensprung	LW	Löschwasserein- speisung/-entnahme	
	RFS	Rohfußbodensprung	RM	Rauchmelder	
	DS	Deckensprung abgeh. Decke	RW	Rettungsweg	
	FFS	Fertigfußboden- sprung	RWA	Rauch- und Wärmeabzug	
	M	Mittelpunkt	TRST	Trockenstellgeläutung	
	HP	Hochpunkt	WHY	Wandhydrant	
	TP	Tiefpunkt	**HLSKE**		
	GW	Grundwasserstand	BA	Bodenablauf nach HLS-Plan	
	HGW	höchster GW	BK	Brüstungskanal	
	GOK	Geländeoberkante	BT	Bodentank/Elektrant	
		Bauteile / Geometrie	DN	Nennweite	
	AD	abgehängte Decke	HK	Heizkörper	
	B	Boden	LG	Lüftungsgitter	
	Bopla	Bodenplatte	LR	Lesenrohr	
	D	Decke	REV	Revisionsklappe/ öffnung + Abm.	
	DF	Dehnfuge	RR	Regenrohr	
	GK	Gipskarton	WSG	Wetterschutzgitter	
	HG	Hausgrund	**Dach**		
	INST	Installationswand	DA	Dachablauf	
	MAS	Mauerwerk- ankerkonsche	DAS	Dachausstieg	
	MW	Mauerwerk	DFF	Dachflächenfenster	
	m	raumhoch	DV	Dachversorgung	
	S	Sturz	GI	Gitterrost	
	SW	Schwelle	LS	Lichtschacht	
	SO	Sockel z.B. unter MW	OL	Oberlicht	
	STG	Steigung	SEK	Sekurant	
	TRH	Treppenhaus	VD	Vordach	
	TW	Trennwand			

	Vormauerung		
	Vorsatzschale		
	Unterzug		
	Überzug		
	Wand		
	Wandverstärkung Trockenbau (Holz/ Traverse in GK)		
Brandschutz			
	Brandmeldezentrale		
	Brandschutzklappe		
(F)	Feuerlöscher		
FLT	Tür im Verlauf v. Flucht-/Rettungswegen		
	Feuermelder		
	Feuerwehr- schlüsseldepot		
	Freischaltelement Feuerwehr		
	Nachströmöffnung		
	Notausgang		
	Löschwasserein- speisung/-entnahme		
	Rauchmelder		
	Rettungsweg		
	Rauch- und Wärmeabzug		
	Trockenstellgeläutung		
	Wandhydrant		
HLSKE			
	Bodenablauf nach HLS-Plan		
	Brüstungskanal		
	Bodentank/Elektrant		
	Nennweite		
	Heizkörper		
	Lüftungsgitter		
	Lesenrohr		
	Revisionsklappe/ öffnung + Abm.		
	Regenrohr		
	Wetterschutzgitter		
Dach			
	Dachablauf		
	Dachausstieg		
	Dachflächenfenster		
	Dachversorgung		
	Gitterrost		
	Lichtschacht		
	Oberlicht		
	Sekurant		
	Vordach		

Boden			
	Bodentrennschiene		
	Estrichtrennschiene		
	Trennschiene		
Fenster/Fassade/Tür/Tore			
	Aluminiumblech-Verkleidung		
	Dreh-Kipp-Flügel		
	Dreh-Flügel		
	Einscheibensicherheitsglas		
	Festverglasung		
	Fassade		
	Fluchtfenster		
	Fertigteil		
	Fassezementplatten		
	Gipskarton		
	Kipp-Flügel		
	Lamellenstores		
	Mineralfaser		
	Metallgewebe		
	Pfosten-Riegel- Konstruktion		
	Rollladen		
	-GR-M-K Gurtroller/-Motor/ -Kurbel		
	Schwing-Dreh-Flügel		
	Sonnenschutz		
	Schallschutzklasse mit Festlegung lt. Vorgabe bzw. Schallschutznachweis		
	Sonnenschutz- verglasung		
	Verbundschei- nenglas		
	Wärmedämmung		
	Wärmedämm- verbundsystem		
	Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 (Wände, Fenster, Türen...)		
Allgemein			
	Änderung, s. Vermerk		
	Index Änderungsliste		
	zu klärender Punkt inkl. Textinweis ggf. unterschiedliche Farben für kunden- bzw. kostenrelevante Themen		

Raumstempel

W Oberfläche Wand
BO Oberfläche Boden
D Oberfläche Decke
FFB OK FFB Ebene bezogen auf ±0.00 = 115.00 üNN
RFB OK RFB Ebene bezogen auf ±0.00 = 115.00 üNN
UKRD UK Rohdecke bezogen auf ±0.00 = 115.00 üNN
UKAD UK Abhangdecke bezogen auf ±0.00 =115.00 üNN
A Fläche (=Angabe der Bodengrundfläche)
lr. RH lichte Raumhöhe
FB-Detail Fußboden-Nr. + Plan-/Detailnummer

Raumnummer
Nutzung/Raumbezeichnung
FFB | UKRD
RFB | UKAD
A | lr. RH
Bo | D
FB-Detail

Oberflächen

Wände
P-2 Kalk-Zement-Putz Qualitätsstufe Q2
S-1 bzw.S-2 Spachtel Qualitätsstufe Q1(unter dem Fliesen) bzw. Q2 (geglättet (unter Glasfasertapeten+Anstrich)
A1 Glasfasertapeten + 2xAnstrich
A2 2xAnstrich in Technikräumen
F Fliesen 20x40cm Farbe ähnlich RAL 9010

Decken
AHD 01 Rasterdecke
AHD 02 Kühldecke
AHD 03 Paneeldecke+GK-Fries
AHD 04 Paneeldecke F30+GK-Fries
AHD 05 Hygiene-Rasterdecke
AHD 06 Metalldecke
RD Rohdecke mit Anstrich

Boden
BO1.1 Kautschukbelag
BO1.2 Kautschuk ableitfähig
BO1.3 Kautschuk isolierend
BO2.1 Fliesen in Duschräumen
BO2.2 Fliesen
BO3 OS 8 Bodenbeschichtung
BO4 Bodenbeschichtung (Bestand)

Türbeschriftung

§ T.E0.001 | § IT-1
§ ds, 37dB, RC2 | = H

1. Türnummer
2. Türtyp neu Tür bzw. "B" Bestandstür
3. Brandschutzsqualität, Schalldämmmaß/Rw in dB nach DIN 4109, Widerstandsklasse
4. Material

Material

H Holz
S Stahl
Al Aluminium
RR Rohrrahmentür Aluminium
G Garagjas
K WC-Kabinen/- Trennwände

Brandschutz Eigenschaften

fh feuerhemmende Tür, T30 nach DIN 4102
fb feuerbeständige Tür, T90 nach DIN 4102
fh-rs feuerhemmende Tür, T30 nach DIN 4102 mit rauchdichten Anforderungen nach DIN 18095
rs Rauchschutztür nach DIN 18095
d dichtschließende Tür
37 Schallschutz, bewertetes Schalldämmmaß im eingebauten Zustand (dB)
RC Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Türtyp

IT Innentür
IST Innenschiebetür
AT Außentür
AST Außenschiebetür

Alle Angaben und Maße in der Ausführungsplanung sind mit der Türliste (Planummer...) und vor Ort auf ihre Durchführbarkeit und Richtigkeit zu prüfen.

Materialien

Mauerwerk inkl. Materialangaben
Stahlbeton
Stahlbeton Fertigteil
Stahlbeton Halbfertigteil
Magerbeton / Estrich
Holz- Brettschichtholz
Holz Massiv
Trittschalldämmung
Wärmedämmung hart
Wärmedämmung weich
Trockenbau Gipskartonbauplatte (GKB)
Trockenbau Gipskartonbauplatte Imprägniert (GKBi)
Putz (Außen)
Putz (innen)
Sand???
Gelände Gewachsen
Gelände Aufgeschüttet
Kies
Sauberkeitsschicht

Verweis Detail

(D1-8101) | (D1-8102) | ± Blockrohung ± | (D1-8102)

Planart lt. Planschlüssel - Rd. Nr.:
(ggf. und Bauteil und Geschoss zu ergänzen);
Bei Detailverweisen gilt jeweils der aktuell gültige Index.

Verweis Detailschnitt
Planart lt. Planschlüssel - Rd. Nr.

Verweise zugehöriger Pläne
- Deckenspiegel + Plannummer
- Bodenspiegel + Plannummer
- Details + Plannummer
- FLS (Fliesenspiegel) Sanitärkern + Plannummer
- ggf. Raumblatt mit Wandabwicklungen + Plannr.

Brandschutz Bauteile

Norm national DIN 4102	Bauaufsichtliche Anforderung	Norm europäisch DIN EN 13501
F90-A+M	Brandwand / feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen und zusätzlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	REI 90-M
F90	feuerbeständig	(R) EI 90
F60	hochfeuerhemmend	(R) EI 60
F30	feuerhemmend	(R) EI 30
G30	Feuerwiderstandsfähige Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch	E30
G60		E60
G90		E90
F30	Feuerhemmende/Hochfeuerhemmende/Feuerbestän- dige Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer, Rauch und Hitzestrahlung	EI30
F60		EI60
F90		EI90

A Baustoffklasse (A, B etc.) ggf. projektspezifisch zu ergänzen
R Tragfähigkeit
E Raumabschluss
I Wärmedämmung
30 Feuerwiderstandsdauer (30, 60, 90, 120 Minuten)
M Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

Hinweise: Sonstige Qualitäten sind je nach Projektanforderung anzupassen ! Verwendung der Bezeichnungen auf Basis des Brandschutzgutachtens und nach Rücksprache mit dem Brandschutzsachverständigen, ggf. je projektspezifisch.

Hinweisliste:

HINWEIS 1: Mit roter Ellipse markierte Teile sind in Bearbeitung oder noch in Klärung

Det. X Siehe Detailplan Nr: A_A_0058_00_XX_XXX_XX

-0,005 OK FFB

Hinweise:
- Türhöhen und Brüstungshöhen (BRH) beziehen sich auf OK FFB
- Alle Maße sind Ausbaubaumaße
- Alle Materialien sind vor Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber freizugeben
- Brüstungshöhen Fenster beziehen sich auf OK Fensterbank innen
- Alle Pläne gelten nur nach Freigabe.

Lageplan



Index	Datum	Beschreibung/Änderung	Beark.
GG	21.08.2024	Änderung Dusche im Raum 0.229a, Vorwand entfällt; Rampen ergänzt; Tür verschoben	AK
FF	19.07.2024	Ergänzung Detailverweise, Anpassung Vorstzschale, BKE	MN
EE	06.06.2024	Anpassung Raumgeometrie, Wände geändert, Anpassung Türbeschrift., Schiebetür durch Drehtür ersetzt	AK
DD	08.05.2024	Deckenhöhe Flur 2.50, Anpassung Wände, Änderung Räume 0.210a, 0.233, ULK in 0.120, Verschiebung Deckenleuchte 0.121	AK
CC	25.04.2024	Flurtürenbrett,geänd., Vorsatzschalen entfallen, Heizkörper aktual., Vorsatzschale Achse 8/E verschob.	AK
B B	21.03.2024	WB 60cm Breite, Wandverschiebung, Vorwände mit WB raumhoch	AK
AA	12.02.2024	Anpassung WC/Wandabstände, Wandstärke Bäder, Türtyp IST-4 Breite auf 1.44m geändert	AK

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Massenunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten bzw. der Bauleitung zu klären. Für Massenfehler haftet allein die das jeweilige Gewerk ausführende Firma.Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt unberührt. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

Projekt Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden H58 - Sanierung - 2.BA	Projektnummer H58 BA02
Liegenschaft Haus 58 OP-Trakt, Anaesthesie, IKH - Hygiene, Radiol.	Planinhalt Grundriss EG Ausbau Achsen 1-8
Plannummer A_A_0058_00_GR_301_GG	DIS-Nummer
Plandatum 31.01.2024	Index/Version GG
Format A0+	Maßstab 1 : 50

Fachplanung — Unterschrift

Bauherr
Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universitaet Dresden - Geschaeftsbereich Bau und Technik
Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden

1	2	3	4	5	6	7	
A	A	0058	00	GR	301	GG	Freigabestatus