

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 19009000 Renaturierung Marlower Bach
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Offenes Verfahren
Datum der Angebotseröffnung: 10.01.2025
Uhrzeit der Angebotseröffnung: 10:00
Zuschlagsfrist: 10.02.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Gemeinde Sagard
über
Amt Nord-Rügen
Straße: Ernst-Thälmann-Straße 37
PLZ/Ort: 18551 Sagard

Leistungsverzeichnis: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 19009000 Renaturierung Marlower Bach
LV: VE03 BA1 Bodensanierung/-Entsorgung

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung/ Sonstiges.....	5
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	5
2.	Aufbrucharbeiten/ Baustraße/ Bodenaustausch.....	10
2.1.	Bodenaustausch.....	10
2.2.	begleitende Arbeiten.....	12
3.	Technische Bearbeitung.....	13
3.1.	Allgemein.....	13
	Zusammenstellung.....	15

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Renaturierung Marlower Bach
Gemeinde Sagard
Bodenentsorgung BA1

Bauherr: Gemeinde Sagard

vertreten durch :

Amt Nord-Rügen
Ernst Thälmann Str. 37
18551 Sagard

Telf. 0383 02 800 0
Telf. 0383 02 800 145

Hinweis zur Angebotsabgabe !

I) ein grober Bauablaufplan unter Einbeziehung des Verkehrskonzept für die Orts-Durchfahrtsregelung ist mit dem Angebot einzureichen!

II) die Konzeption des Transportweges der BE und der Materialzuführung ist dem Bauherrn im Angebot vorzulegen!

1. Vorbemerkungen zum LV

Die Angaben des nachstehenden Leistungsverzeichnis, der Zeichnungen sind Bestandteil dieser Ausschreibung.

Die Aussagen der Zeichnungen/ Pläne sind mit dem LV in der Kalkulation des Angebotes grundlegend und verbindlich zu berücksichtigen. Sie werden im Auftragsfall zusammen Vertragsbestandteil.

Es wird empfohlen, die Baustelle vor Angebotsabgabe zu besichtigen und sich über die Örtlichkeit, die Versorgung mit Strom und Wasser und über die Zufahrts- Aufstell- und Abfuhrmöglichkeiten/ besonders über die eingeschränkten Strassenverhältnisse zu unterrichten. Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Verhältnissen sind ausgeschlossen.

Bei der Preisbildung der Einheitspreise sind alle Erschwernisse, bedingt durch die örtlichen und besondere Verhältnisse, wie beengte Bedingungen, Baugrund, geminderte Ufertragfähigkeit, Sicherung Bestand privater Zaun und Tor, Bestand anderer Medienleitungen, parallele Bauarbeiten, eventuell örtlich weit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

entfernte Lagerflächenbereitstellung, Nutzungsabstimmungen
usw. zu berücksichtigen.

Sämtliche Kosten für die Umstände zur direkten Durchführung
der Bauarbeiten bei erhöhten Wasserständen des Baches und
des GW sind in die Einheitspreise der zutreffenden Leistungen
einzurechnen.

Bei der Preisbildung sind alle Erschwernisse, bedingt durch die
örtlichen Verkehrs- und Logistik-Verhältnisse auf der Baustelle
mit dem Brückenneubau, dem Anschluss des BA 1 und der
landwirtschaftlichen Nutzung und Zugänglichkeit der
Nachbargrundstücke zu berücksichtigen.

Sämtliche Kosten des Gewässerschutzes und deren
Vorhaltungen (zur Unterbindung oder Eindämmung der
Gewässerverschmutzung) der unmittelbaren Arbeiten und
beteiligten Geräte sind anteilig in den jeweiligen
Leistungspositionen zu erfassen.

Die Vertragsbedingungen sind sofern die gültige
Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im
Bauvertrag nicht angegeben ist in der 3 Monate vor
Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In
Zweifelsfällen ist der AG zu befragen.

DIN Normen sind gem. § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 VOB/B
als anerkannte Regeln der Technik zu beachten. Diese
müssen somit nicht gesondert vereinbart werden. Die für
die Baudurchführung relevanten DIN- und
Verwaltungsvorschriften sowie einschlägige
Richtzeichnungen hat der AN während der Bauzeit zur
Einsichtnahme auf der Baustelle vorzuhalten.

2. Vorbemerkungen zum LV / Ausführung

Das LV gilt nicht als Bestellunterlage!
Der AN hat vor Beginn der Arbeiten seiner vollen
Prüfungs- und schriftlichen Anzeigepflicht im Sinne von
§ 4 Nr. 3 VOB/ B zu genügen und wird darauf
ausdrücklich hingewiesen.

Weitere verbindliche Hinweise zur späteren Ausführung

I) die verkehrsrechtliche Anordnung ist beim Landkreis
Vorpommern-Rügen für die Dauer der Bauzeit zu beantragen
und zu erlangen
Die Kosten hierfür sind in die BE- Kosten
einzukalkulieren.

II)
Achtung! Die kurze Bauzeit erfordert für den

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Auftragnehmer, den Einsatz an allen Werktagen. Arbeitszeitfestlegung der Werktage: Montag bis Freitag von 07.00 bis 20.00 Uhr Sonnabende von 08.00 bis 16.00 Uhr Sonn- und Feiertage sind arbeitsfrei. Die Bauzeitenfestlegung mit Anfangstermin und bis Endtermin an allen Werktagen zu o.g. Zeiten (Sonnabend gesonderte Festlegung) wird zum verbindlichen Vertragsbestandteil.</p> <p>III) Nutzung des wasserseitigen Baufeldes in der Bauzeit Der Wasserteil des Baufeldes nutzt in den Zeiten der ersten Hauptarbeiten = Bodenarbeiten die volle Durchgangsbreite des Gewässers. Der Gewässerdurchgang muss dabei jederzeit gewährleistet sein. Aufstaus sind unbedingt auszuschließen.</p>			
1.	Baustelleneinrichtung/ Sonstiges			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.10.	<p>StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch	
1.1.20.	<p>StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1,000 Psch	
1.1.30.	<p>Bereitstellungslagerplatz einrichten räumen Bereitstellungslagerplatz einrichten räumen. Lageplatz ist vom AN zu organisieren und wird nicht vom AG zur Verfügung gestellt. Einzurechnen sind Mahd, ggfls. Rasenmahd, Gebühren für Sondernutzung. Trennvlies bzw. Folie, Kennzeichnung Haufwerke und Abdeckung. Lagerflächen bis 1000 m2 im Baufeld. Die Termine des Einrichtens und Räumens sind mit dem AG unaufgefordert anzuzeigen. Flächen werden umlaufend genutzt. Die Analytik der Haufwerke benötigt ca. 4 Wochen. Nach der Beräumung wird die Fläche weiter genutzt.</p>	5.980,500 m2
1.1.40.	<p>Bereitstellungslagerplatz für die Dauer der Bauzeit unterhalten und betreiben Bereitstellungslagerplatz für die Dauer der Bauzeit unterhalten und betreiben Verwallungen, Trenn- und Abdeckfolien überprüfen, nacharbeiten ergänzen. Der Beginn der Unterhaltung/ Betreuung der Fläche ist dem AG anzuzeigen.</p>	5.980,500 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	<p>Schwarz-Weißanlage nach TGRS 519 (drei miteinander verbünd. Raumzellen) NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG Schwarz-Weißanlage nach TGRS 519 (drei miteinander verbünd. Raumzellen) NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Baufeld abgewandten Weißbereich zum Ablegen, Aufbewahren und späteren Wiederanlegen der Straßenbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung sowie für Arbeitspausen - dem zwischenliegenden Naßbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen mit Abwasserbehälter - dem Baufeld zugewandten Schwarzbereich zum Ablegen kontaminierter Arbeitsbekleidung, Schutzausrüstung etc. ausreichend für das gesamte Baustellenpersonal einschl. notwendiger Installationen und Zugänge entsprechend der Arbeitsstättenverordnung, der Richtlinie BGR 128, der TGRS 519 sowie den Arbeitsstättenrichtlinien, incl. Herrichten der Fläche, einrichten, abbauen und abtransportieren nach Bauende. Die Räume müssen so ausgestattet sein, dass jederzeit eine Raumtemperatur von mindestens 21°C erreicht werden kann. 	1,000 psch	
1.1.60.	<p>Schwarz-Weiß- Anlage der Pos. 1.1.50 vor- und unterhalten Schwarz-Weiß- Anlage der Pos. 1.1.5 vor- und unterhalten einschl. Betriebskosten und arbeitstäglich Reinigung. NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG</p>	12,000 Wo
1.1.70.	<p>Bauzaun (mobil), h = 2,00 m, für den Schwarzbereich Bauzaun (mobil), h = 2,00 m für den Schwarzbereich/ Zwischenlager entsprechend Gefahr- und Schadstoffkataster. Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße aus Beton einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen ect. liefern, aufstellen, vorhalten , umsetzen und nach Abschluß der Bauarbeiten wieder abbauen. einsohl. 2 Toren, 5m breit, verschließbar Anforderungen: - Zaunhöhe : 2,00 m - durchgängig geschlossener Schutzzaun aus einzelnen Zaunfeldern, der außer an Durchgängen, nur mit Hilfe von Werkzeugen geöffnet werden kann - Warnbeschilderung nach Arbeits-und Sicherheitsplan (siehe auch Gefahr- und Schadstoffkataster bzw. zu erstellende</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betriebsanweisung - technologisches Umsetzen von Teilabschnitten nach Erfordernis den AN ist einzurechnen - der Zaun ist mit einer Plane vollständig zu schließen NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG	120,000 m
1.1.80.	<p>Stiefelwaschanlage, ausreichend für das gesamte Baustellenpers. Stiefelwaschanlage, ausreichend für das gesamte Baustellenpers. (1 Waschplatz für 5 Personen) vor dem Zugang zum Schwarzbereich der Schwarz-Weiß-Anlage errichten, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen nach Bauende incl. Betriebskosten Die erford. Verbindungsleitungen zwischen Stiefelwaschanlage und Abwasserentsorgungsanlage sind im Preis enthalten. Die belastete Reinigungsflüssigkeit ist zu Lasten des AN ordnungsgemäß zu entsorgen (ggf. über mobile GW- Reinigungsanlage). Werden abflußlose Reinigungswannen verwendet, sind mindestens arbeitstäglich diese zu säubern und die Reinigungsflüssigkeit ist zu erneuern. NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG</p>	1,000 psch
1.1.90.	<p>Aufwendungen für besonderes Arbeitsschutzmaterial des AN Aufwendungen für besonderes Arbeitsschutzmaterial des AN für den Zeitraum der Bauausführung entsprechend der geplanten einzusetzenden Arbeitskräfte des AN gemäß den Anforderungen des Sanierungskonzeptes für Asbestprodukte und Gefahrstoffe entsprechend Asbest- und Gefahrstoffkataster; Arbeitsschutzausrüstungen und Erste-Hilfe-Ausrüstungen sind auf die vorkommenden Schadstoffe abzustimmen. NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG</p>	1,000 psch
1.1.100.	<p>Behälter für benutzte Einwegschutzkleidung mit Deckel, Behälter für benutzte Einwegschutzkleidung mit Deckel, Verschließbar, zur Aufnahme und Zwischenlagerung abgelegter Einwegschutzkleidung bis zu deren Entsorgung aufstellen, vorhalten entfernen und entsorgen NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG</p>	1,000 psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.110.	Gemäß Position 1.1.100 aber für verbrauchte Atemschutzfilter aber für verbrauchte Atemschutzfilter NUR NACH SCHRIFTL. AUFFORDERUNG DES AG	1,000 psch
1.1.120.	Gebühren Gebühren Alle für die Maßnahme notwendigen Gebühren, wie z.B. Gebühren für Anzeigen beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, die Berufsgenossenschaft usw.	1,000 psch
1.1.130.	An und Abfahrt Bagger mit Umluft An und Abfahrt Bagger mit Umluft	1,000 psch
1.1.140.	Umlaufbagger Umlaufbagger zur Befüllung der Muldenfahrzeuge Abrechnung nach Tagessatz	50,000 d
1.1.150.	Elektronisches Begleit-Übernahmeschein Elektronisches Begleit-Übernahmeschein (gefährliche Abfälle) Abrechnung pro Fahrzeug-Tour	500,000 St
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung		
Summe 1. Baustelleneinrichtung/ Sonstiges		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Aufbrucharbeiten/ Baustraße/ Bodenaustausch			
2.1.	Bodenaustausch			
2.1.10.	<p>Bodenmaterial Entsorgung Asbesthaltige Baustoffe Bodenmaterial Entsorgung Asbesthaltige Baustoffe Entsorgung laut Analytik nach Deponieverordnung Entsorgung: AW. 170605*, Asbesthaltige Baustoffe. Einschließlich der Transporttechnologie (Containerbag Muldenfahrzeuge) Abrechnung auf Wiegenote!</p> <p>Entsorgungsort/Deponie: Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH Adresse: Zum Kranichmoor 1 17091 Rosenow</p>	9.000,000 t
2.1.20.	<p>Boden lös.m.gefährl.Inhalts.u.ents. Profilger. lösen*Planum n.ges. Sich.Unt.AG*Abfb.Anl.n.Unt. Bes.Geb. AG Boden mit gefährlichen Inhaltsstoffen (Abfallschlüssel 17 06 05*), aus Abtragsbereichen getrennt lösen, laden, fördern und bis zum Abtransport vorläufig lagern. Boden gemäß Entsorgungsnachweis des AG entsorgen. Teilnahme am elektronischen Begleitscheinverfahren nach Unterla- gen des AG. Abgerechnet wird nach den elektronischen Wiegescheinen der Abfallbeseitigungs- anlage. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Profilgerecht lösen. Tiefen von -0,5m bis ca-3,0m, je nach Beprobungsergebnis und Abstimmung Vorort mit AG und BÜ. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Sicherungsmaßnahmen während der vorläufigen Lagerung auf der Baustelle nach Unterlagen des AG durchführen. Abfall zur Abfallbeseitigungsanlage nach Unterlagen des AG zuführen. Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsor- gungsträger vom AG vergütet.</p>	9.000,000 t

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	Abplanen der Haufwerke zum Schutz Abplanen der Haufwerke zum Schutz	5.000,000 m2
2.1.40.	Boden, geliefert, einbauen Vom AN geliefert*BBodsSchV. einh. Material nach AN*... Freitext ... Tol.Auftrag +-5cm*Aufm.Auftr.i.Tol. Gelieferten Boden nach Auftragsprofilen einbauen und verdichten. Einschließlich liefern Vorsorgewerte nach BBodsSchV sind einzuhalten. Material nach Wahl des AN. Profiltoleranz im Auftrag +-5 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen innerhalb der Toleranzen.	7.000,000 t
2.1.50.	Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung auf Flächen. Fläche = Horizontal bis schwach geneigt. Vorhandene Böschungen vor Auftrag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen. Oberboden andecken. Auftragsdicke = 5 bis 15 cm.	5.000,000 m2
2.1.60.	StL-Nr. 21.107/202.09.09.90 Rasensaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Rasensaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'Horizontal bis schwach geneigt ' Saatgutmenge 'gemäß AG ' Saatgut 'gemäß AG '	5.000,000 m2
Summe 2.1. Bodenaustausch		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 Renaturierung Marlower Bach
LV: VE03 BA1 Bodensanierung/-Entsorgung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	begleitende Arbeiten			
2.2.10.	Mehrfaches Wässern der aufzunehmenden Fläche Mehrfaches Wässern der aufzunehmenden Fläche	5.000,000 m2
Summe 2.2.	begleitende Arbeiten		
Summe 2.	Aufbrucharbeiten/ Baustraße/

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Technische Bearbeitung			
3.1.	Allgemein			
3.1.10.	Beprobung Schadstoffbelastung Labor n.Wahl Proben nehmen aus den Behältern mit dem überschüssigen Bohrgut, fachgerechter Transport der Proben zum Labor und Durchführen von analytischen Untersuchungen auf etwaige Schadstoffbelastung gemäß der gesetzlichen Anforderungen. Die erforderlichen chemische Analysen werden auf Nachweis gesondert vergütet. Labor nach Wahl des AN. Freigeben der Schadstoffstelle durch das Labor nach VDI	1,000 psch	
3.1.20.	Betriebsanweisung und Sanierungskonzept erstellen, Unterweisung Personal Betriebsanweisung und Sanierungskonzept erstellen, Unterweisung Personal	1,000 psch	
3.1.30.	Reifenwaschanlage einrichten Reifenwaschanlage einrichten, erforderlichenfalls umsetzen und abbauen. Anlage bei Erfordernis wintertauglich einrichten. Anschluss für Strom und Wasser herstellen und zurückbauen. Anlage einschl. Ölabscheidung. Erforderliche Erd- und Betonarbeiten ausführen.	1,000 psch	
3.1.40.	StL-Nr. 19.101/905 Reifenwaschanlage vorhalten Reifenwaschanlage vorhalten, unterhalten und betreiben. Auffanggrube leeren und anfallende Stoffe entsorgen.	4,000 Mt
3.1.50.	Arbeitsmedizinische Voruntersuchung Arbeitsmedizinische Voruntersuchung	1,000 psch	
Summe 3.1. Allgemein			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 19009000 **Renaturierung Marlower Bach**
LV: VE03 **BA1 Bodensanierung/-Entsorgung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung/ Sonstiges	
1.1.	Baustelleneinrichtung
	Summe 1. Baustelleneinrichtung/ Sonstiges
2.	Aufbrucharbeiten/ Baustraße/ Bodenaustausch	
2.1.	Bodenaustausch
2.2.	begleitende Arbeiten
	Summe 2. Aufbrucharbeiten/ Baustraße/
3.	Technische Bearbeitung	
3.1.	Allgemein
	Summe 3. Technische Bearbeitung
LV	VE03	
1.	Baustelleneinrichtung/ Sonstiges
2.	Aufbrucharbeiten/ Baustraße/ Bodenaustausch
3.	Technische Bearbeitung
	Summe LV VE03 BA1 Bodensanierung/-Entsor..
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 19009000 Renaturierung Marlower Bach
LV: VE03 BA1 Bodensanierung/-Entsorgung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)