

Bieter	Vergabenummer	Datum
	E 027/2024	
Baumaßnahme Ortszentrum Zug		
Angebot für Los 13- Natursteinarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	Geräte 2,4	Sonstiges 2,4	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	Los 13- Natursteinarbeiten									
13.1	Allgemeine									
13.1.1	Vortexte									
13.1.1.1	1. ALLGEMEINER TEIL									
13.1.1.1	2.0 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG									
13.1.1.1	3. ANLAGENVERZEICHNIS									
13.1.2	Dokumentation									
13.1.2.1	Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB	1,000	psch							
13.2	Vorbereitende Arbeiten									
13.2.1	Reinigung der Elementflächen, Sandsteinflächen und Mauerwerksflächen	190,000	m ²							
13.2.2	Reinigung Untergrund,grobe Verschmutzung, Bruchstein	35,000	m ²							
13.3	Rückbau									
13.3.1	Rückbau des Plattenmaterials / Stahlplatten	7,000	St							
13.3.2	Rückbau Ausmauererung	2,000	St							
13.3.3	Rückbau der Kellerfenster	2,000	St							
13.3.4	Rückbau Fenstergewände KG	8,000	St							
13.4	Sandsteinelemente Neu									
13.4.1	Fensterbank	2,000	St							
13.4.2	Fensterüberdachung	1,000	St							
13.4.3	Fenstergewände incl. Sturz	2,000	St							
13.4.4	Fenstergewände KG	12,000	St							
13.4.5	Gesimsband Sandstein	21,000	m							
13.4.6	Zulage für die Herstellung der Auflagefläche	21,000	m							
13.5	Sandsteinelemente Aufarbeitung									
13.5.1	Fensterbänke außen									
13.5.1.1	Fensterbank,Sanstein, außen, Aufarbeiten	10,000	St							
13.5.1.2	Fehlstellen mit Restauriermörtel aufarbeiten , 20/20	10,000	St							
13.5.1.3	Fehlstellen mit Restauriermörtel aufarbeiten 20/30	8,000	St							
13.5.1.4	Fehlstellen mit Restauriermörtel aufarbeiten 20/50	8,000	St							
13.5.1.5	Zulage für Profilierung aus Sandstein	7,000	m							
13.5.1.6	Vierungen herstellen, 16 /22, Fenstergewände	26,000	St							
13.5.1.7	Vierungen herstellen, 30/25	5,000	St							
13.5.1.8	Vierungen herstellen, 20 /25	5,000	St							
13.5.1.9	Vierungen herstellen, 10 /10	5,000	St							
13.5.1.10	Vierungen herstellen, 5 /5	5,000	St							
13.5.1.11	Teileaustausch, 25x40x20	6,000	St							
13.5.2	Gesimse									
13.5.2.1	Gesimsprofil ziehen	15,000	m							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	ME ¹	Zeitansatz ²	Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	GeräteSonstiges ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.5.2.2	Gesimsprofil, vorgefertigt, Polyurethan	5,000	m						
13.5.2.3	Sturz- und Fensterbankgesims	3,000	m						
13.5.2.4	Fensterprofil, vorgef., Polyurethan	3,000	m						
13.5.3	Ortgänge								
13.5.3.1	Ortgangprofil ziehen	10,000	m						
13.6	Bruchsteinsockel								
13.6.1	Fugen öffnen, bis 1 cm	5,000	m						
13.6.2	Fugen öffnen, bis 2 cm	5,000	m						
13.6.3	Fugen öffnen, bis 3 cm	5,000	m						
13.6.4	Verfugung Natursteinmauerwerk /Bruchsteinmauerwerk, bis 1 cm	5,000	m						
13.6.5	Verfugung bis 2 cm	5,000	m						
13.6.6	Verfugung bis 3 cm	5,000	m						
13.6.7	Bruchsteinmauerwerk komplett austauschen	3,000	St						
13.7	Sonstige Leistungen								
13.7.1	Bemusterung, Material	1,000	psch						
13.7.2	Aussparung Klingel	1,000	St						
13.8	Stundenlohnleistungen								
13.8.1	Stundensatz Steinmetz, Naturwerkstein	2,000	h						
13.8.2	Stundensatz Helfer, Naturwerkstein	2,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.