


# Positionsplan 2. OG

In unserer Bemessung haben wir die Holzständerwand nun wie besprochen als teilweise Vorabmontage berücksichtigt.  
Gerne können wir uns zu einem späteren Zeitpunkt mit der ausführenden Firma bezüglich der bevorzugten Montageweise abstimmen.



Wandabschluss mit Ringbalken  
b/h=24/24cm,  
seitlicher Streichbalken  
b/h=10/24cm

Streichbalken für bessere Montage  
nun seitlich an dem  
wandabschließenden Ringanker geplant

Hier sind die zwei Fensteröffnungen  
übereinander.  
die Pos. 111 gilt für beide.

Wandabschluss mit Ringbalken  
b/h=24/24cm,  
seitlicher Streichbalken  
b/h=10/24cm

Streichbalken für bessere Montage  
nun seitlich an dem  
wandabschließenden Ringanker geplant

Die angesprochene Anbringung eines Holzes (ca. 8/9,  
5cm) zur Befestigung von leichten Installationen ist  
aus statischer Sicht vertretbar.

Auch der Austausch der OSB3 Platten mit nicht  
brennbaren zementgebundenen Spanplatten ist in den  
brandschutzrelevanten Bereichen möglich.

Position	Bauteil	Material	Querschnitt
100	Dachdecke Randrippen Innenrippen siehe Pos. 101	OSB-3 C24	d = 25mm b/h = 12/8cm
101	Dachbinder	GL24h	b/h = 20/36cm, e <= 125 cm
102	Wechsel	GL24h	b/h = 10/36cm
103	Dachbinder	GL24h	b/h = 28/36cm
105	Aufzugsüberfahrt	C25/30, XC1	h = 18 cm
110	Unterzug	S235 JR	HEB 240
111	Ringanker/ Unterzug	C25/30, XC1	b/h = 24/24cm
112	Sturz	KS-Flachsturz, 40F	b = 24 cm Auflageriefe l = 17,5 cm
120	Außenwand	KS-P SFK20 RD 2.0 DBM	d = 24 cm
121	Innenwand	KS-P SFK20 RD 2.0 DBM	d = 24 cm
122	Innenwand	C25/30, XC1	d = 24 cm
123	Aufzugswand	C25/30, XC1	d = 25 cm
124	Holzständerwand Kopfrippe Fußrippe Randrippe Innenrippe Beplankungsstoß	C24	b/h = 16/8cm b/h = 16/12cm b/h = 14/16cm b/h = 6/16cm b/h = 16/14cm
130	Stütze	S235JR	DR0 100x6,3mm, warmgeteigt

- Legende:**
- Stahlbeton C25/30 (Schnitt/Ansicht)
  - aufgehend Stahlbeton
  - Mauerwerk KS-P 20-2.0; Dünnbettmörtel; tragend (Schnitt/Ansicht)
  - Mauerwerk KS-P 20-2.0; Dünnbettmörtel; nicht tragend
  - NH C24 falls nicht anders angegeben

Änderungen zum vorhergehenden Planstand Stand: 26.07.2024

e			
d			
c			
b			
a			
Index	Änderung	Bearbeiter	Datum

**m+** Ingenieurbüro für Tragwerksplanung  
Dr.-Ing. Christian Müller GmbH  
Windscheidstraße 12, 10627 Berlin, Tel. 030 / 323 016 66

Bauherr: Ev. Kirchenverband für Kindertageseinrichtungen  
Berlin Mitte-Wo, Händelallee 22, 10557 Berlin

Bauvorhaben: Neubau einer Kindertagesstätte,  
Elchdamm 217, 13503 Berlin

Plan: **Positionsplan 2.OG**

Erstellt am	Gerechnet	Maßstab	Auftrags-Nr.	Plan-Nr.
26.07.2024	E. Beringmeier	1:100	1911	P-20G-1

H/B = 594 / 84.1 (0.50m²) Altplan 2024