

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

LB 000 Baustelleneinrichtung

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

000.1 **Baustelle einrichten, vorhalten, räumen**

Menge: 1 psch EP: GB:

000.2 **Absteckarbeiten und Höhenfestlegung, Baufeld**

Menge: 1 psch EP: GB:

000.3 **Schnurgerüst und Einmessarbeiten Gebäude**

Menge: 1 psch EP: GB:

000.4 **Meterriss, Geschosse**

Menge: 17 St EP: GB:

000.5 **Baustraße, Stahl-Elemente**

Menge: 180 m² EP: GB:

000.6 **Kranstandfläche einrichten, Kies-Schotter**

Menge: 100 m² EP: GB:

000.7 **Bautreppe, einläufig, 4,50m**

Menge: 2 St EP: GB:

000.8 **Abdeckung auf Aussparungen, bis 0,5 m²**

Menge: 45 St EP: GB:

000.9 **Abdeckung auf Aussparungen, bis 1,0 m²**

Menge: 5 St EP: GB:

000.10 **GK-Montagewand als Staubschutz, CW50/75, 1x12,5mm**

Menge: 6 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

000.11 **Fenster/Türen schützen, Schutzkonstruktion**
Menge: 24 m² EP: GB:

000.12 **Fenster und Türen abkleben, Folie**
Menge: 25 m² EP: GB:

Summe LB 000 Baustelleneinrichtung

LB 002 Erdarbeiten

Erdarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Erdarbeiten - Technische Vorbemerkungen

002.1 **Oberboden abtragen, seitl. lagern, 20-30cm**
Menge: 285 m² EP: GB:

002.2 **Oberbodenmieten einsäen**
Menge: 85 m² EP: GB:

**Vorbemerkung zur Entsorgung von Abbruchmassen
Asphalt**

002.3 **Bitumenbelag einschneiden/abkanten**
Menge: 50 m EP: GB:

002.4 **Bitumenbelag, 10-15 cm, aufbrechen/ents.**
Menge: 295 m² EP: GB:

002.5 **Plattenbelag, Beton, ausbauen, Gehweg**
Menge: 19 m² EP: GB:

002.6 **Natursteinpfl., 10-20, Splitt, aufnehmen, transp.**
Menge: 145 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

002.7 **Natursteinpfl., 16-20, Beton, 1-z, aufnehmen, transp.**

Menge: 40 m EP: GB:

002.8 **Hochbordstein Beton, ausbauen, entsorgen**

Menge: 20 m EP: GB:

002.9 **Bordstein Naturstein, ausbauen, entsorgen**

Menge: 19 m EP: GB:

002.10 **Brunnenschachtkopf, Abbau**

Menge: 1 St EP: GB:

002.11 **Brunnenschacht, Ausbau, in Baugrube**

Menge: 4,5 m EP: GB:

002.12 **RW-Grundleitungen entfernen, DN 100-150**

Menge: 75 m EP: GB:

002.13 **RW-Schacht ausbauen, MW, bis 1,0/1,0/1,5m**

Menge: 1 St EP: GB:

002.14 **RW/AW-Schacht ausbauen, bis DN 1000, 1,50m**

Menge: 5 St EP: GB:

002.15 **Straßenablauf, ausbauen, 500/500**

Menge: 4 St EP: GB:

Vorbemerkung zur Entsorgung von Aushubmassen

Erweiterung - Baugrube

002.16 **Trägerbohlwand, freistehend, gebohrt**

Menge: 57 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

002.17	Trägerbohlwand, Eckausbildung, ca. 135°, Zulage			
	Menge:	2 St	EP:	GB:
002.18	* Optionspos. * Trägerbohlwand m. Rückverankerung, MEHR-/MINDERPREIS			
	Menge:	57 m ²	EP:	GB:
002.19	Baugrubenaushub, mittelschw. lösbar, ents.			
	Menge:	3.410 m ³	EP:	GB:
002.20	Baugrubensohle planieren, Abw. 2cm			
	Menge:	710 m ²	EP:	GB:
002.21	Trenn- und Filtervlies, GRK 4, Baugrubensohle Angeb. Hersteller/Fabrikat : _____			
	Menge:	735 m ²	EP:	GB:
002.22	Pumpensumpf, BKL 4, t bis 2m, Ø bis 1m			
	Menge:	2 St	EP:	GB:
002.23	Pumpe betreiben Stunden n. W. AN			
	Menge:	300 h	EP:	GB:
002.24	Gründungspolster Baugrube, 40cm, Mineralgemisch			
	Menge:	305 m ³	EP:	GB:
002.25	Tieferliegende Baugrubengebiete, bis 1m, ZULAGE			
	Menge:	58 m ²	EP:	GB:
002.26	Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll			
	Menge:	4 St	EP:	GB:
002.27	Hinterfüllung Bauwerke, Liefermaterial, bis 0,5m			
	Menge:	45 m ³	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-07

Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

.....

002.28 **Hinterfüllung Bauwerke, Liefermaterial, bis 3,65m**Menge: 295 m³ EP: GB:**Verbinder - Baugrube**002.29 **Baugrubenaushub, mittelschw. lösbar, ents.**Menge: 45 m³ EP: GB:002.30 **Baugrubensohle planieren, Abw. 2cm**Menge: 86 m² EP: GB:002.31 **Gefälle Baugrubensohle, ZULAGE**Menge: 76 m² EP: GB:002.32 **Trenn- und Filtervlies, GRK 4, Baugrubensohle**
Angeb. Hersteller/Fabrikat : _____Menge: 88 m² EP: GB:002.33 **Gründungspolster Baugrube, 40cm, Mineralgemisch**Menge: 38 m³ EP: GB:002.34 **Tieferliegende Baugrubengebiete, bis 1,20m, ZULAGE**Menge: 15 m² EP: GB:002.35 **Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll**

Menge: 1 St EP: GB:

002.36 **Hinterfüllung Bauwerke, Liefermaterial, bis ca. 0,75m**Menge: 12,5 m³ EP: GB:**Sonstiges**002.37 **Kellerboden, Ziegelstein, abrechen**Menge: 1,5 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

002.38 **Bodenaushub, Kopfloch, innen**

Menge: 1,5 m³ EP: GB:

002.39 **Baugrube verfüllen, von Hand**

Menge: 1,5 m³ EP: GB:

002.40 **TW-Rohrgrabenaushub m. Verfüllung, 1,5/0,6m**

Menge: 7,5 m³ EP: GB:

Summe LB 002 Erdarbeiten

LB 009 Entwässerungskanalarbeiten

Entwässerungskanalarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Entwässerungskanalarbeiten - Technische Vorbemerkungen

Ausführungshinweis Abwasserleitungen unter und in der Bodenplatte

Leistungsgrenzen für Abwasserleitungen unter und in der Bodenplatte

009.1 **Rohrgrabenaushub m. Verfüllung, -1,0m**

Menge: 29 m³ EP: GB:

009.2 **Abwasserkanal PVC-U, Abwasser, DN100**

Menge: 95 m EP: GB:

009.3 **PVC-U-Bogen KGB, 15°, DN100**

Menge: 5 St EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

009.4 **PVC-U-Bogen KGB, 45°, DN100**

Menge: 55 St EP: GB:

009.5 **PVC-U-Bogen KGB, 87°, DN100**

Menge: 1 St EP: GB:

009.6 **PVC-U-Abzweig KGA, 45°, DN100/100**

Menge: 15 St EP: GB:

009.7 **PVC-U-Übergangrohr KGÜ, DN150/100**

Menge: 1 St EP: GB:

009.8 **Doppelmuffe DN 100 PP-MD-Rohr**

Menge: 5 St EP: GB:

009.9 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 009
PVC-U-Muffenstopfen KGM ID DN100

Menge: 11 St EP: GB:

009.10 **Standrohre DN 100**

Menge: 11 St EP: GB:

Mauerkragen

009.11 **Mauerkragen aus EPDM, DN100**

Menge: 11 St EP: GB:

009.12 **wie vor, jedoch DN 200**

Menge: 3 St EP: GB:

FB-Einläufe/Wanddurchführungen - Ausführungshinweis

Räume Technik und WC Jungen

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

009.13 **Bodenablauf DN100, Gusseisen**

Menge: 2 St EP: GB:

009.14 **Zwischenstück DN100, Kunststoff**

Menge: 2 St EP: GB:

009.15 **Geruchverschluss Kunststoff, 2-teilig**

Menge: 2 St EP: GB:

009.16 **Aufsatzstück Kunststoff, Stutzen-Ø 125mm**

Menge: 2 St EP: GB:

Raum 008 Reinigungsmittel

009.17 **Bodenablauf Variant-CR 218, DN100**

Menge: 1 St EP: GB:

009.18 **Glockengeruchverschluss DN 100**

Menge: 1 St EP: GB:

009.19 **Aufsatzstück Edelstahl**

Menge: 1 St EP: GB:

009.20 **Schmutzfang Edelstahl**

Menge: 1 St EP: GB:

Wanddurchführungen

009.21 **Faserzement-Futterrohr, l=250mm, ID125mm**

Menge: 1 St EP: GB:

009.22 **Faserzement-Futterrohr, l=250mm, ID200mm**

Menge: 5 St EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

Sonstige Leistungen

009.23 **Dichtheitsprüfung Wasser, AW-Ltg. PVC-U DN100/150**
 Menge: 95 m EP: GB:

009.24 **Ausrichten/Justieren Grundleitungsanschlüsse**
 Menge: 14 St EP: GB:

009.25 **Bestandsplan und Einmessung Standrohre**
 Menge: 1 psch EP: GB:

009.26 **TV- Befahrung DN100-150**
 Menge: 95 m EP: GB:

Summe LB 009 Entwässerungskanalarbeiten

LB 012 Mauerarbeiten

Mauerarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Mauerarbeiten - Technische Vorbemerkungen

012.1 **Fenster ausbauen, KST, ca. 1300/2000mm**
 Menge: 1 St EP: GB:

012.2 **Öffnung zumauern, AW, Hlz, d=65cm**
 Menge: 3 m² EP: GB:

012.3 **Innenwand abbrechen, MW, ca. 18cm**
 Menge: 5 m² EP: GB:

012.4 **Türöffnung ausbrechen., MW, IW, d ca. 45cm**
 Menge: 3,5 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-07

Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

.....

012.5 Türleibung aufmauern, 1,0/2,0, d ca. 45cm

Menge: 4 m EP: GB:

012.6 Stahlbetonsturz 1,01m, alte Wände, d ca. 45cm

Menge: 1 St EP: GB:

012.7 Abdicht. MSB-Q, W4-E, G200 DD, d=24, IW

Menge: 2 m EP: GB:

012.8 Ausgleichsschicht NM III, 1-3 cm, d=24

Menge: 6 m EP: GB:

012.9 KS-Iso-Kimmstein 20-1,2, III, d=24cm

Menge: 2 m EP: GB:

012.10 KS-R P 12-2,0, DM, d=24cm, IW

Menge: 21 m² EP: GB:

012.11 Öffnung, 0,76x1,01, d=24 cm, IW

Menge: 6 St EP: GB:

012.12 Fertigteil-Sturz, KS, LB 76, d=24

Menge: 6 St EP: GB:

012.13 Maueranschluss-Anker, fv

Menge: 80 St EP: GB:

012.14 Wandöffnung tw. schließen, IW, KS, 24cm

Menge: 1,5 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

012.15 Wandöffnung tw. beimauern, AW, KS, 24cm
 Menge: 1 m² EP: GB:

Summe LB 012 Mauerarbeiten

LB 013 Betonarbeiten

Beton- und Stahlbetonarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Betonarbeiten - Technische Vorbemerkungen

Erweiterung und Verbinder - Bodenplatten und Fundamente

013.1 Sauberkeitsschicht C12/15, d=10cm
 Menge: 9 m² EP: GB:

013.2 Trennlage, 2 Lg. PE-Folie 0,2mm, auf Sauberkeitsschicht
 Menge: 7 m² EP: GB:

013.3 Bodenplatte C30/37, Stb, wu, d=35cm
 Menge: 5,8 m² EP: GB:

013.4 Schalung, glatt, Plattenränder
 Menge: 9,6 m EP: GB:

013.5 Fugenblech, V4A beschichtet, Arbeitsfuge
 Angeb. Fabrikat : _____
 Menge: 8,5 m EP: GB:

013.6 Sauberkeitsschicht C12/15, d=10cm
 Menge: 681 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.7	Trennlage, 2 Lg. PE-Folie 0,2mm, auf Sauberkeitsschicht	Menge: 659 m ²	EP:	GB:
013.8	Bodenplatte C30/37, Stb, wu, d=35cm	Menge: 650,5 m ²	EP:	GB:
013.9	Schalung, glatt, Plattenränder, gefast	Menge: 110 m	EP:	GB:
013.10	Schalung, glatt, Plattenränder, Schacht	Menge: 6,8 m	EP:	GB:
013.11	Betonstabstahl und Matten	Menge: 31 t	EP:	GB:
013.12	Standard Unterstützungskörbe, Typ BS	Menge: 735 kg	EP:	GB:
013.13	Sauberkeitsschicht C12/15, d=10cm	Menge: 10,5 m ²	EP:	GB:
013.14	Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton	Menge: 3,7 m ³	EP:	GB:
013.15	Trennfugenplatte EPS, d=30 mm	Menge: 1 m ²	EP:	GB:
013.16	Schalung, rau, Streifenfundamente	Menge: 8 m ²	EP:	GB:
013.17	Außenwände C25/30, Stb, d=25cm	Menge: 4,7 m ²	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.18	Trennfugenplatte EPS, d=30mm, b=25cm			
	Menge:	1,2 m	EP:	GB:
013.19	Schalung, glatt, Wände, 25cm			
	Menge:	4,7 m ²	EP:	GB:
013.20	Fugenblech, V4A beschichtet, Arbeitsfuge Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge:	7,8 m	EP:	GB:
013.21	Sauberkeitsschicht C12/15, d=10cm			
	Menge:	64,5 m ²	EP:	GB:
013.22	Trennlage, 2 Lg. PE-Folie 0,2mm, auf Sauberkeitsschicht			
	Menge:	62 m ²	EP:	GB:
013.23	Bodenplatte C30/37, Stb, wu, d=35cm			
	Menge:	62,5 m ²	EP:	GB:
013.24	Trennfugenplatte EPS, d=30mm, h=35cm			
	Menge:	14,5 m	EP:	GB:
013.25	Schalung, glatt, Plattenränder			
	Menge:	21 m	EP:	GB:
013.26	Eckfugenband außenl., bitumenverträgl. Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge:	7 m	EP:	GB:
013.27	Klemmfugenband außenl., bitumenverträgl. Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge:	10 m	EP:	GB:
013.28	Klemmfugenband außenl., Innenecke, ZULAGE			
	Menge:	1 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.29	Klemmfugenband außeni., Außenecke, ZULAGE			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.30	Klemmfugenband außeni., flache Ecke, ZULAGE			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.31	Betonstabstahl und Matten			
	Menge:	3,9 t	EP:	GB:
013.32	Standard Unterstützungskörbe, Typ BS			
	Menge:	85 kg	EP:	GB:
Erweiterung - Wände und Decken KG				
013.33	Fugenblech, V4A beschichtet, Arbeitsfuge Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge:	109 m	EP:	GB:
013.34	Aufzugsschachtw. C30/37, Stb, wu, BK2, d=35cm			
	Menge:	5,5 m ²	EP:	GB:
013.35	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 35cm			
	Menge:	5,5 m ²	EP:	GB:
013.36	Fugenblech, V4A beschichtet, Arbeitsfuge Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge:	8,5 m	EP:	GB:
013.37	Außenwände C25/30, Stb, d=25cm			
	Menge:	360 m ²	EP:	GB:
013.38	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm			
	Menge:	379 m ²	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.39	Außenwände C25/30, Stb, d=35cm			
	Menge:	20 m ²	EP:	GB:
013.40	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 35cm			
	Menge:	20 m ²	EP:	GB:
013.41	Stirnabschlaug schräg, d=10cm, ZULAGE			
	Menge:	7,1 m	EP:	GB:
013.42	Fensteröffnung schalen, 2,75/1,0m			
	Menge:	2 St	EP:	GB:
013.43	Innenwände C25/30, Stb, d=25cm			
	Menge:	442,54 m ²	EP:	GB:
013.44	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm			
	Menge:	433 m ²	EP:	GB:
013.45	Trennfugenplatte EPS, d=30 mm			
	Menge:	16 m ²	EP:	GB:
013.46	Schalung einh., Sichtbeton SB2, Wände, 25cm			
	Menge:	16 m ²	EP:	GB:
013.47	Türöffnung schalen, 1,01/2,54m			
	Menge:	5 St	EP:	GB:
013.48	Türöffnung schalen, 1,135/2,54m			
	Menge:	8 St	EP:	GB:
013.49	Türöffnung schalen, 1,635/2,54m			
	Menge:	1 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-07

Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

.....

013.50 **Türöffnung schalen, 2,50/2,54m**

Menge: 2 St EP: GB:

013.51 **Aufzugsschachtw. C25/30, Stb, d=20cm**

Menge: 29 m² EP: GB:

013.52 **Schalung, Sichtbeton SB2, Schachtwände, 20cm**

Menge: 29 m² EP: GB:

013.53 **Türöffnung schalen, 1,20/2,58m**

Menge: 1 St EP: GB:

013.54 **Betonstabstahl und Matten**

Menge: 25,5 t EP: GB:

013.55 **Abstandshalter Bewehrung**

Menge: 830 kg EP: GB:

013.56 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013

**Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2
Decken-D 25cm**

Menge: 580,5 m² EP: GB:

013.57 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013

abreiben Frischbetonoberfläche

Menge: 580,5 m² EP: GB:

013.58 **Trennfugenplatte EPS, d=30mm**

Menge: 7 m EP: GB:

013.59 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013

Schalung Deckenpl. SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,53 m

Menge: 518 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-07

Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

.....

013.60	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013			
	Schalung Deckenpl. Randschalung Schalungspl.			
	Menge: 131 m	EP:	GB:	
013.61	Betonstabstahl und Matten			
	Menge: 15 t	EP:	GB:	
013.62	Standard Unterstützungskörbe, Typ BS			
	Menge: 420 kg	EP:	GB:	
	Erweiterung und Verbinder - Wände und Decken EG			
013.63	Außenwände C25/30, Stb, d=25cm			
	Menge: 341 m ²	EP:	GB:	
013.64	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm			
	Menge: 369 m ²	EP:	GB:	
013.65	Trennfugenplatte EPS, d=30mm, b=25cm			
	Menge: 15 m	EP:	GB:	
013.66	Türöffnung schalen, 1,76/2,63m			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
013.67	Fensteröffnung schalen, 2,0/1,875m			
	Menge: 5 St	EP:	GB:	
013.68	Fensteröffnung schalen, 2,0/2,6m			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
013.69	Fensteröffnung schalen, 2,0/2,875m			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.70	Fensteröffnung schalen, 3,50/2,88m			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.71	Fensteröffnung schalen, 5,50/2,6m			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.72	Fensteröffnung schalen, 6,0/3,0m			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.73	Fensteröffnung schalen, 8,0/3,0m			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.74	Innenwände C25/30, Stb, d=25cm			
	Menge:	320 m ²	EP:	GB:
013.75	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm			
	Menge:	317 m ²	EP:	GB:
013.76	Trennfugenplatte EPS, d=30 mm			
	Menge:	16 m ²	EP:	GB:
013.77	Schalung einh., Sichtbeton SB2, Wände, 25cm			
	Menge:	16 m ²	EP:	GB:
013.78	Türöffnung schalen, 1,135/2,38m			
	Menge:	5 St	EP:	GB:
013.79	Türöffnung schalen, 2,00/2,38m			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
013.80	Türöffnung schalen, 2,50/2,87m			
	Menge:	2 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

		<u>Übertrag €</u>	<u>.....</u>
013.81	Türöffnung schalen, 4,0/2,87m		
	Menge: 1 St	EP:	GB:
013.82	Schalung, Wände im Treppenhaus, ZULAGE		
	Menge: 126 m ²	EP:	GB:
013.83	Aufzugsschachtw. C25/30, Stb, d=20cm		
	Menge: 27,5 m ²	EP:	GB:
013.84	Schalung, Sichtbeton SB2, Schachtwände, 20cm		
	Menge: 27,5 m ²	EP:	GB:
013.85	Türöffnung schalen, 1,20/2,40m		
	Menge: 1 St	EP:	GB:
013.86	Betonstabstahl und Matten		
	Menge: 22,5 t	EP:	GB:
013.87	Abstandshalter Bewehrung		
	Menge: 630 kg	EP:	GB:
013.88	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 25cm		
	Menge: 580,5 m ²	EP:	GB:
013.89	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 abreiben Frischbetonoberfläche		
	Menge: 580,5 m ²	EP:	GB:
013.90	Trennfugenplatte EPS, d=30mm		
	Menge: 7 m	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.91	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,37 m	Menge: 521 m ²	EP:	GB:
013.92	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. Randschalung Schalungspl.	Menge: 131 m	EP:	GB:
013.93	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Deckenpl. geneigt untere Fläche geneigt Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 25cm	Menge: 62,5 m ²	EP:	GB:
013.94	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 abreiben Frischbetonoberfläche	Menge: 62,5 m ²	EP:	GB:
013.95	Trennfugenplatte EPS, d=30mm	Menge: 14,5 m	EP:	GB:
013.96	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. geneigt SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,78 m	Menge: 57,5 m ²	EP:	GB:
013.97	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. Randschalung Schalungspl.	Menge: 20,7 m	EP:	GB:
013.98	Betonstabstahl und Matten	Menge: 16,7 t	EP:	GB:
013.99	Standard Unterstützungskörbe, Typ BS	Menge: 480 kg	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

Erweiterung und Verbinder - Wände und Decken OG

013.100	Außenwände C25/30, Stb, d=25cm	Menge: 310 m ²	EP:	GB:
013.101	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm	Menge: 339 m ²	EP:	GB:
013.102	Trennfugenplatte EPS, d=30mm, b=25cm	Menge: 11,5 m	EP:	GB:
013.103	Fensteröffnung schalen, 2,0/1,875m	Menge: 9 St	EP:	GB:
013.104	Fensteröffnung schalen, 2,0/2,6m	Menge: 2 St	EP:	GB:
013.105	Fensteröffnung schalen, 3,50/2,88m	Menge: 1 St	EP:	GB:
013.106	Fensteröffnung schalen, 6,0/2,5m	Menge: 1 St	EP:	GB:
013.107	Fensteröffnung schalen, 8,0/2,5m	Menge: 1 St	EP:	GB:
013.108	Innenwände C25/30, Stb, d=25cm	Menge: 368,26 m ²	EP:	GB:
013.109	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm	Menge: 364 m ²	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-07

Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

.....

013.110 Trennfugenplatte EPS, d=30 mm

Menge: 16 m² EP: GB:

013.111 Schalung einh., Sichtbeton SB2, Wände, 25cm

Menge: 16 m² EP: GB:

013.112 Türöffnung schalen, 1,135/2,38m

Menge: 6 St EP: GB:

013.113 Türöffnung schalen, 2,50/2,87m

Menge: 2 St EP: GB:

013.114 Türöffnung schalen, 4,0/2,87m

Menge: 1 St EP: GB:

013.115 Schalung, Wände im Treppenhaus, ZULAGE

Menge: 126 m² EP: GB:

013.116 Aufzugsschachtw. C25/30, Stb, d=20cm

Menge: 27 m² EP: GB:

013.117 Schalung, Sichtbeton SB2, Schachtwände, 20cm

Menge: 27 m² EP: GB:

013.118 Türöffnung schalen, 1,20/2,40m

Menge: 1 St EP: GB:

013.119 Betonstabstahl und Matten

Menge: 21 t EP: GB:

013.120 Abstandshalter Bewehrung

Menge: 665 kg EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.121	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 25cm	Menge: 600,5 m2	EP:	GB:
013.122	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 abreiben Frischbetonoberfläche	Menge: 600,5 m2	EP:	GB:
013.123	Trennfugenplatte EPS, d=30mm	Menge: 7 m	EP:	GB:
013.124	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,37 m	Menge: 542 m2	EP:	GB:
013.125	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss Randschalung Schalungspl.	Menge: 136 m	EP:	GB:
013.126	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 25cm	Menge: 62,5 m2	EP:	GB:
013.127	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 abreiben Frischbetonoberfläche	Menge: 62,5 m2	EP:	GB:
013.128	Trennfugenplatte EPS, d=30mm	Menge: 14,5 m	EP:	GB:
013.129	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,78 m	Menge: 57,5 m2	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-07

Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

.....

013.130	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss Randschalung Schalungspl.	Menge: 20,7 m	EP:	GB:
013.131	Betonstabstahl und Matten	Menge: 14,9 t	EP:	GB:
013.132	Standard Unterstützungskörbe, Typ BS	Menge: 495 kg	EP:	GB:
Erweiterung - Wände und Decken über OG / im DG				
013.133	Außenwände C25/30, Stb, d=25cm	Menge: 53 m ²	EP:	GB:
013.134	Schalung, Sichtbeton SB2, Wände, 25cm	Menge: 53 m ²	EP:	GB:
013.135	Schalung, Wände im Treppenhaus, ZULAGE	Menge: 53 m ²	EP:	GB:
013.136	Schalung, Wandkopf geneigt, ZULAGE	Menge: 4,25 m ²	EP:	GB:
013.137	Türöffnung schalen, 1,135/2,26m	Menge: 1 St	EP:	GB:
013.138	Betonstabstahl und Matten	Menge: 1,4 t	EP:	GB:
013.139	Abstandshalter Bewehrung	Menge: 40 kg	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.140	Attikawände, C25/30, Stb, d=25cm			
	Menge: 39 m ²	EP:	GB:	
013.141	Schalung, Attikawände, glatt			
	Menge: 39 m ²	EP:	GB:	
013.142	Betonstahl B 500 A, 8-20mm			
	Menge: 0,8 t	EP:	GB:	
013.143	Abstandshalter Bewehrung			
	Menge: 41 kg	EP:	GB:	
013.144	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss waager. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Decken-D 20cm			
	Menge: 4,4 m ²	EP:	GB:	
013.145	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 abreiben Frischbetonoberfläche			
	Menge: 4,4 m ²	EP:	GB:	
013.146	Trennfugenplatte EPS, d=30mm			
	Menge: 1 m	EP:	GB:	
013.147	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss SB2 Schalungspl. H 0 m bis 11,85 m			
	Menge: 2,9 m ²	EP:	GB:	
013.148	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss Randschalung Schalungspl.			
	Menge: 10,5 m	EP:	GB:	
013.149	Betonstahl B 500 A, 8-20mm			
	Menge: 0,2 t	EP:	GB:	

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.150 **Standard Unterstützungskörbe, Typ BS**
 Menge: 6 kg EP: GB:

Erweiterung und Verbinder - Stützen alle Etagen

013.151 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 rund L 300-350cm Durchm 30 cm
 Menge: 3,4 m EP: GB:

013.152 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Schalung Stütze innen rund Durchm 30 cm SB2 H 3-4m
 Menge: 3,4 m EP: GB:

013.153 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 rechteckig L 300-350cm B 56,5 cm H 25 cm
 Menge: 3,4 m EP: GB:

013.154 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Schalung Stütze innen rechteckig 1250-1500cm² SB2 H 3-4m
 Menge: 3,4 m EP: GB:

013.155 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 rechteckig L 300-350cm B 50 cm H 25 cm
 Menge: 3,5 m EP: GB:

013.156 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Schalung Stütze außen rechteckig 1000-1250cm² SB2 H 3-4m
 Menge: 3,5 m EP: GB:

013.157 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 rechteckig L 260-280cm B 50 cm H 25 cm
 Menge: 2,8 m EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.158	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Stütze außen rechteckig 1000-1250cm2 SB2 H 2-3m	Menge: 2,8 m	EP:	GB:
013.159	Betonstahl B 500 A, 8-20mm	Menge: 0,4 t	EP:	GB:
013.160	Abstandshalter Bewehrung	Menge: 8 kg	EP:	GB:
Erweiterung - Unterzüge alle Etagen				
013.161	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 25 cm H 50 cm	Menge: 4 m	EP:	GB:
013.162	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,25 m SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,05 m	Menge: 5 m2	EP:	GB:
013.163	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 25 cm H 50 cm	Menge: 22,6 m	EP:	GB:
013.164	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,25 m SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3 m	Menge: 28,3 m2	EP:	GB:
013.165	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 30 cm H 45 cm	Menge: 10,25 m	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.166 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,2 m SB2
Schalungspl. H 0 m bis 3 m
 Menge: 12,3 m2 EP: GB:

013.167 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 25 cm H
50 cm
 Menge: 9 m EP: GB:

013.168 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,25 m SB2
Schalungspl. H 0 m bis 3 m
 Menge: 11,3 m2 EP: GB:

013.169 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 B 25 cm H
65 cm
 Menge: 4 m EP: GB:

013.170 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Schalung Unterzug rechteckig Abwicklung 1,55 m SB2
Schalungspl. H 0 m bis 10 m
 Menge: 6,2 m2 EP: GB:

013.171 **Betonstahl B 500 A, 8-20mm**
 Menge: 1,8 t EP: GB:

013.172 **Abstandshalter Bewehrung**
 Menge: 38 kg EP: GB:

Erweiterung - Innentreppen alle Etagen

013.173 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013
Ortbeton Treppenpodestpl. Stahlbeton C25/30 XC1 SB2
Platten-D 22cm
 Menge: 48 m2 EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.174	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Treppenpodestpl. SB2 Schalungspl. H 0 m bis 3,55 m	Menge: 58 m2	EP:	GB:
013.175	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 22 St Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Platten-D 20cm Setzstufen-H 16,5cm Trittstufen-B 30,5cm	Menge: 54 m2	EP:	GB:
013.176	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 20 St Stahlbeton C25/30 XC1 SB2 Platten-D 20cm Setzstufen-H 19cm Trittstufen-B 26cm	Menge: 19,5 m2	EP:	GB:
013.177	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB2 Schalungspl. Steigungen 22 St Setzstufen-H 16,5cm Trittstufen-B 30,5cm Lauf-B 160cm H 0 m bis 3,55 m	Menge: 25,5 m2	EP:	GB:
013.178	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB2 Schalungspl. Steigungen 22 St Setzstufen-H 16,5cm Trittstufen-B 30,5cm Lauf-B 140cm H 0 m bis 3,55 m	Menge: 22,5 m2	EP:	GB:
013.179	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB2 Schalungspl. Steigungen 22 St Setzstufen-H 16,5cm Trittstufen-B 30,5cm Lauf-B 160cm H 0 m bis 3,55 m	Menge: 25,5 m2	EP:	GB:
013.180	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Treppenlaufpl. Stufen SB2 Schalungspl. Steigungen 22 St Setzstufen-H 16,5cm Trittstufen-B 30,5cm Lauf-B 140cm H 0 m bis 3,55 m	Menge: 22,5 m2	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.181	Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2024 013 Schalung Treppenaufpl. Stufen SB2 Schalungspl. Steigungen 20 St Setzstufen-H 19cm Trittstufen-B 26cm Lauf-B 140cm H 0 m bis 3,55 m	Menge: 30,5 m2	EP:	GB:
013.182	Betonstahl B 500 A, 8-20mm	Menge: 2,7 t	EP:	GB:
013.183	Standard Unterstützungskörbe, Typ BS	Menge: 120 kg	EP:	GB:
013.184	Trittschall-Dämmelement, Treppenaufleger Bodenplatte Angeb. Fabrikat: _____	Menge: 3 m	EP:	GB:
013.185	Trittschall-Dämmelement, Treppenaufleger Podeste Angeb. Fabrikat: _____	Menge: 22,5 m	EP:	GB:
013.186	Trittschall-Dämmelement, Podestaufleger Wand Angeb. Fabrikat: _____	Menge: 38 St	EP:	GB:
013.187	Trittschall-Dämmstreifen, Podestwangen Angeb. Fabrikat: _____	Menge: 61 m	EP:	GB:
013.188	Trittschall-Dämmstreifen, Treppenwangen Angeb. Fabrikat: _____	Menge: 39 m	EP:	GB:
Erweiterung und Verbinder - Anschlüsse, Einbauten, Durchbrüche				
013.189	Schwerlast-Dornsystem, Ø35 mm Angeb. Fabrikat : _____	Menge: 7 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.190	Bewehrungsanschluss, 190-12/15-5-1250 Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge: 18 m	EP:	GB:	
013.191	Bewehrungsanschluss, 190-12/15-33-1250 Angeb. Fabrikat : _____			
	Menge: 18 m	EP:	GB:	
013.192	Ankerschienen, verzinkt, Profil 25/15			
	Menge: 23 m	EP:	GB:	
013.193	Ankerschienen einbauen, baus. geliefert			
	Menge: 32 m	EP:	GB:	
013.194	* Optionspos. * Rüsthülsen einbauen, baus. geliefert			
	Menge: 12 St	EP:	GB:	
013.195	Ankerhülse Lasthaken einbauen, baus. geliefert			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
013.196	Dreiecksleisten Holz, 30 mm, Bohrfeld bis 500cm²			
	Menge: 10 m	EP:	GB:	
013.197	Dreiecksleisten Holz, 30 mm, Bohrfeld 500-2500cm²			
	Menge: 19 m	EP:	GB:	
013.198	Dreiecksleisten Holz, 30 mm, Bohrfeld 2500-5000cm²			
	Menge: 3 m	EP:	GB:	
013.199	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm² rechteckig Innenwand			
	Menge: 48 St	EP:	GB:	

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.200	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand	Menge: 5 St	EP:	GB:
013.201	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Nische T bis 10cm 5000-10000cm2 rechteckig Innenwand	Menge: 7,5 m2	EP:	GB:
013.202	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Nische T bis 10cm 10000-25000cm2 rechteckig Innenwand	Menge: 3,5 m2	EP:	GB:
013.203	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Deckenpl.	Menge: 25 St	EP:	GB:
013.204	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Deckenpl.	Menge: 18 St	EP:	GB:
013.205	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm2 rechteckig Deckenpl.	Menge: 5 m2	EP:	GB:
013.206	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 013 Schalung Öffnung T 20-30cm 10000-25000cm2 rechteckig Deckenpl.	Menge: 1,8 m2	EP:	GB:

Vorbemerkungen Betoneinlegearbeiten

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.207	Geräteverbindungsdose mit Flügel			
	Menge:	40 St	EP:	GB:
013.208	Geräteverbindungsdose für Betonbau			
	Menge:	300 St	EP:	GB:
013.209	Universalgroßdose, Auslass 60mm			
	Menge:	80 St	EP:	GB:
013.210	Kunststoff-Panzerrohr, EN 25			
	Menge:	1.500 m	EP:	GB:
013.211	Kunststoff-Panzerrohr, EN 32			
	Menge:	500 m	EP:	GB:
013.212	Steckmuffe für Kunststoff-Panzerrohr NW 25-32			
	Menge:	300 St	EP:	GB:
013.213	Bohrung in Beton 25-30mm			
	Menge:	80 St	EP:	GB:
013.214	Kabelschutzrohr DN110			
	Menge:	100 m	EP:	GB:
013.215	Kabelschutzrohr DN160			
	Menge:	20 m	EP:	GB:
013.216	Bodendurchführung DN160			
	Menge:	8 St	EP:	GB:

Erweiterung und Verbinder - Winkelstützwände im Außenbereich

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

013.217	Sauberkeitsschicht C12/15, d=10cm			
	Menge: 47 m ²	EP:	GB:	
013.218	Streifenfundamente C25/30, Beton			
	Menge: 22 m ³	EP:	GB:	
013.219	Schalung, rau, Streifenfundamente			
	Menge: 37 m ²	EP:	GB:	
013.220	Trennfugenplatte EPS, d=30mm, b=50cm			
	Menge: 5 m ²	EP:	GB:	
013.221	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 080 Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 85/150cm L100cm 5kN/m²			
	Menge: 18 m	EP:	GB:	
013.222	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 080 Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 110/205cm L100cm 5kN/m²			
	Menge: 15 m	EP:	GB:	
013.223	Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 080 Außenecke Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton C35/45 XF4 110/205cm 90Grad			
	Menge: 1 St	EP:	GB:	
013.224	Abdichtung, Stoßfugen Winkelstützel., Feuchte			
	Menge: 68 m	EP:	GB:	
Summe LB	013 Betonarbeiten		

LB 017 Stahlbauarbeiten

Stahlbauarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

017.1 **Stahlstütze, 1x HQ120-5.0, ca. 3,50m**
 Menge: 4 St EP: GB:

017.2 **Stahlstütze, 1x HQ120-5.0, ca. 2,80m**
 Menge: 4 St EP: GB:

Summe LB 017 Stahlbauarbeiten

LB 018 Abdichtungsarbeiten

Abdichtungsarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Abdichtungsarbeiten - Technische Vorbemerkungen

018.1 **Außenflächen vorbereiten, Beton**
 Menge: 338 m² EP: GB:

018.2 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 012
Dichtungskehle Wand-Fundament Zementmörtel Haftbrücke
 Menge: 108,5 m EP: GB:

018.3 **Voranstrich, Bitumenlösung, vert+hor**
 Menge: 338 m² EP: GB:

018.4 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 018
Abdichtung Wand W2.1-E einlagig Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV200S5 BA Schweißverf
 Menge: 338 m² EP: GB:

018.5 **Übergang Abdichtg. Wand-Bodenpl. wu adhäsiv, W2.1-E, ZUL.**
 Menge: 110 m EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

018.6 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 042
**Mediendurchführung einfach Außenwand D 15-25cm
 Faserzement ID 125mm AD 63-110mm geschlossen**
 Menge: 2 St EP: GB:

018.7 Stl-Nr.: STL-Bau 10/2024 042
**Mediendurchführung einfach Außenwand D 15-25cm
 Faserzement ID 150mm AD 110-125mm geschlossen**
 Menge: 1 St EP: GB:

018.8 **Perimeterdämmung, XPS, dh, 035, 160mm**
 Menge: 295 m² EP: GB:

018.9 **Schutzschicht, Noppenbahn/Vlies**
 Menge: 338 m² EP: GB:

018.10 **Schutzschicht, oberer Abschluss**
 Menge: 115 m EP: GB:

Summe LB 018 Abdichtungsarbeiten

LB 023 Putz- u. Stuckarbeiten

Putz- und Stuckarbeiten - Allg. Vorbemerkungen

023.1 **Kalkputz, neues MW Hlz innen, bis 5m²**
 Menge: 3 m² EP: GB:

023.2 **Randflächen beiputzen, IW, neue Öffnungen**
 Menge: 11 m EP: GB:

023.3 **Leibung putzen, IW, neue Türöffnungen, 45cm**
 Menge: 5 m EP: GB:

023.4 **Putz abschlagen, streifenweise, AW**
 Menge: 6 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

023.5 **Zement-Sperrputz, 2-lagig, AW, außen**

Menge: 6 m² EP: GB:

023.6 **Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz**

Menge: 23 m EP: GB:

023.7 **Kalkputz, 2-lagig, IW/AW, Q2**

Menge: 22 m² EP: GB:

023.8 **Kalkputz, 2-lagig, Leibung, innen, -250mm**

Menge: 12 m EP: GB:

Summe LB 023 Putz- u. Stuckarbeiten

LB 050 Blitzschutz-, Erdungsanlagen

Blitzschutz-, Erdungsarbeiten - Vorbemerkungen

050.1 **Fundamenteerder, Stahl verzinkt, 10mm**

Menge: 150 m EP: GB:

050.2 **Verbindungsklemme Stahl verzinkt**

Menge: 40 St EP: GB:

050.3 **Erderleitung Edelstahl V4A, 10mm**

Menge: 200 m EP: GB:

050.4 **Verbinder Edelstahl Rd10**

Menge: 30 St EP: GB:

050.5 **Anschlussfahne für Blitzschutzerdung**

Menge: 20 St EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

Übertrag €

050.6	Erdungsfestpunkt				
	Menge:	6 St	EP:	GB:	
050.7	Erdungsbandrohrschele 165mm				
	Menge:	10 St	EP:	GB:	
050.8	Korrosionsschutz				
	Menge:	2 St	EP:	GB:	
050.9	Durchgangsmessung				
	Menge:	1 psch	EP:	GB:	
050.10	Dokumentation				
	Menge:	1 psch	EP:	GB:	
Summe LB	050 Blitzschutz-, Erdungsanlagen			

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-07 Los 07 - Erweiterung - Rohbau

ZUSAMMENSTELLUNG

LB	000	Baustelleneinrichtung	€
LB	002	Erdarbeiten	€
LB	009	Entwässerungskanalarbeiten	€
LB	012	Mauerarbeiten	€
LB	013	Betonarbeiten	€
LB	017	Stahlbauarbeiten	€
LB	018	Abdichtungsarbeiten	€
LB	023	Putz- u. Stuckarbeiten	€
LB	050	Blitzschutz-, Erdungsanlagen	€
<hr/>				
		Summe LV	€
		zuzüglich 19,00 % Mwst	€
		Gesamtsumme	€
<hr/>				

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist, eine sach- und fachgerechte Arbeit zu liefern und auszuführen.

.....
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen: % Abgebot

.....
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift