

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-06 Los 06 - Erweiterung - Gerüstarbeiten

LB 001 Gerüstarbeiten

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Gerüstarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Gerüstarbeiten - Technische Vorbemerkungen

001.1 Verankerungsplan, Fassadengerüst

Menge: 1 psch EP: GB:

001.2 Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1

Menge: 485 m² EP: GB:

001.3 Gebrauchsüberl., Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1

Menge: 4.850 m²Wo EP: GB:

001.4 Treppenaufgang, Fassadengerüst, 10,5m

Menge: 12 m EP: GB:

001.5 Gebrauchsüberl., Treppenaufgang

Menge: 120 mWo EP: GB:

001.6 Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1

Menge: 1.055 m² EP: GB:

001.7 Gebrauchsüberl., Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1

Menge: 54.860 m²Wo EP: GB:

001.8 Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1

Menge: 170 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-06 Los 06 - Erweiterung - Gerüstarbeiten

Übertrag €

| | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| 001.9 | Gebrauchsüberl., Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1 | Menge: 6.800 m ² Wo | EP: | GB: |
| 001.10 | Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1 | Menge: 90 m ² | EP: | GB: |
| 001.11 | Standgerüst längenorientiert ab-, aufbauen, LK4 SW09 H1 | Menge: 90 m ² | EP: | GB: |
| 001.12 | Gebrauchsüberl., Standgerüst längenorientiert, Arbeits-Schutzger., LK4 SW09 H1 | Menge: 2.700 m ² Wo | EP: | GB: |
| 001.13 | Gerüstunterbau, Dachaufstandsflächen | Menge: 35 m ² | EP: | GB: |
| 001.14 | Gebrauchsüberl., Gerüstunterbau, Dachfl. | Menge: 700 m ² Wo | EP: | GB: |
| 001.15 | Gerüstverankerung, Sondergerüstanker WDVS | Menge: 1.800 m ² | EP: | GB: |
| 001.16 | Treppenaufgang, Fassadengerüst, 10,5m | Menge: 39 m | EP: | GB: |
| 001.17 | Gebrauchsüberl., Treppenaufgang | Menge: 2.028 mWo | EP: | GB: |
| 001.18 | Belagverbreiterung wandseitig, 0,25m | Menge: 560 m | EP: | GB: |

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-06 Los 06 - Erweiterung - Gerüstarbeiten

Übertrag €

| | | | | |
|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| 001.19 | Gebrauchsüberl., Belagverbreiterung wandseitig, 0,25m | | | |
| | Menge: | 22.400 mWo | EP: | GB: |
| 001.20 | Seitenschutz, Innengeländer vor Öffnungen | | | |
| | Menge: | 165 m | EP: | GB: |
| 001.21 | Gebrauchsüberl., Seitenschutz | | | |
| | Menge: | 6.600 mWo | EP: | GB: |
| 001.22 | Überbrückung, LK4 SW09, bis 5m | | | |
| | Menge: | 6 St | EP: | GB: |
| 001.23 | Gebrauchsüberl., Überbrückung, LK4 SW09 | | | |
| | Menge: | 312 StWo | EP: | GB: |
| 001.24 | Fanggerüst-Ausbau oberste Gerüstlage | | | |
| | Menge: | 160 m | EP: | GB: |
| 001.25 | Gebrauchsüberl., Fanggerüst-Ausbau oberste Gerüstl. | | | |
| | Menge: | 4.800 mWo | EP: | GB: |
| 001.26 | Dachfanggerüst-Ausbau oberste Gerüstlage | | | |
| | Menge: | 7 m | EP: | GB: |
| 001.27 | Gebrauchsüberl., Dachfanggerüst | | | |
| | Menge: | 210 mWo | EP: | GB: |
| 001.28 | Flächenorientiertes Standgerüst, Arbeitsgerüst LK4 | | | |
| | Menge: | 35 m ³ | EP: | GB: |
| 001.29 | Gebrauchsüberl., flächenorientiertes Standgerüst | | | |
| | Menge: | 1.225 m ³ Wo | EP: | GB: |

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-06 Los 06 - Erweiterung - Gerüstarbeiten

Übertrag €

| | | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 001.30 | Laufsteg m. Seitenschutz, B 1,2m, L 4,5m | | | |
| | Menge: | 2 St | EP: | GB: |
| 001.31 | Gebrauchsüberl., Laufsteg m. Seitenschutz | | | |
| | Menge: | 104 StWo | EP: | GB: |
| 001.32 | Seitenschutz, Geländer Treppen/Podeste | | | |
| | Menge: | 60 m | EP: | GB: |
| 001.33 | Seitenschutz Treppe, vorhalten | | | |
| | Menge: | 720 mMt | EP: | GB: |
| 001.34 | Absturzsicherung, provisorisch | | | |
| | Menge: | 4 m | EP: | GB: |
| 001.35 | Absturzsicherung, provisorisch, vorhalten | | | |
| | Menge: | 208 mWo | EP: | GB: |
| Summe LB | 001 Gerüstarbeiten | | | |

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-06 Los 06 - Erweiterung - Gerüstarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

LB 001 Gerüstarbeiten €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme €

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist, eine sach- und fachgerechte Arbeit zu liefern und auszuführen.

.....
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen: % Abgebot

.....
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift