

Maßnahme Christliches Krankenhaus Quakenbrück gemeinnützige GmbH  
 Vergabeeinheit: VE-307  
 Leistung Bauleistung  
 Fenster-Fassade 1 PFR Pfosten-Riegel-Konstruktion

### Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	08.01.2025	<p>Lamellen und Seitenführung:</p> <p>PDF-LV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seite 65: seilgeführte Anlagen mit flexiblen Lamellen (Flachlamelle)</li> <li>• Seite 66: verstellbare Lamellen und Führungsschienen</li> <li>• Seite 67: Flachlamellen 80mm bzw. 60mm (80mm wird in den LV-Positionen aufgeführt)</li> <li>• Seite 67: randgebördelte Lamellen zur Führung an Edelstahlseilen</li> <li>• Seite 68: Seitenführung durch Edelstahlseile</li> <li>• In sämtlichen Vertikalschnitten mit Sonnenschutz: dargestellter Raffstore mit Führungsschiene und randgebördelter Lamelle</li> </ul> <p>Was soll angeboten werden?</p>	<p>Es sind nur Führungsschienen und randgebördelte Lamellen anzubieten.</p>



Vergabeeinheit: VE-307  
 Leistung Bauleistung  
 Fenster-Fassade 1 PFR Pfosten-Riegel-Konstruktion

### Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F2	08.01.2025	<p>• Steuerung:</p> <p>PDF-LV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seite 64, Punkt 3.3: Lieferung</li> <li>• Seite 64, Punkt 3.4: Lieferung und Anschluss</li> <li>• Seite 69, Punkt 10: Ansteuerung durch ein BUS-System – KNX oder ähnlich???</li> <li>• Seite 69, Punkt 11 + 12: Schnittstellenabgrenzung irreführend – bauseitige Leistungen zu Leistung AN.</li> </ul> <p>Was für eine Steuerung soll ausgeführt werden? Konventionell oder BUS-System?            Mit Anschlussarbeiten oder sind diese bauseits?            Sollen die Kosten in die Raffstore-Positionen eingerechnet werden?"</p>	<p>Es soll ein BUS-System ausgeführt werden. Die Art des Systems ist vom AN anzugeben.            Die Lieferung und Anschlussarbeiten sind wie Seite 64 Punkt 3.3 + 3.4 beschrieben. Die Kosten sind den Raffstore-Positionen einzukalkulieren.            Zu Seite 69 Punkt 11 + 12 müssen wie folgt lauten:</p> <p>11. Schnittstellenabgrenzung Leistung Auftragnehmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Behang</li> <li>-Führung</li> <li>-Antrieb / Motor</li> <li>-Wind- und Regenwächter</li> <li>-Schaltplan</li> <li>-Installationsanweisung</li> <li>-Motorsteuergeräte, Relais</li> <li>-Inbetriebnahme</li> <li>-Programmierung</li> </ul> <p>12. Bauseitige Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-230V-Zuführung bis Übergabepunkt</li> <li>-Aufklemmen</li> <li>-Taster</li> </ul>
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	