

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**SHOZ**

Bauvorhaben

**SHOZ**

**Ersatzneubau einer 3-Feldsporthalle  
in Oschatz**

-

Leistung (LV)

**11**

**Tischlerarbeiten Innenausbau**

Ausführungsbeginn

Ausführungsende

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

Abgabezeit

Abgabeort

Zuschlagsfrist

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 44**

ZFAS LV-unverpreist

# Inhaltsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11 LV Tischlerarbeiten Innenausbau			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	0. ANLAGEN ZUM LV		3
	I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		4
	Ausführungshinweis Kanten		9
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	<b>10</b>
01.01	Bereich	Vorbereitende Leistungen	10
01.02	Bereich	Fugen	12
01.03	Bereich	Bohrungen und Aussparungen	14
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandbekleidungen</b>	<b>15</b>
02.01	Bereich	Wandbekleidungen EG	15
02.02	Bereich	Wandbekleidungen UG	20
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Möbliering</b>	<b>22</b>
03.01	Bereich	Sitzbankauflagen Tribüne	22
03.02	Bereich	Möbliering Umkleideräume	24
03.03	Bereich	Vitrinen	27
03.04	Bereich	Sitzbank Flur	28
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Einbauküchen</b>	<b>30</b>
04.01	Bereich	Einbaumöbel	30
04.02	Bereich	Küchentechnik	39
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>43</b>
05.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	43
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>44</b>

11 LV Tischlerarbeiten Innenausbau

0. ANLAGEN ZUM LV

0. ANLAGEN ZUM LV

Die Planunterlagen gemäß der beiliegenden Planliste sind keine Ausführungspläne.  
Sie dienen lediglich als Übersicht zur Kalkulationsgrundlage.

### Planliste

- A 110 Grundriss UG Übersicht
- A 113 Grundriss EG Übersicht
- A 120 Schnitte
- D 401.2 Tribüne - Anschlüsse
- D 636 Flure EG
- D 707 02 Sporthallenfenster

11	LV	Tischlerarbeiten Innenausbau
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
<b>I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN</b>		
I.1. BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME		
I.1.1 STANDORT		
<b>Flurstücksnummer: 947/2</b> <b>Gemarkung: Oschatz</b> <b>Ort: 04758 Oschatz, Bahnhofstraße 1</b>		
<p>Das Baugrundstück liegt in der Gemarkung Oschatz. Das Grundstück befindet sich im Zentrum von Oschatz, jedoch außerhalb des Innenstadtbereiches. Es schließt unmittelbar an den Kreuzungsbereich zwischen Vorwerksgasse und Bahnhofstraße an. Das Grundstück ist derzeit unbebaut.</p> <p>Eigentümer des Grundstückes ist die Stadt Oschatz. Im Vorfeld der Baumaßnahme ist eine Zusammenlegung des Baugrundstückes mit den angrenzenden Flurstücken des vorhandenen Schulcampus erfolgt. Das Baufeld liegt in einem Teilbereich des Gesamtgrundstückes. Das Grundstück fällt von Norden nach Süden um ca. 4m ab.</p>		
I.1.2 GEBÄUDE UND BAUFELDER		
<p>Das Baufeld befindet sich auf einem Teil des Gesamtgrundstückes und hat eine Größe von ca. 5.000 qm.</p> <p><b>Neubau Sporthalle</b> Gebäuelänge 48 m, Gebäudebreite 38,5 zzgl. 10 m UG erdüberdeckt, Gebäudehöhe bis 11 m über OK Gelände, Geschosszahl 2, Sonderbau, Gebäudeklasse 3, gemäß SächsBO §2.</p> <p>Das freistehende Gebäude wird in Betonfertigteilbauweise errichtet.</p> <p>Der neue Baukörper der Sporthalle bildet die städtebauliche Kante zur Vorwerksgasse sowie der Bahnhofstraße. Er vervollständigt den Campus nach Westen. Die nördliche Gebäudekante schließt mit den Bestandsgebäuden der Grundschule ab.</p>		
I.2. ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION		
I.2.1 BAUSTELLENER SCHLIESSUNG		
<p>Die Zufahrt zum Gelände wird straßenseitig über die B6 und die Bahnhofstraße bzw. die Vorwerksgasse ermöglicht.</p> <p>Auf dem Baugrundstück werden im Rahmen der Baustelleneinrichtung Aufstellflächen ausgewiesen, deren Nutzung mit dem AG abzustimmen ist. Parkplätze werden nicht angeboten.</p>		
I.2.2 BAUSTELLENEINRICHTUNG		
<p>Die Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung sowie deren Vorhaltung, Betrieb und Instandhaltung ist grundsätzlich Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Das gilt auch für erforderliche Aufenthalts-</p>		

11	LV	Tischlerarbeiten Innenausbau
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
<p>und Lagerräume.</p> <p>Auf dem Baufeld stehen mehrere Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Diese können durch den AN für die Aufstellung seiner Material- und Bürocontainer, als Materiallager- und Anlieferflächen genutzt werden. Es sind nur stapelbare Aufenthalts- und Lagercontainer mit den Abmessungen l/b/h = 6,0/3,0/3,0m zu verwenden, deren Nutzung als Unterkunftscontainer ist verboten. Unterkünfte wie Schlaf- und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden. Die Nutzung der Flächen der BE erfolgt nur nach Abstimmung mit der Bauleitung des AG. Container für die Nutzung durch den AN sind nicht Bestandteil der allgemeinen Baustelleneinrichtung des AG.</p> <p>Anlieferungen sind mit der örtlichen Bauleitung des AG abzustimmen. Hierzu wird bei der Bauleitung ein Zeitplan geführt, in welchem Anlieferzeiten angemeldet und freigehalten werden. Die Eintragung hat mindestens 48 Stunden im Voraus zu erfolgen. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass für die Entgegennahme und Verteilung von Anlieferungen ausreichend und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Durch die örtliche Bauleitung oder andere Vertreter des Bauherrn werden keine Anlieferungen entgegengenommen. Mehraufwendungen aus Behinderungen des Baustellenbetriebs, die aus diesbezüglichen Versäumnissen sowie aus der Missachtung dieser Regelungen erwachsen, gehen zu Lasten des Verursachers.</p> <p>Innerhalb der zentralen Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt (Bestandteil des Loses 02):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sanitärcontainer, Ausstattung mind.: 5 Waschtische. 3 Urinale. 3 WC. 1 Duschplatz.</li><li>- Schutzzäune und Absperrungen des Grundstücks</li><li>- Baustellenbeleuchtung der Verkehrswege</li><li>- 1 Bauwasserhauptanschluss: freistehend, mit 2 Stück 3/4" und 2 Stück 1 " Auslaufventil, Leitungslängen des AN bis 100 m.</li><li>- Baustrom: Es stehen pro Geschoss je 1 Baustromverteiler mit folgender Mindestausstattung zur Verfügung: 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/500 mA. 1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h mit Sicherheitselement 3/63 A (E33). 1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA mit Sicherheitselement 3/63 A (E33). 2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h.mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C-. 2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-. 1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA. 6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V.mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C.</li></ul> <p>Kranverteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 FI-Schalter 4pol. 0,03 A, für CEE-Steckdose 5/32 A.</li><li>1 FI-Schalter 4pol. 0,03 A, für Schukosteckdose.</li><li>1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V.</li><li>1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V.</li><li>1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V.</li><li>1 Schukosteckdose 3/16 A, 230 V.</li></ul>		

11	LV	Tischlerarbeiten Innenausbau
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
<p>Bei Kranen und sonstigen Hebezeugen ist zu beachten, dass nur Geräte mit Sanftanlauf zur Ausführung kommen.</p>		
I.2.3 BESONDERE ERSCHWERNISSE		
<p>Aus der besonderen Lage des Baugrundstückes ergeben sich folgende Randbedingungen und Erschwernisse:</p>		
<p><b>Schulcampus</b> Die vorhandene Grundschule sowie der Hort grenzen mit Ihren Freianlagen direkt an das Baufeld an. Sie bleiben während der Bauzeit vollständig in Nutzung.</p>		
I.2.4 IMMISSIONSSCHUTZ		
<p>Für Lärm- und Staubimmissionen gelten die Verordnungen der Stadt Oschatz. Grundsätzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszuführen, dass die gesetzlichen Mindestvorschriften erfüllt werden und davon keine Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen (s. SächsBO §11, (1)). Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen Auflagen und Vorschriften sowie dem neuesten technischen Stand entsprechen.</p>		
<p>Der AN ist verpflichtet, die für die Baustelle und Umgebung maßgeblichen bzw. besonderen und evtl. über die nachfolgenden Immissionswerte mit den zuständigen Behörden abzustimmen und einzuhalten. Die Festlegungen sind vor Ausführungsbeginn zu treffen und dem Bauherrn bekanntzugeben. Gesetzesverstöße können zu Zwangsmaßnahmen bis zur Stilllegung der Baustelle führen. Im Übrigen ist die EG-Umgebungslärmrichtlinie (EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) zu beachten.</p>		
<p>Während der Bauphase sind im Einwirkungsbereich der Baustelle folgende Lärmimmissionswerte auf der Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm einzuhalten: Nähere Umgebung vorwiegend Wohngebiet Tags: (07:00-20:00 Uhr) 55 dB (A) Nachts: (20:00-07:00 Uhr) 40 dB (A)</p>		
<p>Bei der Durchführung der Baumaßnahme sind staubförmige Immissionen zu vermeiden und nicht vermeidbare Staubentwicklungen durch geeignete Maßnahmen wie Befeuchtung der Fahrwege und Abbruchbereiche, Fassadenabhängung durch Planen u. ä. auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei der Ausführung von Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit Absaugung zu verwenden. Verschmutzungen anliegender Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind zu vermeiden bzw. unverzüglich zu beseitigen.</p>		
I.2.5 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN		
<p>Dem Leistungsverzeichnis sind nichtmaßstäblich verkleinerte Übersichts- und Detailpläne als Ergänzung zum Textteil in der Anlage beigelegt. Sie sind keine Ausführungspläne und dienen nur der Übersicht sowie als Kalkulationshilfe.</p>		
<p>Der AN erhält für die Ausführung seiner weiteren Planungs- und Bauleistungen die erforderlichen Pläne in <b>einfacher</b> Ausfertigung. Die Ausführungspläne sind vom AN auf Übereinstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen. Bei Abweichungen ist unverzüglich die Bauleitung des AG zu informieren.</p>		

11	LV	Tischlerarbeiten Innenausbau
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
<b>I.2.6 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN DES AN</b>		
<p>Alle zur Freigabe der Ausführung vonseiten des Auftragnehmers vorzulegenden Pläne, Unterlagen und Prüfzeugnisse sind dem Auftraggeber kostenfrei dreifach, bei erforderlicher Prüfung durch Fachplaner und Prüfengeure vierfach, zu übergeben. Die Übergabe hat rechtzeitig gemäß Bauablaufplan zu erfolgen. Dabei sind erforderliche Fristen für Bestellung, Vorbereitung und Fertigung zu berücksichtigen. Für den 1. Prüfdurchlauf sind zwei Wochen, für den 2. (und jeden weiteren) Prüfdurchlauf eine Woche einzurechnen.</p>		
<b>I.2.7 MATERIALIEN UND PRODUKTE</b>		
<p>Alle zur Montage gelangenden Materialien müssen vor Beginn der Arbeiten bemustert werden. Es dürfen nur Fabrikate und Materialien verwendet werden, die in schriftlicher Form durch den AG freigegeben wurden. Die Vorlage der Muster, Produktdaten und technischen Informationen hat vollständig zu erfolgen. Dabei sind erforderliche Fristen für Bestellung, Vorbereitung und Fertigung zu berücksichtigen. Für den 1. Prüfdurchlauf sind zwei Wochen, für den 2. (und jeden weiteren) Prüfdurchlauf eine Woche einzurechnen. Das Liefern der Materialien ist immer Bestandteil der Positionen und entsprechend einzukalkulieren, auch wenn nicht gesondert benannt. Bauschäume sind grundsätzlich untersagt.</p>		
<b>I.2.8 AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN</b>		
<p>Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen und dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.</p>		
<b>I.2.9 FACHBAULEITER/ TAGESBERICHTE/ KAPAZITÄTS- UND EINSATZPLANUNG</b>		
<p>Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Vergabe einen Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird. Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache mächtig zu sein. Er hat in die auszuführenden Arbeiten vorzubereiten und anzuweisen und alle erforderlichen Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn der Arbeiten durchzuführen und darüber protokollarisch Nachweis zu führen.</p>		
<b>I.3 ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR BAUSTELLE UND BAUAUSFÜHRUNG</b>		
<b>I.3.1 Ausführungsorte und Ausführungsreihenfolge</b>		
<p>Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Ausführung der TISCHLERBAUARBEITEN für den Innenausbau.</p>		
<b>I.3.2 SCHWEISSARBEITEN</b>		
<b>I.3.2.1 HERSTELLERQUALIFIKATION (sofern für die Ausführung relevant)</b>		
<p>Die ausführende Firma muss im Besitz der Herstellerqualifikation entsprechend der Ausführungsklasse bis <b>EXC3</b> nach DIN EN 1090-2 und der dazugehörigen Qualitätsanforderung gemäß DIN EN ISO 3834 Teil 2 bis</p>		

11	LV	Tischlerarbeiten Innenausbau
I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
4 sein. Der Nachweis ist zu Ausführungsbeginn vorzulegen.		
I.3.2.2 QUALITÄT		
Sämtliche Schweißnähte sind sauber und glatt zu verschleifen und zu verspachteln. Der Untergrund muss geeignet für das Auftragen der erforderlichen Korrosionsbeschichtungen und Brandschutzbeschichtungen sein.		
I.4 GEWERKESPEZIFISCHE TERMINKETTE UND UNTERLAGEN (entsprechend des Bauablaufplanes des AG):		
I.4.1 TERMINKETTE		
Bauanlaufberatung: spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung. Ausführungsbeginn: spätestens 1 Woche nach Bauanlaufberatung. Montagebeginn: spätestens 1 Woche nach Ausführungsbeginn, jedoch nach Bauablaufplan des AG. Die in der Angebotsaufforderung benannten Termine markieren die Rahmentermine für den AN. Sämtliche Zwischen- und Endtermine aus dem Bauablaufplan des AG sind Vertragsbestandteil. Der Bauablaufplan wird dem AN zur Bauanlaufberatung übergeben.		
I.4.2 UNTERLAGEN		
Einreichung von Unterlagen durch den AN innerhalb einer Woche nach Bauanlaufberatung, auf der Basis der vom AG übergebenen Unterlagen: - ein aktualisierter Bauablaufplan mit Darstellung der Gewerkeabläufe des AN, sowie der Schnittstellentermine mit anderen Gewerke		

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11      LV      Tischlerarbeiten Innenausbau

## Ausführungshinweis Kanten

Alle offenen Kanten sind mind. 2mm zu fassen oder abzurunden. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>			
01	Titel	Allgemeine Leistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01 Titel Allgemeine Leistungen</b>					
<b>01.01 Bereich Vorbereitende Leistungen</b>					
<b>01.01.1</b>	<b>Werkstattplanung</b>	Werkstattplanung			
	<p>Die Planungsleistung dieses LVs umfasst die Erstellung der <b>kompletten Werkstattplanung des jeweiligen Bauteils</b> einschließlich der zeichnerischen Darstellung der gesamten Konstruktionen unter Beachtung und Darstellung sämtlicher anschließender Bauteile und Anbauteile.</p> <p>Die Unterlagen sind auf der Grundlage der vom AG übergebenen Pläne gemäß der benannten Fristen zu liefern, aber in jedem Fall rechtzeitig gemäß des übergebenen Bauablaufplanes.</p> <p>Es ist mit einer Prüfzeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.</p> <p>Die Vorlage hat mit entsprechendem Vorlauf bis zur abschließenden Freigabe zu erfolgen. Aus bei der Prüfung festgestellten, notwendigen Korrekturen resultierende mehrfache Vorlagen werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Bei Planungsänderungen oder Änderungsvorschlägen des AN sind alle daraus resultierenden Planungskosten für den AG und die Prüfingenieure durch den AN zu tragen.</p> <p>Art und Inhalt der Werkstattpläne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grundriss, Ansichten und Schnitte im Maßstab 1:10 /1:20</li> <li>2. detaillierte Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:5 und 1:1</li> <li>3. Einzutragen in die Werkstattpläne sind sämtliche Detailausbildungen und Anschlüsse sowie angrenzende Bauteile</li> <li>4. Einzutragen in die Werkstattpläne sind sämtliche LV-Positionsnummern</li> <li>5. Bemusterung sämtlicher Oberflächen mit Handmustern</li> </ol> <p>Werkpläne sind digital im Format pdf und dwg, an die Planer des AG (Architekten) zur Prüfung und Genehmigung bis zur abschließenden Freigabe einzureichen.</p>		<b>1 Psch</b>	GP .....	
<b>01.01.2</b>	<b>Dokumentationsunterlagen</b>	Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachunternehmererklärung</li> <li>- Bestätigung nach Paragraph 5 Abs. 4 der UVV BGV A3</li> <li>- Prüf- und Meßprotokolle der Erstprüfung</li> </ul> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.01	Bereich	Vorbereitende Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfprotokolle der Durchgangsprüfung aller Leerrohre</li> <li>- Gerätelisten der verwendeten Installationsmaterialien</li> <li>- Technische Dokumentationen und Betriebsanleitungen</li> <li>- Revision aller Ausführungspläne</li> <li>- Lieferscheine, Materialnachweise</li> <li>- Entsorgungsnachweise</li> </ul> <p>Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind dem AG spätestens am Tag der Abnahme in A4-Ordern mit Trennblättern (2-fach) und in digitalisierter Form (CD) zu übergeben.</p>		Übertrag: .....	
		<b>1 psch</b>		GP .....
<b>Summe Bereich 01.01</b>			<b>Vorbereitende Leistungen, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>11</b>	<b>LV Tischlerarbeiten Innenausbau</b>			
01	Titel Allgemeine Leistungen			
01.02	Bereich Fugen			
<b>01.02 Bereich Fugen</b>				
<b>01.02.1</b>	<b>Abdichtung Anschlussfuge innen Fugendichtstoff Silicon B 10mm</b> Abdichtung von Anschlussfugen, innen, Untergrund Sichtbeton, Gipskarton und Türzarge, mit Fugendichtstoff, Basis Silicon, neutralvernetzend, Farbton nach Wahl des AG, Fugenbreite 10 mm, einschließlich Fugenhinterfüllung,	<b>75 m</b>	EP.....	GP .....
<b>01.02.2</b>	<b>Abdichtung Anschlussfuge innen Fugendichtstoff Acrylatdisp. B 10mm</b> Abdichtung von Anschlussfugen, innen, Untergrund Sichtbeton, Gipskarton und Türzarge, mit Fugendichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Farbton nach Wahl des AG, Fugenbreite 10 mm, einschließlich Fugenhinterfüllung,	<b>75 m</b>	EP.....	GP .....
<b>01.02.3</b>	<b>Anschlussfuge abdichten Dichtungsband 10mm</b> Anschlussfuge abdichten zwischen Bekleidungen und angrenzenden Bauteilen, mit imprägniertem vorkomprimiertem Dichtungsband aus Schaumkunststoff, Farbe schwarz,  Fugenbreite bis 10 mm.	<b>25 m</b>	EP.....	GP .....
<b>01.02.4</b>	<b>Anschlussfuge abdichten Dichtungsband 10-20mm</b> Anschlussfuge abdichten zwischen Bekleidungen und angrenzenden Bauteilen, mit imprägniertem vorkomprimiertem Dichtungsband aus Schaumkunststoff, Farbe schwarz,  Fugenbreite 10 bis 20 mm.	<b>25 m</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.02	Bereich	Fugen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Bereich 01.02</b>				
			<b>Fugen, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
01	Titel	Allgemeine Leistungen		
01.03	Bereich	Bohrungen und Aussparungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.03 Bereich Bohrungen und Aussparungen</b>				
<b>A0001</b>	<b>Ausführungshinweis Bohrungen</b>			
Ausführungsbeschr.	Bohrungen für Kabel- und Leitungsführungen bis 20mm Durchmesser sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Bohrungen und Ausschnitte darüber hinaus sind in den folgenden Positionen erfasst, sofern sie nicht in den Einzelpositionen enthalten sind.			
<b>01.03.1</b>	<b>Ausschnitt rund 20 bis 100 mm</b>			
	Ausschnitt in Holzwerkstoffplatten der Einbaumöbel und Wandbekleidungen, rund, Durchmesser über 20 bis 100 mm.			
		<b>25 St</b>	EP.....	GP .....
<b>01.03.2</b>	<b>Ausschnitt rund 100 bis 300 mm</b>			
	Ausschnitt in Holzwerkstoffplatten der Einbaumöbel und Wandbekleidungen, rund, Durchmesser über 100 bis 300 mm.			
		<b>3 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 01.03</b>		<b>Bohrungen und Aussparungen, Netto:</b> .....		
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Allgemeine Leistungen, Netto:</b> .....		
		zzgl. MwSt. (19,0 %): .....		
		<b>Gesamtsumme, Brutto:</b> .....		

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
02	Titel	Wandbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02 Titel Wandbekleidungen</b>				
<b>02.01 Bereich Wandbekleidungen EG</b>				
<b>02.01.1</b>	<p><b>Wandbekleidung Holzwerkstoff H 3050 mm</b>  Wandbekleidung,  aus Holzwerkstoff,</p> <p>Höhe 3050 mm,  mit horizontaler Teilung,  Höhe 1: 2500 mm,  Höhe 2: 550 mm,  Plattenbreite bis 1250 mm Achsmaß,  Aufteilung gemäß Fugenbild des AG,</p> <p>eingehängt,</p> <p>Brandverhalten nach EN 13501-1 B-S2-D0,  schwer entflammbar,  nicht brennend abtropfend,</p> <p>Bekleidung einlagig,  aus Holzwerkstoffplatten,  Stärke 19 mm,  Oberfläche aus Kunststoff,  Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm,  Struktur Miniperl,  Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte  des Herstellers,  bis zu 4 Farbtöne,</p> <p>Einzelplatten mit ABS-Kante umlaufend,  Stärke 1 mm,  Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>Plattenstoß stumpf,  Stoßfugen offen,  schwarz hinterlegt,  Fugenbreite 5mm,</p> <p>mit verdeckter Unterkonstruktion montiert,  Einhängekonstruktion aus Metall,  Stärke max. 7 mm,</p> <p>Montageuntergrund Beton und GK-Wände.</p> <p>Einbauort: EG Flur, Windfang 2  s. Plan: D 636</p>			
		<b>135 m2</b>	EP.....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
02	Titel	Wandbekleidungen		
02.01	Bereich	Wandbekleidungen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.01.2</b>	<p><b>Wandbekleidung Holzwerkstoff H 3750 mm</b></p> <p>Wandbekleidung, aus Holzwerkstoff,</p> <p>Höhe 3750 mm, mit horizontaler Teilung, Höhe 1: 2500 mm, Höhe 2: 1250 mm, Plattenbreite bis 1250 mm Achsmaß, Aufteilung gemäß Fugenbild des AG,</p> <p>eingehängt,</p> <p>Brandverhalten nach EN 13501-1 B-S2-D0, schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend,</p> <p>Bekleidung einlagig, aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 19 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,</p> <p>Einzelplatten mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 1 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>Plattenstoß stumpf, Stoßfugen offen, schwarz hinterlegt, Fugenbreite 5mm,</p> <p>mit verdeckter Unterkonstruktion montiert, Einhängekonstruktion aus Metall, Stärke max. 7 mm,</p> <p>Montageuntergrund Beton und GK-Wände.</p> <p>Einbauort: EG Windfang 1 s. Plan: D 636</p>	<b>25 m2</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
02	Titel	Wandbekleidungen		
02.01	Bereich	Wandbekleidungen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.01.3</b>	<p><b>Innentür 2-FI Wandbekleidung B 1550 mm H 2500 mm</b>                      Innentürelement aus Türblatt und Zarge,                      in Wandbekleidung,                      als Drehflügeltür,                      2-flügelig,                      als Ausgabeöffnung für den Thekenbereich,                      ohne Anforderung an Schallschutz und Dichtheit,</p> <p>Breite Nennmaß Wandöffnung bis 1550 mm,                      Höhe Nennmaß Wandöffnung bis 2500 mm,</p> <p>Rahmen aus Vollholz,                      Nadelholz,                      schwarz matt lackiert,                      Montageuntergrund Beton,                      Montage mit Schattenfuge,</p> <p>Türblätter aus Holzwerkstoffplatten,                      Stärke 60 mm,                      Oberfläche aus Kunststoff,                      Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm,                      Struktur Miniperl,                      Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte                      des Herstellers,                      stumpf,                      Stirnseiten mit ABS-Kante umlaufend,                      Stärke 2 mm,                      Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>Türblätter flächenbündig mit Wandbekleidung,</p> <p>mit 3D-Objektbändern,                      Rollenband, schwarz,                      Anordnung und Anzahl der                      Türbänder unter Berücksichtigung der Lastannahmen                      sowie nach den Richtlinien des Systemherstellers,                      Öffnungswinkel 180°,</p> <p>mit 1 Treibriegelschloss je Türflügel mit seitlicher Verriegelung,                      verdeckt,                      mit Griff,                      mit Treibriegelstange Länge 2500 mm,                      mit Stangenanschluss nach oben und unten,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	<b>LV Tischlerarbeiten Innenausbau</b>			
02	Titel Wandbekleidungen			
02.01	Bereich Wandbekleidungen EG			
				Übertrag: .....
	mit Boden- und Deckenhülsen in geöffnetem und geschlossenem Zustand.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.4</b>	<b>Ecken Wandbekleidung Holzwerkstoff H 3050 mm</b> Innen- und Außenecken für Wandbekleidung aus Holzwerkstoff,  Plattenstoß stumpf, Stoßfugen offen, schwarz hinterlegt, Fugenbreite 5mm.			
		<b>30 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.5</b>	<b>Laibungsbekleidung Holzwerkstoff H 2500 mm B 200 mm</b> Laibungsbekleidung, aus Holzwerkstoff,  Höhe bis 2500 mm, Breite bis 200 mm,  eingehängt,  Brandverhalten nach EN 13501-1 B-S2-D0,  Bekleidung einlagig, aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 19 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,  Einzelplatten mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 1 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,  Plattenstoß stumpf, Stoßfugen offen, schwarz hinterlegt, Fugenbreite 5mm,  mit verdeckter Unterkonstruktion montiert, Einhängekonstruktion aus Metall,			
				Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
02	Titel	Wandbekleidungen		
02.01	Bereich	Wandbekleidungen EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Stärke max. 5 mm,</p> <p>Montageuntergrund Beton.</p> <p>Einbauort: EG Flur</p>	<b>25 m</b>	EP.....	GP .....
<b>02.01.6</b>	<p><b>Revisionstür Wandbekleidung Holzwerkstoff</b></p> <p>Revisionstür für Wandbekleidung, aus Holzwerkstoff,</p> <p>Breite bis 500 mm Höhe bis 900 mm,</p> <p>Brandverhalten nach EN 13501-1 B-S2-D0, schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend,</p> <p>Bekleidung einlagig, aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 19 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,</p> <p>Einzelplatten mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 1 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>mit Bändern innenliegend, mit Arretierung, mit Schloss, mit Muschelgriff.</p> <p>Einbauort: EG Windfang 1 und 2, Feuerlöschernischen</p>	<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.01</b>				
			<b>Wandbekleidungen EG, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
02	Titel	Wandbekleidungen		
02.02	Bereich	Wandbekleidungen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02.02</b>	<b>Bereich</b>	<b>Wandbekleidungen UG</b>		
<b>02.02.1</b>	<p><b>Wandbekleidung Holzwerkstoff H 2500 mm Unterkonstruktion</b></p> <p>Wandbekleidung, aus Holzwerkstoff,</p> <p>Höhe 2500 mm, Im Grundriss L-förmig, mit horizontaler Teilung, Plattenbreite bis 800 mm Achsmaß, Aufteilung gemäß Fugenbild des AG,</p> <p>eingehängt,</p> <p>Brandverhalten nach EN 13501-1 B-S2-D0, schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend,</p> <p>Bekleidung einlagig, aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 19 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,</p> <p>Einzelplatten mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 1 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>Plattenstoß stumpf, Stoßfugen offen, schwarz hinterlegt, Fugenbreite 5mm,</p> <p>mit Unterkonstruktion aus Holz, Montage vor der Wand, Wandabstand bis 300 mm,</p> <p>Bekleidung mit verdeckter Unterkonstruktion montiert, Einhängekonstruktion aus Metall, Stärke max. 7 mm,</p> <p>Montageuntergrund Beton und GK-Wände.</p> <p>Einbauort: UG Flur 2</p>	<b>10 m2</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
02	Titel	Wandbekleidungen		
02.02	Bereich	Wandbekleidungen UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.02.2</b>	<p><b>Revisionstür Wandbekleidung Holzwerkstoff H 2500 mm</b>  Revisionstür für Wandbekleidung,  aus Holzwerkstoff,</p> <p>Breite 900 mm  Höhe 900 mm,</p> <p>Brandverhalten nach EN 13501-1 B-S2-D0,  schwer entflammbar,  nicht brennend abtropfend,</p> <p>Bekleidung einlagig,  aus Holzwerkstoffplatten,  Stärke 19 mm,  Oberfläche aus Kunststoff,  Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm,  Struktur Miniperl,  Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte  des Herstellers,</p> <p>Einzelplatten mit ABS-Kante umlaufend,  Stärke 1 mm,  Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>mit Bändern innenliegend,  mit Arretierung,  mit Dreikantschloss.</p> <p>Einbauort: UG Flur 2</p>			
		<b>4 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.02</b>			<b>Wandbekleidungen UG, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 02</b>			<b>Wandbekleidungen, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
03	Titel	Möblierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03 Titel Möblierung</b>				
<b>03.01 Bereich Sitzbankauflagen Tribüne</b>				
<b>A0002</b>	<b>Leitbeschreibung Sitzbankauflage Tribüne</b>			
Ausführungsbeschr.	Leitbeschreibung Sitzbankauflage Tribüne, aus Holzwerkstoff und Hochdruck-Schichtpressstoffplatten ,  Breite 450 mm, Einzellänge bis 6000 mm,  Baustoffklasse: Euroclass B-s2,d0 nach EN 13501-1,  bestehend aus  - Trägerplatte aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 40 mm, auf Höhenausgleich bis 30 mm, als Schattenfuge, schwarz, in Beton geschraubt  - Auflage aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, HPL Platten Typ EDF, Stärke 10 mm, 4-seitig umgekantet Breite 60 mm, Kanten auf Gehrung, geklebt, Kanten 2 mm gefast, auf Trägerplatte geklebt, ohne sichtbare Schraubverbindungen, Oberfläche einfarbig, Farbton gemäß Herstellerkatalog nach Wahl des AG, bis 3 verschiedene Farbtöne, lichtecht, kratzfest, lösungsmittelbeständig, Stoßfugen in der Länge als Haarfuge.  Spezifikationen wie in den Einzelpositionen beschrieben.  Einbauort: Tribüne, s. Plan D 401.2			
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
03	Titel	Möblierung		
03.01	Bereich	Sitzbankauflagen Tribüne		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.01.1</b>	<b>Sitzbankauflage Tribüne L 5000 mm</b> Sitzbankauflage Tribüne aus der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Länge: 5000 mm</b>	<b>6 St</b>	EP.....	GP .....
<b>03.01.2</b>	<b>Sitzbankauflage Tribüne L 6000 mm</b> Sitzbankauflage Tribüne aus der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Länge: 6000 mm</b>	<b>11 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 03.01</b>			<b>Sitzbankauflagen Tribüne, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
03	Titel	Möblierung		
03.02	Bereich	Möblierung Umkleideräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.02 Bereich Möblierung Umkleideräume</b>				
<b>03.02.1</b>	<p><b>Sitzbänke wandhängend</b>  Wandhängende Sitzbänke,    aus Holz,    Breite 400 mm,  Stärke 40 mm,  Einzellänge bis 9000 mm,  Längenstöße als Haarfuge,    Material Vollholz Kiefer,  Oberfläche klar beschichtet,  hochkratzfest,  wasserbeständig,  reinigungsmittelbeständig,  matt,    Wandmontage mit Schwerlastkonsolen aus Metall,  mit Kopfplatte,  Kopfplatte endet unterhalb der Sitzauflage,  Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe RAL-Ton nach Wahl des AG,  Montageuntergrund Sichtbeton,  Montagemittel und -anordnung nach Wahl des AN und zu erwartender Belastung,    Sitzauflage verdeckt montiert,  mit Wandabstand 25 mm,  Oberkante Sitzauflage 450 mm.</p>	<b>53 m</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.2</b>	<p><b>Hakenleisten wandhängend</b>  Wandhängende Hakenleiste,    aus Holz,  als Holzblende,    Breite 150 mm,  Stärke 20 mm,  Einzellänge bis 9000 mm,  Längenstöße als Haarfuge,    Material Vollholz Kiefer,  Oberfläche klar beschichtet,  wasserbeständig,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11 03 03.02	LV Titel Bereich	Tischlerarbeiten Innenausbau Möblierung Möblierung Umkleideräume
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.      Preis (EP)      Gesamt (GP)
	<p>reinigungsmittelbeständig, matt,</p> <p>Wandmontage mit Konsolen aus Metall, Montageabstand zur Wand 150 mm, mit Kopfplatte, Kopfplatte H = 80 mm, Oberkante Kopfplatte = Oberkante Holzblende, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe RAL-Ton nach Wahl des AG, Montageuntergrund Sichtbeton, Montagemittel und -anordnung nach Wahl des AN und zu erwartender Belastung,</p> <p>Holzblende verdeckt montiert, Unterkante 1650 mm ü. OKFFB,</p> <p>mit Doppelkleiderhaken aus Metall, schwarz, von hinten in die Holzblende montiert, Montageabstand der Kleiderhaken 150 mm.</p>	<p>Übertrag: .....</p> <p><b>53 m</b>      EP.....      GP .....</p>
<b>03.02.3</b>	<p><b>Arbeitsplatte wandhängend L 2150 mm</b> Wandhängende Arbeitsplatte,</p> <p>aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 22 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,</p> <p>Länge 2150 mm, Breite 800 mm, mit vorderseitiger Blende H 60 mm,</p> <p>mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 2 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>mit verdeckter Unterkonstruktion für Wandmontage, Länge 2150 mm, hintere Auflage mit Montageholz 60/60 mm, vordere Auflage mit Stahlrohr QR 60/60/4, schwarz matt lackiert, mit Kopfblechen seitlich,</p>	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	<b>LV Tischlerarbeiten Innenausbau</b>			
03	Titel Möblierung			
03.02	Bereich Möblierung Umkleideräume			
			Übertrag: .....	
	<p>Wandanschluss 3-seitig mit Silikonfuge, Montageuntergrund Sichtbeton.</p> <p>Einbauort: Raum U.04, U.09, U.12 s. Plan D 707</p>	<b>3 St</b>	EP.....	GP .....
<b>03.02.4</b>	<p><b>Arbeitsplatte wandhängend L 2700 mm</b></p> <p>Wandhängende Arbeitsplatte,  aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 22 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,</p> <p>Länge 2700 mm, Breite 800 mm, mit vorderseitiger Blende H 60 mm,</p> <p>mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 2 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>mit verdeckter Unterkonstruktion für Wandmontage, Länge 2150 mm, hintere Auflage mit Montageholz 60/60 mm, vordere Auflage mit Stahlrohr QR 60/60/4, schwarz matt lackiert, mit Kopfblechen seitlich,</p> <p>Wandanschluss 3-seitig mit Silikonfuge, Montageuntergrund Sichtbeton.</p> <p>Einbauort: Raum U.06 s. Plan D 707</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 03.02</b>				
			<b>Möblierung Umkleideräume, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
03	Titel	Möblierung		
03.03	Bereich	Vitrinen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.03 Bereich Vitrinen</b>				
<b>03.03.1</b>	<p><b>Schaukasten innen</b></p> <p>Schaukasten,</p> <p>innen, rechteckig, aus nichtbrennbaren Materialien Baustoffklasse A1,</p> <p>Länge 1370 mm, Höhe 1010 mm, Tiefe 80 mm, in Standardgröße für 18 DIN A4 Blätter,</p> <p>Gehäuse aus Metall, mit eckigen Profilen und Gehäusekanten, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe RAL-Ton nach Wahl des AG,</p> <p>mit Rückwand, weiß, magnethaftend, mit 10 Magneten mit weißer Beschichtung,</p> <p>mit zweiteiligen Schiebetüren, rollengelagert, aus ESG-Sicherheitsglas 6 mm, entspiegelt,</p> <p>beleuchtet, mit LED-Langfeldleuchte,</p> <p>mit Druckzylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln,</p> <p>Montage in Wandöffnung, Montageuntergrund Beton und GK-Wände, Montageabstand bis 50 mm.</p> <p>Einbauort: Windfang 1 und 2</p>			
		<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 03.03</b>			<b>Vitrinen, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
03	Titel	Möblierung		
03.04	Bereich	Sitzbank Flur		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.04</b>	<b>Bereich Sitzbank Flur</b>			
<b>03.04.1</b>	<p><b>Sitzbank Unterkonstruktion L 3750mm Wandmontage</b> Sitzbank,</p> <p>Länge 3750 mm, Tiefe 450 mm, Höhe 100 mm,</p> <p>Einbau vor Wand, Wandmontage freihängend,</p> <p>nicht brennbar,</p> <p>mit Unterkonstruktion aus Stahlprofilen, verdeckt, Stärke 80 mm, umlaufend oder als Einzelkonsolen nach Wahl des AN, mit Kopfplatten und allen Montagemitteln, Kopfplatten nicht sichtbar, alle Stahlbauteile schwarz, Montageuntergrund Stahlbeton, Sichtbeton,</p> <p>mit Sitzauflage aus großformatigen Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) DIN EN 438-6, mit Umkantung H=90 mm dreiseitig, Kanten auf Gehrung, gefast, verleimt, Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0, nicht brennbar, Oberfläche lichteicht, kratzfest, lösungsmittelbeständig, schlagzäh, doppelt gehärtet, Oberfläche seidenmatt, richtungslos, Farbton nach Standardkollektion nach Wahl des AG, farbig, uni, Wandanschlussfuge als Schattenfuge 10 mm, schwarz hinterlegt.</p> <p>Einbauort: UG Flur 3</p>			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 03.04</b>			<b>Sitzbank Flur, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
03	Titel	Möblierung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 03</b>				
			<b>Möblierung, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>04</b>	<b>Titel Einbauküchen</b>			
<b>04.01</b>	<b>Bereich Einbaumöbel</b>			
	<p><b>Leitbeschreibung Einbauküche</b>  Leitbeschreibung Einbauküche,   als Küchenschrank,  Einbau vor Wand,   Plattenbauweise,  mit eingenuiteter Rückwand,  befestigen an Boden und Wand,   Korpus aus kunststoffbeschichteten Spanplatten,  Plattenstärke 16mm,  mit Anleimer,  Oberflächen weiß,   Front und Sockelblende aus Holzwerkstoffplatten,  Plattenstärke 16mm,  Oberfläche aus Kunststoff,  Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm,  Struktur Miniperl,  Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte  des Herstellers,  mit ABS-Kante umlaufend,  Stärke 1 mm,  Farbe wie HPL-Beschichtung,   mit seitlichen Frontblenden als Passplatten, Breite bis 40 mm,  mit Sockelblende H 60 mm,   Korpus mit Lochreihen-Bohrungen für durchgehend  höhenverstellbare Fachböden,   Anschlag vorschlagend,  mit Drehflügeltür,  glatt,  Türen mit innenliegenden Topfbändern,  Öffnungswinkel mind. 105°,  Anzahl entsprechend der zu erwartenden Belastung,   Oberschränke mit Klapptüren mit Klapptürenbeschlag  innenliegend,  Öffnungswinkel mind. 90°,  mit Arretierung,  Klapptüren mit 10 mm Überstand unten,   Schubkastenauszüge als Vollauszüge mit  gedämpftem Selbsteinzug,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Türen und Schubkästen mit Anschlagpuffern,</p> <p>Unterschranke mit höhenverstellbaren Füßen, bodenstehende Holzelemente/-platten mit Kunststoffgleitern, einschließlich Sockelblende,</p> <p>Höhenangaben der Schrankelemente ab Oberkante Sockel, Farben nach Wahl des AG.</p> <p>Anmerkung Einbaugeräte: die Lieferung erfolgt bauseits. bekleidungen sind in Abstimmung mit dem Lieferanten zeitversetzt zu montieren.</p> <p>Spezifikationen wie in den Einzelpositionen beschrieben.</p>			Übertrag: .....
04.01.1	<p><b>Unterschrankelement H 800mm B 600mm T 600mm KS</b></p> <p>Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:</p> <p><b>Schränkbauenteil:</b> Unterschrank.  <b>Höhe:</b> 800 mm.  <b>Breite:</b> 600 mm.  <b>Tiefe:</b> 600 mm.  <b>Türen:</b> ohne, die Dekorbekleidung des Einbauküchenschranks ist in den Positionen der Küchentechnik enthalten.  <b>Schubkastenauszug:</b> ohne.  <b>Fachboden:</b> ohne.</p> <p>Einbauort: Raum E.06 Teeküche</p>	1 St	EP.....	GP .....
04.01.2	<p><b>Unterschrankelement H 800mm B 420mm T 600mm</b></p> <p>Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:</p> <p><b>Schränkbauenteil:</b> Unterschrank.  <b>Höhe:</b> 800 mm.  <b>Breite:</b> 420 mm.  <b>Tiefe:</b> 600 mm.  <b>Türen:</b> 1 Stück.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	<b>LV Tischlerarbeiten Innenausbau</b>			
04	Titel Einbauküchen			
04.01	Bereich Einbaumöbel			
			Übertrag: .....	
	<b>Schubkastenauszug: 1 Stück.</b> <b>Fachboden: 1 Stück.</b>			
	Einbauort: Raum E.06 Teeküche			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.3</b>	<b>Unterschrankelement H 800mm B 830mm T 600mm</b> Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Schrankbauteil:</b> Unterschrank. <b>Höhe:</b> 800 mm. <b>Breite:</b> 830 mm. <b>Tiefe:</b> 600 mm. <b>Türen:</b> 2 Stück. <b>Schubkastenauszug:</b> ohne. <b>Fachboden:</b> ohne.			
	Einbauort: Raum E.06 Teeküche			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.4</b>	<b>Unterschrankelement H 800mm B 600mm T 600mm KS</b> Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Schrankbauteil:</b> Unterschrank. <b>Höhe:</b> 800 mm. <b>Breite:</b> 600 mm. <b>Tiefe:</b> 600 mm. <b>Türen:</b> ohne, die Dekorbekleidung des Einbaukühlschranks ist in den Positionen der Küchentechnik enthalten. <b>Schubkastenauszug:</b> ohne. <b>Fachboden:</b> ohne.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.5</b>	<b>Unterschrankelement H 800mm B 600mm T 600mm</b> Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Schrankbauteil:</b> Unterschrank. <b>Höhe:</b> 800 mm.			
			Übertrag: .....	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Breite:</b> 600 mm. <b>Tiefe:</b> 600 mm. <b>Türen:</b> 1 Stück. <b>Schubkastenauszug:</b> ohne. <b>Fachboden:</b> ohne.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.6</b>	<b>Unterschrankelement H 800mm B 600mm T 600mm SM</b> Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Schränkebauteil:</b> Unterschrank. <b>Höhe:</b> 800 mm. <b>Breite:</b> 600 mm. <b>Tiefe:</b> 600 mm. <b>Türen:</b> ohne, die Dekorbekleidung der Spülmaschine ist in den Positionen der Küchentechnik enthalten. <b>Schubkastenauszug:</b> ohne. <b>Fachboden:</b> ohne.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.7</b>	<b>Unterschrankelement H 800mm B 600mm T 600mm</b> Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung, mit folgenden Spezifikationen:  <b>Schränkebauteil:</b> Unterschrank. <b>Höhe:</b> 800 mm. <b>Breite:</b> 600 mm. <b>Tiefe:</b> 600 mm. <b>Türen:</b> 1 Stück. <b>Schubkastenauszug:</b> 1 Stück. <b>Fachboden:</b> 1 Stück.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>04.01.8</b>	<p><b>Oberschränkelement H 400mm B 600mm T 400mm</b>            Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung,            mit folgenden Spezifikationen:</p> <p><b>Schränkebauteil:</b> Unterschränk.  <b>Höhe:</b> 400 mm.  <b>Breite:</b> 600 mm.  <b>Tiefe:</b> 400 mm.  <b>Türen:</b> 1 Stück Klapptür.  <b>Fachboden:</b> 1 Stück.</p> <p>Einbauort: Raum E.07 Kiosk</p>	<b>3 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.9</b>	<p><b>Oberschränkelement H 400mm B 600mm T 400mm MW</b>            Einbauschränkelement entsprechend der Leitbeschreibung,            mit folgenden Spezifikationen:</p> <p><b>Schränkebauteil:</b> Unterschränk.  <b>Höhe:</b> 400 mm.  <b>Breite:</b> 600 mm.  <b>Tiefe:</b> 400 mm.  <b>Türen:</b> 1 Stück Klapptür.  <b>Fachboden:</b> ohne.  <b>Anmerkung:</b> mit Lüftungsfräsungen für Mikrowelle.</p> <p>Einbauort: Raum E.07 Kiosk</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.10</b>	<p><b>Wandblende H 320mm L 1930 mm Holzspanpl. D 16 mm</b>            Wandblende,            als Wandabschluss der Arbeitsplatte,</p> <p>Länge 1930 mm,</p> <p>bestehend aus Blende vertikal Höhe 300 mm und            Ablagebrett horizontal Breite 250 mm,</p> <p>aus Holzwerkstoffplatten,            Plattenstärke 16mm,            Oberfläche aus Kunststoff,            Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm,            Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte            des Herstellers,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p>Ablagebrett mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 2mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>Unterkonstruktion verdeckt aus Holz, Wandabstand bis 250 mm, Montage von Blende und Ablagebrett verdeckt,</p> <p>Montageuntergrund Sichtbeton,</p> <p>Wandanschlüsse dreiseitig dauerelastisch versiegeln, mit Silikon, Farbe nach Wahl des AG.</p> <p>Einbauort: Raum E.06 Teeküche</p>	<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.11</b>	<p><b>Wandblende H 600mm L 2420 mm Holzspanpl. D 16 mm</b></p> <p>Wandblende, als Wandabschluss der Arbeitsplatte,</p> <p>Länge 2420 mm, Höhe 600 mm,</p> <p>vertikal,</p> <p>aus Holzwerkstoffplatten, Plattenstärke 16mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,</p> <p>mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 2mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,</p> <p>Unterkonstruktion verdeckt aus Holz, Wandabstand bis 80 mm, Montage von Blende verdeckt,</p> <p>Montageuntergrund Sichtbeton,</p> <p>Wandanschlüsse dreiseitig dauerelastisch versiegeln,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	mit Silikon, Farbe nach Wahl des AG.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.12</b>	<b>Arbeitsplatte Holzspanpl. 40mm L 1930 mm</b>			
	Arbeitsplatte,  Länge 1930 mm, Breite 600 mm,  aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Stärke 40mm, mit HPL-Beschichtung 0,8 mm, homogene Farbfläche, unifarben, Oberfläche in richtungsloser Feinstruktur, Farbton nach Wahl des AG,  mit ABS-Kante dreiseitig, Stärke 2 mm, hintere Kante wasserfest versiegelt,  Wandanschlüsse dreiseitig dauerelastisch versiegeln, mit Silikon, Farbe nach Wahl des AG.			
	Einbauort: Raum E.06 Teeküche			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.13</b>	<b>Arbeitsplatte Holzspanpl. 40mm L 2420 mm</b>			
	Arbeitsplatte,  Länge 2420 mm, Breite 600 mm,  aus kunstharzgebundenen Holzspanplatten DIN EN 13986, Stärke 40mm, mit HPL-Beschichtung 0,8 mm, homogene Farbfläche, unifarben, Oberfläche in richtungsloser Feinstruktur, Farbton nach Wahl des AG,  mit ABS-Kante dreiseitig, Stärke 2 mm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	hintere Kante wasserfest versiegelt,			
	Wandanschlüsse dreiseitig dauerelastisch versiegeln, mit Silikon, Farbe nach Wahl des AG.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.14</b>	<b>Arbeitsplatte wandhängend L 2420 mm B 800 mm</b>			
	Wandhängende Arbeitsplatte,			
	aus Holzwerkstoffplatten, Stärke 22 mm, Oberfläche aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,5/0,6 mm, Struktur Miniperl, Farbton HPL RAL-Ton nach Wahl des AG gemäß Farbkarte des Herstellers,			
	Länge 2420 mm, Breite 800 mm, mit vorder- und hinterseitiger Blende H 80 mm,			
	Einbauhöhe: Oberkante 1000 mm,			
	mit ABS-Kante umlaufend, Stärke 2 mm, Farbe wie HPL-Beschichtung,			
	mit verdeckter Unterkonstruktion für Wandmontage, Länge 2420 mm, aus 2x Stahlrohr QR 80/60/4, schwarz matt lackiert, mit Kopfblechen seitlich,			
	Wandanschluss 3-seitig mit Silikonfuge, Montageuntergrund Sichtbeton und GK-Wand.			
	Einbauort: Raum E.07 Kiosk			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.01.15</b>	<b>Möbelgriffleiste Alu L 100 mm</b>			
	Möbelgriffleiste aus Aluminium, schwarz, matt,			
	L-förmig,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.01	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	von innen geschraubt,  Länge 100 mm, Tiefe 36 mm.			Übertrag: .....
		<b>15 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 04.01</b>			<b>Einbaumöbel, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.02	Bereich	Küchentechnik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>04.02</b>	<b>Bereich Küchentechnik</b>			
	<p><b>Zusätzliche Technische Vorbemerkung Küchentechnik</b></p> <p><b>Zusätzliche Technische Vorbemerkung Küchentechnik</b></p> <p><b>Allgemeine Hinweise</b>                      Angebotsbestandteil ist die Prüfung des betriebsfertigen Zustandes.</p> <p>Schnittstellen:                      Bauseits werden die erforderlichen Anschlusspunkte für Trinkwasser (KW, WW), Abwasser und ELT zur Verfügung gestellt.                      KW, WW: Liefergrenze wenn nicht in den Einzelpositionen gesondert ausgeschrieben, ist jeweils das Eck- oder Absperrventil.                      AW: Liefergrenze ist ein Wand- oder Bodenanschluss in der erforderlichen Nennweite.                      Der fachgerechte Anschluss der Geräte an die bauseits vorhandenen Anschlusspunkte, einschließlich der dazu notwendigen Leitungsverbindungen, Sicherheitseinrichtungen, Geruchsverschlüsse etc. erfolgt entsprechend der Vorschriften durch den <b>Auftragnehmer</b>.                      Der Umfang der vertraglichen Leistungen umfasst die betriebsfertige Erstellung der nachstehend aufgeführten Anlagen und Einzelgeräte.</p> <p>Die Betriebs-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen sind dem Nutzer in einer Mappe geordnet zu übergeben.</p>			
<b>04.02.1</b>	<p><b>Kühlschrank</b>                      Kühlschrank,                      voll integrierbar,</p> <p>Tiefe: 570 mm,                      Breite: 600 mm,                      Höhe: bis 850 mm, passend zu den Einbaumöbeln,</p> <p>Energieeffizienzklasse D,                      Türanschlag wechselbar,</p> <p>Front mit Deko-Rahmen mit eingelegter Platte,                      aus Holzwerkstoffplatten,                      Plattenstärke max. 16 mm,                      Oberfläche wie Einbauküchenmöbel.</p>	<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.02	Bereich	Küchentechnik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>04.02.2</b>	<p><b>Einbau-Geschirrspülmaschine</b>  Einbau-Geschirrspülmaschine,  voll integrierbar,</p> <p>Tiefe: 570 mm,  Breite: 600 mm,  Höhe: bis 850 mm, passend zu den Einbaumöbeln,</p> <p>mind. 6 Programme,  mit Ab- und Zulaufschlauch,  Länge mind. 1,5 m,  mit Besteckfach,</p> <p>Energieeffizienzklasse D,</p> <p>Front mit Deko-Rahmen mit eingelegter Platte,  aus Holzwerkstoffplatten,  Plattenstärke max. 16 mm,  Oberfläche wie Einbauküchenmöbel.</p> <p>einschließlich betriebsfertiger Anschlüsse an vorhandene  Wasser-/Abwasseranschlusspunkte,  einschließlich Herstellen aller Ausschnitte für Gerät und  Leitungsführung in Arbeitsplatte und Möbelkorpus.</p>			
		<b>1 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.3</b>	<p><b>Einbau-Kochfeld Induktion 2 Kochzonen</b>  Einbau-Elektrokochfeld,</p> <p>als Glaskeramik-Induktionskochfeld,  2 Kochzonen,  Edelstahlrahmen,  Restwärmeanzeige,  (B/T) 30/50 cm,  mit Anschlusskabel,</p> <p>einschließlich betriebsfertiger Anschlüsse an vorhandene  ELT-Anschlusspunkte,  einschließlich Herstellen aller Ausschnitte für Gerät und  Leitungsführung in Arbeitsplatte und Möbelkorpus.</p>			
		<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

<b>11</b>	<b>LV</b>	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
04.02	Bereich	Küchentechnik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>04.02.4</b>	<p><b>Spülbecken Edelstahl</b>                      Spülbecken mit Abtropffläche,                      zum Einbau,</p> <p>Länge 780 mm,                      Breite 500 mm,                      Innentiefe 190-200 mm,</p> <p>aus Edelstahl,</p> <p>mit <b>Einloch-Hebelmischbatterie 1/2"</b> für Warm- und                      Kaltwasser mit Schwenkauslauf,                      mit Hahnlochbohrung,                      Ausladung 170 mm,                      mit Ablaufsieb aus Edelstahl,                      Steuerung über Drehknopf,                      mit Ablaufstutzen,                      mit Ab- und Überlaufventil,                      mit Geruchverschluss,</p> <p>einschließlich betriebsfertiger Anschlüsse an vorhandene                      Wasser-/Abwasseranschlusspunkte,                      einschließlich Herstellen aller Ausschnitte für Spülbecken und                      Leitungsführung in Arbeitsplatte und Möbelkorpus.</p>	<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.5</b>	<p><b>Besteckeinsatz Kunststoff</b>                      Besteckeinsatz aus Kunststoff,                      eingepasst in den Schubkasten,                      für Schrankbreite 60 cm.</p>	<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
<b>04.02.6</b>	<p><b>Abfall-Trennsystem 3-fach</b>                      Abfall-Trennsystem 3-fach,</p> <p>-2 Behälter je mind. 8 l, Kunststoff,                      1 Behälter mind. 15 l, Kunststoff,                      -manueller Auszug,                      -Bodenmontage,                      -Einbau in Spülenunterschrank mit                      Türbreite 60 cm.</p>	<b>2 St</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 04.02</b>			<b>Küchentechnik, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
04	Titel	Einbauküchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 04</b>				
			<b>Einbauküchen, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

SHOZ AFU (SHOZ)

11	LV	<b>Tischlerarbeiten Innenausbau</b>		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>05 Titel Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>05.01 Bereich Stundenlohnarbeiten</b>				
<b>05.01.1</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b> Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in, für zusätzliche Leistungen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	<b>10 h</b>	EP.....	GP .....
<b>05.01.2</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter</b> Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiter/-in, für zusätzliche Leistungen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	<b>10 h</b>	EP.....	GP .....
<b>Summe Bereich 05.01</b>			<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>	.....
<b>Summe Titel 05</b>			<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

# LV-Zusammenfassung

SHOZ AFU (SHOZ)

11 LV Tischlerarbeiten Innenausbau				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Allgemeine Leistungen</b>	10	.....
01.01	Bereich	Vorbereitende Leistungen	10	.....
01.02	Bereich	Fugen	12	.....
01.03	Bereich	Bohrungen und Aussparungen	14	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Wandbekleidungen</b>	15	.....
02.01	Bereich	Wandbekleidungen EG	15	.....
02.02	Bereich	Wandbekleidungen UG	20	.....
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Möblierung</b>	22	.....
03.01	Bereich	Sitzbankauflagen Tribüne	22	.....
03.02	Bereich	Möblierung Umkleideräume	24	.....
03.03	Bereich	Vitrinen	27	.....
03.04	Bereich	Sitzbank Flur	28	.....
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Einbauküchen</b>	30	.....
04.01	Bereich	Einbaumöbel	30	.....
04.02	Bereich	Küchentechnik	39	.....
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	43	.....
05.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	43	.....
<b>Summe LV 11 Tischlerarbeiten Innenausbau</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				