

Bauvorhaben: Neubau Zentralklinikum Diepholz - Twistringen-Borwede
Beantwortung von Bieterfragen zur Ausschreibung ZLD01-21_3120.05_Rohbau

Nr. *	Nr. **	Fragen von: (Bieter)	Quelle	Datum Bieterfrage	Frage	Antwort	Datum Bieterantwort	Versandt an alle/einen Bieter:	Begründung (Nur bei Versandt an einen Bieter)
1	1		LV	15.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, nach Sichtung der Dokumente "Bekanntmachung", "Formblatt 216" und "Formblatt 211 EU" ist uns nicht klar, was Sie genau mit "Anforderungen nach FB-124 und nach FB-444 Referenzbescheinigungen" meinen bzw. welche Nachweise im Fall einer vorliegenden Präqualifizierung mit dem Angebot einzureichen sind. Genannt sind in der Bekanntmachung z. B. geforderte Mindestumsätze in den Bereichen Rohbau-, Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten. Das wären sehr individuelle Angaben. Ist das wirklich so gemeint? Auch hinsichtlich der Form/Anforderung an Referenzen gibt es Fragen. Müssen diese als FB-444 eingereicht werden?	Beim Formblatt FB-124 handelt es sich um eine Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen, d. h. wenn sie präqualifiziert sind, geben sie bitte ihre PQ-Nummer an. Auf das Formblatt FB-124 kann dann verzichtet werden. Die mit der vorliegenden Vergabebekanntmachung geforderten Nachweise zur Wirtschaftlichen und Finanziellen Leistungsfähigkeit, hier konkret der Nachweis der Mindestumsätze für Rohbau-, Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten sind, ggf. über Eignungsleihe, einzureichen. Die mit der Vergabebekanntmachung geforderten Referenzen, können auch abweichend zu dem Formblatt FB-444 eingereicht werden, sofern die erforderlichen Angaben erfolgen.	21.11.2024	alle	
2	1		LV	21.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, in den Ausschreibungsunterlagen fehlen die Formblätter 221 und 222. Wir bitten um zeitnahe Zusendung der Formblätter.	Beantwortung durch Vergabestelle.	22.11.2024	alle	
3	1		LV	25.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, besteht die Möglichkeit das Brandschutzgutachten zum ausgeschriebenen Bauvorhaben zu erhalten? Wir bitten um eine zeitnahe Beantwortung.	Soweit erforderlich sind fachplanerische Anforderungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt worden, daher ist gemäß Leistungsbeschreibung anzubieten. Das Brandschutzgutachten wird nicht zur Verfügung gestellt.	25.11.2024	alle	
4	1		LV	27.11.2024	Guten Tag, können Sie das Brandschutzgutachten zur Verfügung stellen? Mit freundlichen Grüßen	Soweit erforderlich sind fachplanerische Anforderungen bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt worden, daher ist gemäß Leistungsbeschreibung anzubieten. Das Brandschutzgutachten wird nicht zur Verfügung gestellt.	27.11.2024	alle	
5	1		LV	24.11.2024	Guten Tag, in den Pos. 1.1.4.2.349 bis 352 sind Schachtköpfe mit unterschiedlichen Grundrissen von 2,60 x 2,60 m bis 7,60 x 2,60 m beschrieben. Die Wanddicke ist mit 0,3 m gegeben. Welche Höhen sind für die Schachtköpfe anzusetzen? Mit freundlichen Grüßen	In den Pos. 1.1.4.2.349-352 sind lediglich die Schachtdecken zu kalkulieren: Sie weisen eine einheitliche Nenndicke von 0,30m auf. Sie liegen auf den Schachtwänden/Kanalwänden auf. Die Schachtwände sind in gesonderten Positionen erfasst.	29.11.2024	alle	
6	1		LV	29.11.2024	Sehr geehrte Damen und Herren, im Hinblick auf den Umfang und die Komplexität der anzubietenden Leistungen, bitten wir um eine Verlängerung der Angebotsfrist um mindestens 4 Wochen.	Die Angebotsfrist wird bis zum 20.01.2025 / 12:00 Uhr verlängert.	05.12.2024	alle	
7	1		LV	03.12.2024	Guten Tag, wir möchten auf Grund der umfangreichen Leistungen anfragen, ob die Möglichkeit besteht, die Angebotsfrist auf Mitte Januar 2025 zu verschieben.	Die Angebotsfrist wird bis zum 20.01.2025 / 12:00 Uhr verlängert.	05.12.2024	alle	
8	1		LV	04.12.2024	Guten Tag, nach Rücksprache mit unseren Lieferanten und Partnern, speziell für Fertigteile/ Fertigteile-festigungen und Holzbau, und der Komplexität dieser Gewerke möchten wir noch einmal nach einer angemessenen Verlängerung die Angebotsfrist fragen.	Die Angebotsfrist wird bis zum 20.01.2025 / 12:00 Uhr verlängert.	05.12.2024	alle	
9	1		LV	05.12.2024	Guten Tag, gemäß Leistungsverzeichnis Vorbemerkungen Pkt. 1.3.1 Baugistik wird ein separater, gewerkeübergreifender AN Baustellenlogistik beauftragt. Verstehen wir die beschriebenen Leistungen dahingehend richtig, dass Sanitär- und Aufenthaltscontainer für uns kostenfrei gestellt werden? Betrifft diese Regelung auch die von uns benötigten Bürocontainer? Mit freundlichen Grüßen	Die unter F. Angaben & Hinweise zur Kalkulation/ Pkt. 1.3.1 genannten Container werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Aufenthaltscontainer stehen als seitlich gekoppelte Doppelcontainer zur Verfügung, mit Stromanschluss/Elektroinstallation, Heizung, 2 Tischen, 10 Stühlen, Garderobe und Papierkorb. Sie sind für Firmeneigene Profilylinder vorgefertigt. Werden Aufenthaltscontainer als Büro genutzt, so hat der jeweilige Auftragnehmer selbst für die entsprechende, zusätzliche Büroeinrichtung zu sorgen. Dies ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.	09.12.2024	alle	

Bauvorhaben: Neubau Zentralklinikum Diepholz - Twistringen-Borwede
Beantwortung von Bieterfragen zur Ausschreibung ZLD01-21_3120.05_Rohbau

Nr. *	Nr. **	Fragen von: (Bieter)	Quelle	Datum Bieterfrage	Frage	Antwort	Datum Bieterantwort	Versandt an alle/einen Bieter:	Begründung (Nur bei Versandt an einen Bieter)
10	1		LV	11.12.2024	"Sehr geehrte Damen und Herren, aus den Ausschreibungsunterlagen geht nicht hervor, ob die Ausführung nach der DIN 1045 (2023) oder nach der DIN 1045 (alt) erfolgen soll. Es wird um Mitteilung gebeten, nach welchem Normenwerk die Arbeiten durchgeführt werden sollen, wobei darauf hingewiesen wird, dass die DIN 1045 (2023) gegenwärtig noch nicht als anerkannte Regel der Technik gilt (vgl. DBV-Merkblatt „Umsetzung des BBQ-Konzepts nach DIN 1045, Seite 8). Darüber hinaus wird um Mitteilung gebeten, ob die DIN 1045-1000 (2023) und das sich daraus ergebende BBQ-Konzept zur Anwendung gelangen und die entsprechenden Aufwendungen einkalkuliert werden sollen. Falls ja, wird darum gebeten, mitzuteilen ob ein BBQ-Koordinator eingesetzt wurde und ob über die sich aus den Ausschreibungsunterlagen ergebenden Angaben hinaus Festlegungen zum Betonbaukonzept vorliegen (Ergebnis eventueller BBQ-Ausschreibungsgespräche).	Das Leistungsverzeichnis ist gemäß aktuell in Niedersachsen geltender und eingeführter Normen zu kalkulieren. Die in der ZTV aufgeführten Verweise auf die im Jahre 2023 herausgegebene DIN 1045, sind auf die gleichlautende, geltende DIN 1045 mit früherem Datum zurückzusetzen. Entsprechende Vorgaben zur Umsetzung eine BBQ-Konzepts sind nicht zu kalkulieren.	20.12.2024	alle	
11	1		LV	17.12.2024	in den Erdarbeiten ist ein Bodenmaterial ausgeschrieben mit den Spezifikationen ...Bodenmaterial : Kies-Sand-Gemisch, weitgestuft GW gem. DIN 18196 Gestein der Körnung 0/32 bis 0/56 mit bindigen Anteilen von ≤ 5 % Feinkornanteil : < 15 % Einstufung : Z0 nach LAGA Verdichtungsgrad : DPr ≥ 103% Wir möchten gerne eine Alternative anbieten, das entsprechende Prüfzeugnis des Materials haben wir angehängt. Es handelt sich um folgende Positionen: 1.1.3.6.120, 1.1.3.6.121, 1.1.3.6.122, 1.1.3.6.123, 1.1.3.6.124, 1.2.3.6.1531, 1.2.3.6.1532, 1.2.3.6.1533, 1.2.3.6.1534, 1.2.3.6.1535 Bitte teilen Sie uns mit, ob wir ein Angebot mit einem Alternativprodukt abgeben dürfen, vielen Dank.	Das Leistungsverzeichnis ist gemäß Positionstexten zu kalkulieren. Das Erstellen von mehreren Hauptangeboten oder Nebenangeboten ist gem. Formblatt 211 vereinbarungsgemäß nicht zulässig.	20.12.2024	alle	
12	1		LV	02.01.2025	Bei folgenden Positionen im Leistungsverzeichnis sind uns folgende Abweichungen zwischen Kurz- und Langtext aufgefallen: OZ 1.1.4.1.184 Im Kurztext ist die Betongüte C35/45 angegeben. Laut Langtext ist eine Betongüte C30/37 zu kalkulieren.	Es ist die Betonfestigkeit C35/45 mit den angegebenen Expositionsclassen zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
12	2		LV	02.01.2025	OZ 1.1.4.2.257 Im Kurztext ist die Bauteildicke mit 30cm angegeben. Laut Langtext ist eine Bauteildicke von 45cm zu kalkulieren.	Es ist eine Bauteildicke vom 0,3 m zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
12	3		LV	02.01.2025	OZ 1.1.4.2.311 Im Kurztext ist die Betongüte C25/30 angegeben. Laut Langtext ist eine Betongüte C30/37 zu kalkulieren.	Es ist eine Betonfestigkeit von C25/30 mit den angegebenen Expositionsclassen zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
12	4		LV	02.01.2025	OZ 1.1.6.1.627 Im Kurztext ist die Bauteildicke mit 35cm angegeben. Laut Langtext ist eine Bauteildicke von 50cm zu kalkulieren.	Es ist eine Gesamtdicke von 0,35 m zu kalkulieren. Der Aufbeton weist eine Dicke von 0,29 m auf.	07.01.2025	alle	

Bauvorhaben: Neubau Zentralklinikum Diepholz - Twistringen-Borwede
Beantwortung von Bieterfragen zur Ausschreibung ZLD01-21_3120.05_Rohbau

	Nr. *	Nr. **	Fragen von: (Bieter)	Quelle	Datum Bieterfrage	Frage	Antwort	Datum Bieterantwort	Versandt an alle/einen Bieter:	Begründung (Nur bei Versandt an einen Bieter)
	12	5		LV	02.01.2025	OZ 1.2.4.1.1586 Hier ist ein Beton mit Luftporenbildner bei den Streifenfundamenten ausgeschrieben. Ist diese Angabe korrekt?	Es ist ein Beton C35/45 mit den Expositionsklassen XC2, XA2, WF, WU zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
	12	6		LV	02.01.2025	OZ 1.2.4.1.1589 Hier ist ein Beton mit Luftporenbildner bei den Frostschrüzen ausgeschrieben. Ist diese Angabe korrekt?	Es ist ein Beton C35/45 mit den Expositionsklassen XC2, XA2, WF, WU zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
	12	7		LV	02.01.2025	OZ 1.2.4.1.1590 Im Kurztext ist die Betongüte C35/45 angegeben. Laut Langtext ist eine Betongüte C30/37 zu kalkulieren.	Es ist ein Beton mit der Festigkeitsklasse C35/45 mit den angegebenen Expositionsklassen zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
	12	8		LV	02.01.2025	OZ 1.2.4.2.1672 Im Kurztext ist die Betongüte C35/45 angegeben. Laut Langtext ist eine Betongüte C30/37 zu kalkulieren. Wir bitten um Aufklärung der Punkte und Mitteilung an alle Bieter!	Es ist ein Beton mit der Festigkeitsklasse C35/45 mit den angegebenen Expositionsklassen zu kalkulieren.	07.01.2025	alle	
	13	1		LV	10.01.2025	Guten Tag, zum Thema Fassaden- Fertigteile: Für eine belastbare Kalkulation der Fertigteile ist ein Befestigungskonzept unabdingbar. Hierfür müssen die Art der Befestigung und die jeweiligen Laststufen des Hängezug- oder Konsolsystems festliegen. Wir bitten um Bereitstellung eines entsprechenden Befestigungskonzeptes oder Angabe der jeweiligen Befestigungspunkte und Lasten. Gehen diese Angaben aus der Statik hervor, bitten wir um Zusendung.	Die Lasten sind mit den vorgegebenen Fertigteilen zu kalkulieren. Die Montage erfolgt nach Erstellung der Außenwände. Es ist von einem tragfähigen Untergrund auszugehen.	15.01.2025	alle	
	14	1		LV	13.01.2025	Guten Tag, können wir davon ausgehen, dass die Folie auf dem Planum unterhalb der Sauberkeitsschicht (Pos. 1.1.4.1.163+164 und 1.2.4.1.1574+1575) in der Pos. 1.1.4.1.166 und 1.2.4.1.1576 Trennlagen abgerechnet werden oder sind diese in die Sauberkeitsschicht gemäß Langtext einzurechnen?	Die Positionen 1.1.4.1.166 und 1.2.4.1.1576 sind als eigenständige Positionen gem. LV-Text zu kalkulieren.	15.01.2025	alle	