

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Freianlagen	Titel							
01.01	Geländebearbeitung	Unt...							
01.01.1	Rückbau Baustraße	2.500	m2						
01.01.2	Receycling temporäre Wege aufnehmen	150	m3						
01.01.3	Baumschutzvorrichtung im Bereich der Baustelle	5	Stk						
01.01.4	Sträucher roden H = bis 2,0 m, entsorgen	5	Stk						
Text	BODENARBEITEN	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.5	Boden als Voraushub lösen laden fördern lagern, B1	150	m3						
01.01.6	Gelände unter Auf- und Abtrag planieren	1.250	m2						
01.01.7	Geländemodellierung für Patientengarten	1.400	m2						
01.01.8	Geländemodellierung für Böschungsraben	60	m						
01.01.9	Baugrundverbesserung	50	m2						
01.01.10	Leitungsgräben für RW	105	m						
01.01.11	Leitungsgräben für Drainage	25	m						
01.01.12	Leitungsgräben für ELT, TK, BEL	425	m						
01.01.13	Muffengrube ausheben	5	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.14	Leitungsgräben für Kabelleerrohre	49,5	m3						
01.01.15	Kabel einsanden 0/8	7	m3						
01.01.16	Trassenwarnband verlegen	470	m						
01.01.17	Verfüllmaterial für Kabelgraben	42	m3						
01.01.18	Einmessen der Kabellage	1	psch						
01.01.19	Baugruben für RW-Anschlüsse an Hauptleitungen	16	Stk						
01.01.20	Baugruben für Fundamente Mastleuchten	5	Stk						
01.01.21	Baugruben für Fundamente Pollerleuchten	10	Stk						
01.01.22	Baugruben für Fundamente Bodeneinbauleuchten	5	Stk						
01.01.23	Baugruben für Fundamente Geländer	2	Stk						
01.01.24	Zulage für Handaushub	30	m3						
01.01.25	Verbau in Gräben und Baugruben bis 3 m Tiefe	300	m2						
01.01.26	Wasserhaltung	1	psch						
01.01.27	Kabel sichern Einzelkabel	10	m						
01.01.28	Kabel sichern Kabelbündel	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.29	Entsorgungsleitung über DN 150 bis DN 500 sichern	10	m						
01.01.30	Versorgungsleitung bis DN 100 sichern	10	m						
01.01.31	Gasleitung bis DN 150 sichern	5	m						
01.01.32	Dränleitung bis DN 150 sichern	50	m						
01.02	Befestigte Flächen	Unt...							
Text	UNTERBAU	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.1	Planum auf Untergrund herstellen, verdichten	2.450	m2						
01.02.2	Frostschuttschicht Kies 0/45 bis D 20cm	211	m3						
01.02.3	Frostschuttschicht Kies 0/45 bis D 30cm	134,1	m3						
01.02.4	Frostschuttschicht Kies 0/45 bis D 40cm	294	m3						
01.02.5	Schottertragschicht Kies 0/32 bis D 20cm	200	m3						
01.02.6	Schottertragschicht Kies 0/32 bis D 25cm	350	m3						
01.02.7	Dynamische Mineralschicht 0/16, D 8 cm	130	m2						
01.02.8	Bautenschutz- und Dränmatte FKD 10	130	m2						
Text	OBERBAU	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.9	Gussasphaltdeckschicht Handeinbaufäche MA 8 N D 4 cm Bindem. 35/40	85	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.10	Asphaltdeckschicht Drainasphalt PA8D WDA 25/55-55A, 4 cm	15	m2						
01.02.11	Asphaltdeckschicht Splittmastixasphalt AC 8 DN, Bitumen 50/70, 4 cm	735	m2						
01.02.12	Asphalttragschicht AC 22 T N, Bitumen 70/100, 25 cm	735	m2						
01.02.13	Asphalttragschicht AC 22 T N, Bitumen 70/100, 10 cm	85	m2						
01.02.14	Asphalttragschicht offenporig, PA 16 T, Bitumen 70/100, 10 cm	15	m2						
01.02.15	Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40B5-S frisch Asphalttragschicht	835	m2						
01.02.16	Fugenspalt als Randfugen schneiden	480	m						
01.02.17	Fugenspalt als Randfugen abstellen	158	m						
01.02.18	Fugen verfüllen vor Einbauten	635	m						
01.02.19	Bettungsschicht, Brech-Sand-Splitt, 4 cm	1.054	m2						
01.02.20	Plattenbelag Betonrasengittersteine linear Optik, d=45cm, Basald	65	m2						
01.02.21	Plattenbelag Betonrasengittersteine linear Optik, d=45cm, Oberboden	287	m2						
01.02.22	Plattenbelag Betonrasengittersteine linear Optik, d=45cm, wassergebundene	155	m2						
01.02.23	Decke Plattenbelag Betonrasengittersteine linear Optik Zulage in Hydrobeton als	145	m						
01.02.24	Streifen Plattenbelag Betonrasengittersteine linear Optik Zulage schneiden, d=12	150	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.25	Betonplattensystem B=30, diverse Längen, d=8	462	m2						
01.02.26	Betonplattensystem B=15, diverse Längen, d=8	612	m2						
01.02.27	Betonplattensystem Zulage verlegen in Hydrobeton, B=60, D=15	475	m						
01.02.28	Betonplattensystem Zulage schneiden, d=8	65	m						
01.02.29	wassergebundene Deckschicht, hellgrau, 4 cm	185	m2						
01.02.30	wassergebundene Deckschicht, grau, 4 cm	130	m2						
01.02.31	Deckschicht anwalzen	75	m2						
01.02.32	Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 20cm	250	m2						
01.02.33	Holzpflasterfeld	5,9	m2						
01.02.34	Holzbolenfeld	5,5	m2						
01.02.35	Holzhäckselfeld	5	m2						
01.02.36	Wasserbausteinpflasterfeld	12,1	m2						
01.02.37	Flusskieselfeld	5,4	m2						
01.02.38	Splittfeld	5	m2						
01.02.39	Spielsandfeld	5	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.40	Schutzlage der Betonoberflächen, aus Bautenschutzmatten, Gummigranulat, D 15 mm	35	m2						
Text	RANDSTREIFEN	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.41	taktiler Leitstreifen als Kontraststreifen, anthrazit, 10 cm	5	m2						
01.02.42	Randeinfassung BPI L/B 200/100mm D 100 mm Fundament, Rückenstütze C20/25	25	m						
01.02.43	Traufstreifen aus Betonplatte 30x30x8 cm	5,5	m						
Text	BORDE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.44	Betonbord TB 8/25 Fundament Rückstütze C20/25 D 10cm	174	m						
01.02.45	Betonbord HB15/30. Fundament Rückstütze C20/25 D 10cm	225	m						
01.02.46	Betonbord Zulage Radiensteine alle Bordarten HB, TB, RB und Radien	30	m						
01.02.47	Betonbord Zulage Absenker	15	m						
Text	KOMPLETTIERUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.48	Wegerandeinfassung aus Stahlband 8/100 m. Dornhalterung, m. Fundament	250	m						
01.02.49	Stellplatzmarkierung, Asphalt, Farbe	22,5	m						
01.02.50	Stellplatzmarkierung, Pflaster, Einzeiler Pflaster	5	Stk						
01.02.51	Radstopper als Parkhilfe	5	Stk						
01.03	Baukonstruktionen in Außena...			Unt...					
Text	Blockstufen Treppen	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.1	Betonblockstufen, gerade, bewehrt, setzen, 50 Steigungen	75	m						
01.03.2	Betonblockstufen, gerade, bewehrt, setzen, 12 Steigungen	18	m						
01.03.3	Lieferung Blockstufen, L/B/H 150/32/16 cm	50	Stk						
01.03.4	Lieferung Blockstufen, L/B/H 150/28/17 cm	12	Stk						
01.03.5	Zulage Vorderkante mit Kontraststreifen, Platinschwarz RAL 7010 Farbmuster 40022FT	24	Stk						
01.03.6	Lieferung der verbindlichen Werkstattzeichnungen Treppen	2	Stk						
01.03.7	Dehnungsfuge in Treppenanlage mit Styropor	6,48	m						
01.03.8	Sichtbare Dehnungsfuge in Treppenanlage verdämmen	6,48	m						
01.03.9	Geländer Treppe	25	m						
Text	Winkelstützwände Treppen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.10	Lieferung der verbindlichen Werkstattzeichnungen Winkelstützwände	1	Stk						
01.03.11	Sauberkeitsschicht C12/15	15,3	m2						
01.03.12	Streifenfundament Winkelstützwand	3,825	m3						
01.03.13	Plattenfundament Winkelstützwand	1,2	m3						
01.03.14	Stahlbeton-Winkelstütze, H 120 cm, Regelement	4	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.15	Stahlbeton-Winkelstütze, H 120 cm, Passelement	1	Stk						
01.03.16	Stahlbeton-Winkelstütze, H 90 cm, Regelement	3	Stk						
01.03.17	Stahlbeton-Winkelstütze, H 70 cm, Prallwinkel	1	Stk						
01.03.18	Fugen rückseitig mit Schweißbahn komplett verkleben	12	m						
01.03.19	Dehnungsfugen zwischen Winkelementen herstellen	3,6	m						
01.03.20	Handlauf Treppe	6,5	m						
Text	Absturzsicherungen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.21	Geländer Absturzsicherung	8,5	m						
01.04	Technische Anlagen in Außen...			Unt...					
01.04.1	Abwasserkanal DN150 Graben abgestuft inkl. Bettung Typ 1 - D=12cm Kies-Sand ob. Schicht	105	m						
01.04.2	Kies-Sand Drainageleitung DN150 TS Graben abgestuft inkl. Rollkiespackung und Geotextilmantelung	42	m						
01.04.3	Straßenablauf für rechteckige Aufsätze einbauen m. Erdarb.	6	Stk						
01.04.4	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300*500 cm, Pultform	6	Stk						
01.04.5	Verschlussbleche für Aufsätze lief. u. einbauen	6	Stk						
01.04.6	Beton Hofablauf 21-25-28-L setzen C12/15 D 10cm	2	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.7	Aufsatz Hofablauf B125 L/B 300/300mm setzen	2	Stk						
01.04.8	Anschluss DN150 an vorh. Schacht	4	Stk						
01.04.9	Anschluss DN 150 an Kanal	4	Stk						
01.04.10	Rohranschluss herstellen (Zul) Anschluss DN 150	12	Stk						
01.04.11	Rohrleitung DN 150 an Ablauf anschießen	12	Stk						
01.04.12	Entwässerungsrinne D 400 NW 150 mm einschl.	60	m						
01.04.13	Liniensinkkasten, D 400, NW 150,	6	Stk						
01.04.14	Zulage für Schneiden der Rinnenelemente NW 150	10	Stk						
01.04.15	Fassadenrinne, B 135 mm, mit Gitterrost MW 10/30, B=250, H=75, L=vor Ort	60	m						
01.04.16	Sperrblasen für die sichere Unterbrechung von	4	Stk						
01.04.17	Dichtheitsprüfung, als Abnahmeprüfung, DN 150	105	m						
01.04.18	Formstück als Zulage, Abzweig 45° DN 150/150	15	Stk						
01.04.19	Formstück als Zulage: Bogen 15°, DN 150	15	Stk.						
01.04.20	Formstück als Zulage: Bogen 30°, DN 150	15	Stk.						
01.04.21	Formstück als Zulage: Bogen 45°, DN 150	15	Stk.						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.22	Fundament Mastleuchte	4	Stk						
01.04.23	Fundament Pollerleuchte	8	Stk						
01.04.24	Fundament Bodeneinbauleuchte	6	Stk						
01.04.25	Fundament Abfallbehälter	4	Stk						
01.04.26	Fundament Bänke	4	Stk						
01.04.27	Fundament Geländer Absturzsicherung	1	Stk						
01.04.28	Planum verdichten für Fundamente	22	m2						
01.05	Einbauten in Außenanlagen u...			Unt...					
01.05.1	Rettungszeichen-Symbol-Schild "Sammelpunkt"	1	Stk						
01.05.2	Verkehrszeichen 314 inkl. Zusatzschild " Kurzzeitparkplatz 2h"	2	Stk						
01.05.3	Röhrpfosten Alu Durchm. 60mm WD 3mm L 3m	3	Stk						
01.05.4	Abfallbehälter kubisch, m. Ascher, 80 Ltr., Fundament	2	Stk						
01.05.5	Sitzbank Stahl-Holz	4	Stk						
01.05.6	Höhlennistkästen	6	Stk						
Text	Höhenanpassung Bestandsschä...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.7	Anpassung Regenwasserschacht RW01	1	Stk						
01.05.8	Anpassung Regenwasserschacht RW25	1	Stk						
01.05.9	Anpassung Regenwasserschacht RW27	1	Stk						
01.05.10	Anpassung Schmutzwasserschacht SS13	1	Stk						
01.05.11	Schachtring für Muffenverbindung aus B/StB, DN 1000 mm, Höhe 500 mm, ohne Steigeinrichtung	3	Stk						
01.05.12	Schachtring für Muffenverbindung aus B/StB, DN 1000 mm, Höhe 750 mm, ohne Steigeinrichtung	1	Stk						
01.05.13	Auflagering verschiebesicher aus Beton/Stahlbeton, DN 625 mm, Höhe 60 mm	4	Stk						
01.05.14	Auflagering verschiebesicher aus Beton/Stahlbeton, DN 625 mm, Höhe 80 mm	4	Stk						
01.05.15	Auflagering verschiebesicher aus Beton/Stahlbeton, DN 625 mm, Höhe 100 mm	6	Stk						
01.05.16	Ausgleichsring für Gefällestrecke in Anlehnung	2	Stk						
01.07	Pflanz- und Saatflächen	Unt...							
01.07.1	Erdfläche mit Vlies auslegen auch im Böschungsbereich	590	m2						
01.07.2	Feinplanum für Pflanzfläche,	298	m2						
01.07.3	Feinplanum für Rasenfläche,	2.738	m2						
01.07.4	Oberboden AG, andecken, Erstaufwuchs abmähen und untergrubbern	887	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.5	Oberboden liefern, andecken, Rasenflächen.	74	m3						
01.07.6	Oberboden liefern, andecken, Pflanzflächen.	90	m3						
01.07.7	Zulage Oberboden liefern, andecken, Rasen oder Pflanzflächen. auf Böschung	78,9	m3						
01.07.8	Pflanzgrube herst., 400 x 200 x 200 cm, verfüllen	20	Stk						
01.07.9	Pflanzgrube herst., 80 x 80 x 60 cm, verfüllen	3	Stk						
01.07.10	Bäume pflanzen 4,0/2,0/2,0	23	Stk						
01.07.11	Strauch H bis 60cm C bis 15l pflanzen	1.200	Stk						
01.07.12	Strauch H bis 100cm C bis 30l pflanzen	300	Stk						
01.07.13	Unterflur-Baumverankerung Vierpunkt Ballendurchm. 1-1,5m	23	Stk						
01.07.14	Thermischen Rindenschutz incl.	23	Stk						
01.07.15	Duengung einmal für Bäume	23	Stk						
01.07.16	Gräser in vorbereitete Pflanzflächen	3.492	Stk						
01.07.17	Rasen ansäen Spielrasen RSM 2.2.2	219	m2						
01.07.18	Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM 7.4.1	2.385	m2						
01.07.19	Rollrasen	135	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.20	Blumenwiese	87	m2						
01.07.21	Gehölzfläche mulchen, D 5-8cm	276	m2						
01.07.22	Baumscheiben mulchen, D 5-8cm	23	Stk						
01.07.23	Baumverankerung für Hochstämme herstellen, 3-Bock	23	Stk						
01.07.24	Stammschutz mit Stammschutzfarbe Arbo-Flex	23	Stk						
01.07.25	Wurzelbereichsschutz Splitt D 10cm	120,75	m2						
01.07.26	Andecken der Baumscheiben mit Granitsplitt 8/16, d= 10 cm	184	m2						
01.07.27	Düngung Pflanz-/Rasenflächen organ. NP-Dünger	361,5	kg						
01.07.28	Bodenaktivator liefern, aufbringen	298,4	kg						
Text	Transport und Verpackung Pflan...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Pflanzenlieferliste	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.29	Catalpa bignonioides - Cbi - Hochstamm	1	Stk						
01.07.30	Tilia Corda TC - Hochstamm	1	Stk						
01.07.31	Malus Professor Sprenger MPS - Hochstamm	8	Stk						
01.07.32	Acer campestre ACs - Solitär, mehrstämmig	9	Stk						
01.07.33	Acer campestre ACh - Solitär, Hochstamm	4	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.34	Miscanthis Sinensis "Gracillimus" Kleine Silberspinne	150	Stk						
01.07.35	Miscanthis gigantea Solitär	150	Stk						
01.07.36	Wilder Wein "Green Spring"	5	Stk						
01.07.37	Heimische Sträucher	1.200	Stk						
Text	Fertigstellungspflege	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.38	Baum/ Solitärgehölz pflegen, 5 Arbeitsgänge	23	Stk						
01.07.39	Wässern Bäume/ Solitärbäume, 20 Arbeitsgänge	23	Stk						
01.07.40	Baumscheiben und Pflanzflächen von Unkraut	968	m2						
Text	Fertigstellungspflege für Pflanzfl...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.41	Wässern Pflanzflächen, 20 Arbeitsgänge	890	m2						
01.07.42	Rindenmulch kontrollieren, erneuern	290	m2						
01.07.43	Mineral. Mulch kontrollieren, erneuern Baumscheibe	23	Stk						
01.07.44	Rasenflächen gemäß DIN 18 917 pflegen.	2.740	m2						
01.07.45	Wässern der Rasenflächen, 10 Arbeitsgänge	2.740	m2						
01.07.46	Mähen Gebrauchsrasen, 8 Arbeitsgänge	2.740	m2						
01.07.47	Säubern der Rasenfläche von Herbstlaub	2.740	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Entwicklungspflege für 1. und 2....	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.48	Baum/ Solitärgehölz pflegen, 10 Arbeitsgänge	23	Stk						
01.07.49	Wässern Bäume/ Solitärbäume, 30 Arbeitsgänge	23	Stk						
01.07.50	Wässern Pflanzflächen, 30 Arbeitsgänge	350	m2						
01.07.51	Rindenmulch kontrollieren, erneuern	290	m2						
01.07.52	Mineral. Mulch kontrollieren, erneuern Baumscheibe	23	Stk						
01.07.53	Mähen Gebrauchsrasen, 16 Arbeitsgänge	2.740	m2						
01.07.54	Säubern der Rasenfläche von Herbstlaub	2.740	m2						
01.07.55	Rasenflächen gemäß DIN 18 917 pflegen	2.740	m2						
01.07.56	Duengung 1 x 5 g	2.740	m2						
01.07.57	Duengung einmal für Bäume	23	Stk						
01.07.58	Baumscheiben und Pflanzflächen von Unkraut	368	m2						
01.07.59	Auflockern Baugrund T 15cm	325	m2						
01.08	Sonstige Außenanlagen	Unt...							
01.08.1	Gesonderte Bestückungsanlage zur Herstellung des Tiefhof	1	psch						
01.08.2	Zulage Handtransporte im Bereich Tiefhof	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.3	Provisorische Auffüllung/ Anrampung	25	m3						
01.08.4	Dokumentation	1	psch						
01.08.5	Koordinierung Vermessungsleistungen	1	psch						
01.08.6	provisorische Schachtabdeckung liefern, verlegen, aufnehmen	6	Stk						
01.08.7	Schachtregulierungen an vorhandenen, +/- 10 cm	3	Stk						
01.08.8	Schachtregulierungen an vorhandenen, +/- 25 cm	3	Stk						
01.08.9	Schachtregulierungen an vorhandenen, +/- 50 cm	5	Stk						
01.08.10	Schachtabdeckung DN 625 3-zeilig umpflastern	6	Stk						
01.08.11	Straßenkappe anpassen höher setzen 25-30cm	4	Stk						
Text	OBERFLÄCHEN	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.12	Asphaltbelag, Gesamtdicke bis 25 cm abbrechen, laden, verwerten	35	m2						
01.08.13	Bestandsasphaltbelag schneiden	15	m						
01.08.14	Betonpflaster- / Plattenbelag einschl. abbrechen. laden, entsorgen	50	m2						
01.08.15	Ungebundene Tragschichten aus Kies /	100	m2						
Text	BORDE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.16	Betonborde TB abbrechen. laden, entsorgen	40	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen-einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.17	Betonborde RB abbrechen. laden, entsorgen	10	m						
01.08.18	Betonborde HB abbrechen. laden, entsorgen	15	m						
01.08.19	Borde sonstiger Art abbrechen. laden, entsorgen	10	m						
Text	RINNEN, EINLÄUFE und ROHR...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.20	Entwässerungsrinnen abbrechen, laden,	20	m						
01.08.21	Punkteinläufe abbrechen, laden, verwerten	3	Stk						
01.08.22	Hofabläufe abbrechen, laden, verwerten	3	Stk						
01.08.23	Anschlußleitungen von Entwässerungsanlagen abbrechen, laden, verwerten	20	m						
Text	Hinweis:	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.24	Kontrollprüfung statischer Plattendruckversuch	8	Stk						
01.08.25	Kontrollprüfung Leichte Rammsonde	3	Stk						
Text	Vorbemerkung Entsorgung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis zur Kalkulation	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.26	Deklarationsanalyse	3	Stk						
01.08.27	Aushub-/Abbruchmaterial Beton/Betonbruch, Zuordnungsklasse bis W2	5	t						
01.08.28	Aushub-/Abbruchmaterial Beton/Betonbruch, Deponieklasse bis DK I	5	t						
01.08.29	Aushubmaterial Auffüllung (Bauschutt), Zuordnungsklasse bis W2	25	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA									
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.30	Aushubmaterial Auffüllung (Bauschutt), Deponieklasse bis DK I	5	t						
01.08.31	Aushubmaterial Auffüllung (Boden), Zuordnungsklasse bis Z 1.2	1.750	t						
01.08.32	Aushubmaterial Auffüllung (Boden), Deponieklasse bis DK I	5	t						
01.08.33	AVV 170203 - Kunststoff	2,5	t						
01.08.34	AVV170407 - gemischte Metalle	2,5	t						
01.08.35	AVV170410* - Kabel, die Öl/Kohlenteer enthalten	2,5	t						
01.08.36	AVV170411 - Kabel	2,5	t						
01.08.37	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN	2,5	t						
01.08.38	Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN	2,5	t						
Text	Drainage und Zubehör	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.39	flexibles Stangen-Dränrohr DN160	30	m						
01.08.40	Blindstopfen / Verschlussdeckel	1	Stk						
01.08.41	Sickerpackung	30	m						
01.08.42	Geotextil als Filter in Sickeranlagen einbauen	10	m2						
01.08.43	Anschluss an Spülschacht	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							27.01.2025		
Baumaßnahme 001.01 - PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie									
Leistung LV 3511 Außenanlagen									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.44	Herstellen von Fundamentdurchführungen	1	Stk						
01.08.45	Höhennivellierung der Drainageleitung	1	Stk						
01.08.46	Spülen der Drainageleitung	30	m						
Text	TIEFBAULEISTUNGEN	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.47	Aushub Schachtgruben	3	m3						
01.08.48	Aushub Rohrgraben Drainage	16	m3						
01.09	Raucherunterstand			Unt...					
01.09.1	Fundamentierung Raucherunterstand, 3 Fundamente	1	psch						
01.09.2	Raucherunterstand mit Sitzbank, ca. 2.800 x 1.750 x 2.580mm	1	St						
01.09.3	Ascher / Müllbehälter, ca. 260 x 260 x 985mm	1	St						
01.09.4	Anpassung Borde+Pflaster an Raucherunterstand	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.