TÜRLISTE

Bauherr: **Stadt Heidenau - Amt für Schule und Familie**
Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau

Stand: 17.12.2024

Bauvorhaben: **Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe"**
Ernst-Thälmann-Straße 22, 01809 Heidenau

						Türart							RBM				Einbaubedingung			Zarge				Türblatt						Sonderfunktionen							Beschläge/Türband-/Schloß/ Schließer							Zusatzangaben			
Geschoss	**lfd Nummer**	**Tür-Nummer**	**Raumbezeichnung**	**Raum-Nr.**	**Neu / Bestand / Abbruch**	Durchgang	Außen-tür	Holz-Profilrahmen-Verglast	Innen-tür	1-flg.	2-flg.	Schwelle	Breite	Höhe bis OK FFB	Höhe bis OK RFB	Rundbogen K/S	Tiefe (Maul-weite)	Mauerwerk verputzt	Trockenbau	DIN-Rtg., Gang-flügel	SEZ (Eud), gefälzt, Dichtung grau, Spiegel vorm 30, Pu-Wi 10/17, Falz 15, Farbe: weiß	Blockzarge; RAL grau?	Holzrahmenzarge in Anlehnung an historischen Bestand weiß	Holz- HPL-Oberfläche, vollwandig Farbe: weiß	Holz- HPL-Oberfläche, Röhrspahn Farbe: weiß	Holz in Anlehnung an historischen Bestand weiß	Stahlblechtür, weiß	Stahlblechtür mit Glasausschnitt weiß	Massivholzrahmen-Tür / VSG-Glas; grau?	T-30	RS	D	DS	SS, SK DIN 4109 Rwp	FR (Feucht- raum) / NR (Nass-raum)	WS / RC 2	Drücken/Drücker (ZG) / Knauf / Drücker (VG) Obtx - Feuerschutzgarnitur (FZG) / PVS) Obtx/gift (SG) Edelstahl FSB 1016/ Rosette	Panik DIN EN 179 (VP= Vollpanik= beide Flügel)	Panik DIN EN 1125- Pushbar (Vollpanik= beide Flügel))	Mechan. Beamspr. nach RAL	Schloss, Beamspr. - klasse	Türband, Gebrauchsklasse	OTS/ OTS-IS/ ITS-IS/ Feststellan-lage(FSA) / Freilauf (FL)	Unter-schnitt / Lüftungs-gitter * Angaben Hr. Schlosser E-Mail vom 28.05.21	Türfest-steller	Tür-wächter	**Bemerkungen**
UG	1	IT_0.01	Gang	KG2		x							1,160	2,200		2,20/2,30																																	Durchgang
UG	2	IT_0.02	Büro Hausmeister	K05	neu				x	x			0,890	1,980			0,330	x		L	x			x								x		37			WG			S	3	3					
UG	3	IT_0.03	Sanitär Hausmeister	K06	bestand				x	x			0,620	1,980			0,330	x		L	x			x										27	x		ZG			S	3	3					
UG	4	IT_0.04	Sanitär Reinigung	K07	neu				x	x			0,760	2,010			0,145	x		R	x			x								x		27			WG			S	3	3					
UG	5	IT_0.05	Sanitär Reinigung	K08	bestand				x	x			0,630	2,030			0,145	x		R	x			x										27	x		ZG			S	3	3					
UG	6	IT_0.06	Praxisberaterin	K09	neu				x	x			0,890	1,980			0,310	x		R	x			x								x		37			ZG			E	4	4					
UG	7	IT_0.07	Fachkabinett Technik, Holz	K10	neu				x	x			1,010	2,010			0,300	x		L	x			x								x		37			WG			E	4	4					
UG	8	IT_0.08	Lager	K11	neu				x	x			0,900	2,000			0,155	x		R	x			x													WG			E	4	4					
UG	9	IT_0.09	Lager	K11a		x							0,760	2,190		2,50/2,72																																Durchgang
UG	10	IT_0.10	Fachkabinett Nähen	K12	bestand				x	x			0,885	1,990			0,710	x		R	x			x													ZG			S	3	3					
UG	11	IT_0.11	Fachkabinett Nähen	K12	neu				x	x			0,960	2,110			0,690	x		L	x			x								x		37			ZG			E	4	4					
UG	12	IT_0.12	Gang	KG1		x							2,430	1,830		1,83/2,80																																Durchgang
UG	13	IT_0.13	Gang	KG3	neu				x	x			0,980	1,980			0,270	x		R	x							x			x						ZG	x		E	4	4	FSA				
UG	14	IT_0.14	Lager/ Hausmeister/ Hebeanlage	K14	neu				x	x			0,880	1,990			0,140	x		R	x						x					x		27			WG			S	3	3					
UG	15	IT_0.15	Gang	KG4		x							2,075	2,300			0,700																															Durchgang
UG	16	IT_0.16	Waschküche	K15	neu				x	x			0,970	2,000		2,03/2,39	0,290	x		L	x						x					x		27	x		WG			S	3	3					
UG	17	IT_0.17	Gang	KG4	neu				x	x			0,980	1,990			0,265	x		L	x						x					x		27			WG			S	3	3					
UG	18	IT_0.18	Elt/ Verteiler	K17	neu				x	x			0,990	1,960			0,265	x		L	x						x					x		27			WG			S	3	3					
UG	19	IT_0.19	Fachkabinett Haushaltslehre	K18	neu				x	x			0,890	2,230		2,08/2,23	0,700	x		R	x			x								x		37	x		WG			E	4	4					
UG	20	IT_0.20	entfällt	K18		x							2,205	2,020		2,02/2,42																																
UG	21	IT_0.21	entfällt	K18		x							2,200	2,020		2,02/2,42																																
UG	22	IT_0.22	Fachkabinett Lehrküche	K19	neu				x	x			0,880	2,220		2,12/2,22	0,700	x		R	x			x								x		37			WG			E	4	4					
UG	23	IT_0.23	Gang	KG3	neu				x	x			1,250	2,260			0,150	x		R	x							x			x						ZG	x		E	4	4	FSA				
UG	24	IT_0.24	Lager /Elt Verteiler	K20.1	neu				x	x			0,850	2,100		2,12/2,22	0,570	x		R	x						x					x		27			WG			S	3	3					
UG	25	IT_0.25	SiBe/ Batterie/ Lager	K20.2	neu				x	x			1,010	2,135			0,200	x		R	x						x			x							FWG			E	4	4	OTS				
UG	26	IT_0.26	Fachkabinett Kunst	K21	neu				x	x			0,890	2,230		2,16/2,23	0,590	x		R	x			x								x		37			ZG			E	4	4					
UG	27	IT_0.27	Lager	K22	neu				x	x			0,900	2,190		2,11/2,19	0,560	x		L	x						x					x					WG			S	3	3					
UG	28	IT_0.28	Heizung	K23	neu				x	x			0,900	2,070			0,560	x		R	x						x					x		32			WG			S	3	3					
UG	29	IT_0.29	Beratungsraum/Schülerfirma	K24a	neu				x	x			1,130	1,980			0,570	x		L	x			x								x		37			ZG			E	4	4					
UG	30	IT_0.30	Beratungsraum/Schülerfirma	K24		x							1,400	2,070																																		Durchgang
UG	31	IT_0.31	Beratungsraum/Schülerfirma	K25	neu				x	x			0,900	2,260			0,560	x		L	x			x										37			ZG			E	4	4					
UG	32	IT_0.32	Beratungsraum/Schülerfirma	K26	neu				x	x			0,940	1,990			0,280	x		L	x			x								x		37			ZG			E	4	4					
UG	33	IT_0.33	entfällt																																												
UG	34	IT_0.34	Aufzugsschacht	KA1	bestand				x																																						Farbanstrich
UG	35	IT_0.35	Technik SAA	K27	neu				x	x			1,010	2,010		1,87/2,09	0,420	x		L	x						x			x							FWG			S	3	3	OTS				
UG	36	IT_0.36	Lager	K13	neu				x	x			0,840	2,110			0,820	x		L	x						x			x							FWG			S	3	3	OTS				
UG	37	IT_0.37	ohne Nutzung	K28	neu				Stahl-gitter				1,490	2,090			0,420																															Unterlaufschutz
UG	38	IT_0.38	Lager/ Elt Verteiler	K01	neu				x	x			0,890	2,000			0,155	x		L	x						x					x					WG			S	3	3					
UG	39	IT_0.39	Fachkabinett Technik, WTH	K02	neu				x	x			0,965	1,970		2,04/2,12	0,700	x		L	x			x								x		37			WG			E	4	4					
UG	40	IT_0.40	Fachkabinett technik, Holz, Metall	K03	neu				x	x			0,965	1,970		2,04/2,12	0,700	x		R	x			x								x		37			WG			E	4	4					
UG	41	IT_0.41	Lager für K03	K04	neu				x	x			0,700	1,950			0,700	x		R	x			x													WG			S	3	3					
UG	42	IT_0.42	Fachkabinett Kunst	K21	neu				x	x			0,840	1,970			0,880	x		R	x			x				x		x	x						FWG			S	3	3	OTS				
UG	43	AT_0.01	Gang	KG4	bestand		x			x			1,090	2,080		1,95/2,08	0,200			R																											Aufarbeiten
EG	34	IT_1.24	Treppenhaus	0T3	bestand				x	x			0,940	2,090						L										x	x						x					x					
EG	37	IT_1.27	Treppenhaus	0T2	bestand				x	x			0,920	2,100		2,12/2,37	0,170			L										x	x						x					x					
EG	44	IT_1.34	Treppenhaus	0T1	bestand				x	x			0,920	2,100		2,21/2,32	0,160			L										x	x						x					x					