

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							18.02.2025		
Baumaßnahme 21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf									
Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2									
Leistung LV 06 Holzbau									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Wände	Titel							
02.1	Außenwand Holzrahmenwand 225mm F60 EG	479	m²						
02.4	Wandanschluss Attikabereich	265	m						
02.6	Außenwand Kabeldurchführung	80	St						
02.7	Wandanschluss Außenwand Fußbereich EG	191	m						
02.9	Innenwand Holzrahmenwand 225mm F30 EG	32	m²						
02.10	Innenwand Holzrahmenwand 210mm F30 EG	135	m²						
02.20	Innenwand Holzrahmenwand 150mm F90 OG	42	m²						
02.22	Wandanschluss Innenwand Fußbereich EG	245	m						
02.23	Wandanschluss Innenwand Fußbereich OG	149	m						
02.27	Tür und Fensterstürze bis 100/400 und 200/200	8,5	m³						
02.28	Innenwand Aussparung für HKV rechteckig bis 1045x1100, Zulage	13	St						
02.34	Innenwand nachträgliche Öffnungen mit Deckelplatte	50	St						
03	Decken	Titel							
03.1	Holzbalkendecke als Dachdecke EG 16/40 a=0,625	118	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							18.02.2025		
Baumaßnahme 21/07V2 - Neubau Kita Angersdorf									
Neubau 8 Gruppen KITA in Angersdorf Variante 2									
Leistung LV 06 Holzbau									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.3	Holzbalkendecke als Geschossdecke EG 20/40 a=0,55	117	m ²						
03.17	Füllplatte zw. Balkenlagern	152	m ²						
03.18	Deckenaufleger quer zur Wand	140	m						
03.19	Deckenanschluß parallel zur Wand	153	m						
03.21	Befestigung Holzbalken 200/400 an Brandwand	25	St						
03.28	Wechselfelder in Decken für Ortbeton	15	St						
03.30	GK- Unterdecke direktbeplankt	660	m ²						
03.33	Dampfsperre für Dachdecke / Behelfsabdichtung	1.377	m ²						
04	Vordächer und Stützen	Titel							
04.1	Vordach (Laubengang) Holzkonstruktion 80/120	177,5	m ²						
04.3	Stützen-Rahmenkonstruktion für Vordach (Laubengang)	120	m ²						
05	Stahlkonstruktion	Titel							
05.1	Stahlkonstruktion, S 235 JR Lieferung und Einbau	0,9	t						
06	Witterungsschutz	Titel							
06.3	Wetterschutz Fensteröffnung, herstellen	310	m ²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.