

Leistungsverzeichnis

Kurzbeschreibung



Planverfasser
Weise Planungsgesellschaft mbh
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Tel.: 03581 329920

info@weise-pg.de

Projekt

2023_04_QR
Querxenland

Bauvorhaben

Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa
KIEZ Querxenland
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf

Leistung (LV)

41
Gerüstbau

Ausführungsbeginn

05.05.2025

Ausführungsende

10.04.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

schriftlich oder elektronisch bei Vergabestelle

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Kurztext-LV

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| |
|----------------------|
| Projekt (2023_04_QR) |
| Querxenland |
| Leistung (LV) |
| 41 Gerüstbau |

| | | |
|--|---|---|
| Bauvorhaben | | |
| Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa KIEZ Querxenland Viebigstraße 1 02782 Seiffennersdorf | | |
| Bauherr | | |
| Querxenland Seiffennersdorf e.V. Viebigstraße 1 02782 Seiffennersdorf | Telefon Fax | Ansprechpartner: ... Herr Lehmann |
| Planverfasser / Ausschreibung | | |
| Weise Planungsgesellschaft mbh Untermarkt 2 02826 Görlitz | Telefon 03581 329920 Fax info@weise-pg.de | Ansprechpartner: ... Herr Weise / Herr Stein |
| Bauleitung | | |
| Weise Planungsgesellschaft mbH Untermarkt 2 02826 Görlitz | Telefon 03581 / 329920 Fax info@weise-pg.de | Ansprechpartner: ... Herr Weise / Herr Stein |
| Ansprechpartner / Bemerkung | | |

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@weise-pg.de)

Angebotssumme in EUR

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| Angebotssumme, Netto: | | |
| zzgl. MwSt. (19,0 %): | | |
| <u>Angebotssumme, Brutto:</u> | | |
| | Angebotsabgabe | Geprüft |
| | | |
| Stempel | Stempel | |
| | | |
| Anbieter - Datum, Ort | Ausschreibender - Ort, Datum | |
| | | |
| Anbieter - Unterschrift | Angebotssumme nachgeprüft | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
-
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- Bauwesenversicherung 0,3 %
- Baustelleneinrichtung 0,9 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| 41 | LV | Gerüstbau | |
|-----------|--------------|--|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| | | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | 1 |
| | | A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | 5 |
| | | B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | 12 |
| | | C: Mitgeltende Normen und Regeln - Gerüstbauarbeiten | 16 |
| 01 | Titel | Gerüstarbeiten | 18 |
| | | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | 22 |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|----|-----------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | | |
| A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG | | |
| <p>Die nachfolgenden Angaben befreien den Bieter nicht von der Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Durchführung der Bauarbeiten maßgebenden örtlichen Verhältnisse. Es gelten die Bestimmungen der VOB in der aktuellen Fassung.</p> | | |
| Allgemeine Beschreibung der Bauleistung | | |
| 1. Auszuführende Leistungen | | |
| 1.1 Art und Umfang | | |
| <p>Herstellung und Unterhaltung eines Gerüsts nach vorliegendem LV und Baustelleneinrichtungsplan. Abstimmungen sind mit der Bauleitung zu führen. Ziel der gesamten Baumaßnahmen ist der Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa und Großküche sowie Bowlingbahn.</p> | | |
| 2. Beteiligte | | |
| <p>Bauherr: Kiez Querxenland e.V.; Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf Generalplanung: Weise Planungsgesellschaft mbH, Untermarkt 2, 02826 Görlitz Projektkoordination: Kogis Beratungs-GmbH, Wilthener Straße 32, 02625 Bautzen Tel. 03591 270961 SiGeKo: Bau Planung Risch Ingenieurgesellschaft mbH Neustadt 47, 02763 Zittau</p> | | |
| 3. Lage der Baustelle | | |
| <p>Kiez Querxenland e.V.; Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf Besichtigung der Baustelle ist in Abstimmung mit dem Generalplaner möglich.</p> | | |
| 4. Vorhandene öffentliche Verkehrswege | | |
| siehe Anlage Katasterplan | | |
| 5. Zugänge, Zufahrten | | |
| <p>Der AN hat sich über den Zustand und die Eignung der von ihm zur Benutzung vorgesehenen, vorhandenen öffentlichen oder privaten Straßen und Wege und über eventuelle Beschränkungen auf diesen selbst zu unterrichten und notwendige Genehmigungen bei den Baulastträgern einzuholen.</p> | | |
| 6. Ver- und Entsorgungsanlagen | | |
| <p>Anschlußleitungen für Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. Abwasseranschlüsse sind erst noch</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|---|----|-----------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | | |
| herzustellen. | | |
| 7. Baustelleneinrichtung | | |
| <p>Erstellung der Baustelleneinrichtung nach beigefügtem Plan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass etwaige Vermessungsarbeiten, insbesondere für Absteckung und Nachprüfung der Straßen-, Wege- und Baugrenzen, nicht behindert werden. Im Einrichtungsplan ist die Lagerung der Erdmassen mit zu berücksichtigen.</p> | | |
| <p>Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenden Flächen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungszweckes anzulegen. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet.</p> | | |
| <p>Vor Einrichten der Baustelle hat der Auftragnehmer den Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstücksflächen in Anwesenheit der jeweiligen Eigentümer festzustellen. Darüber ist ein Protokoll zu führen und von beiden Seiten zu bestätigen.</p> | | |
| <p>Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass evtl. Ver- und Entsorgungsleitungen der Baumaßnahme rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt werden können. Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist, soweit erforderlich, der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.</p> | | |
| <p>Vorhandene Grenzsteine sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.</p> | | |
| <p>Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Die Baustelleneinrichtung (insbesondere Gerüste) ist so anzulegen, dass die Ausführung der Hausanschlüsse zu jeder Zeit möglich ist. Der Auftragnehmer hat sich über die Lage der Hauseinführungen rechtzeitig zu informieren.</p> | | |
| <p>Erforderliche Hebezeuge und Gerüste sind für die Arbeiten in Leistungspositionen mit einzukalkulieren wenn nicht gesondert im LV erwähnt.</p> | | |
| <p>Folgende Einrichtungen sind Bestandteil der Bauseitigen Baustelleneinrichtung: Sanitär, Baulicht, Baustrom, Bauwasser, abgezaunte Baustelleneinrichtungsfläche und Baufeld.</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|----|-----------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | | |
| <p>Erforderliche Kraneinsätze, Hebezeuge und Hilfsmittel zu den Herstellung, Wartung, Umbau und Rückbau der beschriebenen Leistungen sind in die jeweiligen Leistungspositionen mit einzukalkulieren. Lage und Beschaffenheit des Baufeldes sind zu beachten, ebenso wie die Schnittstellen und technologischen Abläufe zu den anderen Gewerken.</p> | | |
| Ausführung der Bauleistung | | |
| 8. Bauablauf | | |
| <p>Reihenfolge und Abwicklung der Bauarbeiten Die Reihenfolge der Bauarbeiten liegt nach Absprache mit dem AG grundsätzlich im Ermessen des AN. Es gilt der beigefügte Bauablaufplan. Für die Ausführung werden mit Abschluss des Bauvertrages verbindliche Fristen als Vertragsfristen vereinbart. Der AN legt 10 Werktage vor Ausführungsbeginn einen Terminplan vor welcher in Anlehnung an den Bauablaufplan den AG erstellt wurde.</p> | | |
| 9. Stoffe, Bauteile | | |
| <p>Sämtliche verwendeten Stoffe und Bauteile (einschl. evtl. Bindemittel etc.) müssen den derzeit gültigen Güterichtlinien entsprechen bzw. zugelassen sein; diesbezügliche Zulassungsbescheide sind dem AG auf Verlangen vorzulegen. Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, die den derzeit gültigen technischen Vertragsbedingungen nicht entsprechen, werden einschließlich der im Herstellerstaat durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn die Beschaffenheit durch geforderte CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen.</p> | | |
| 10. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Baustelleneinrichtungsplan vom 21.02.2025.• Ausführungsplanung vom 21.02.2025 (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) M 1:50 sämtlicher zur Ausführung erforderlicher Konstruktionsdetails im erforderlichen Maßstab• geprüfte Statik mit allen zur Ausführung erforderlichen statischen Konstruktionsplänen, Schal- und Bewehrungspläne.• Bauablaufplan vom 21.02.2025 | | |
| B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|---|----|------------------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | | |
| <p>Als Vertragsbestandteile für Auftragnehmer und Auftraggeber gelten: VOB/A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960 VOB/B - Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 1961 VOB/C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses sowie alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien sowie die, Normen, Richtlinien u. sonstige Vorschriften, etc. Genannte Forderungen, Empfehlungen u. Hinweise, sind als Nebenleistungen einzukalkulieren, sofern diese im LV nicht extra festgelegt sind. Einrichten, Vorhalten und Betreiben über die gesamte Montagezeit sowie Beräumen einschl. aller folgenden Leistungen sind in die Einzelpreise einzurechnen insoweit diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben / abgegolten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten - Kosten für Montage- und Transportmittel (Standkran - bzw. Kraneinsätze, Personengondeln u.ä.) - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten - Schutzmaßnahmen für die Oberflächen - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlichen Genehmigungen zu erbringen hat. <p>1. Unstimmigkeiten Auf Unstimmigkeiten bei Typenangaben oder Ausschreibungsunklarheiten ist sofort bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Spätere Nachforderungen werden nicht anerkannt.</p> <p>2. SiGe Koordinator Bau Planung Risch Ingenieurgesellschaft mbH Neustadt 47 02763 Zittau Der Plan den Sicherheitskoordinators und dessen Weisung sind für die Ausführung bindend.</p> <p>3. Werkzeichnungen Falls notwendig kann der AN anfordern Werkzeichnungen anzufertigen und diese für die Dokumentation des AG vorzuhalten.</p> <p>4. Festlegungen Die im LV und in den beiliegenden Plänen vom AG und dem Bauleiter getroffenen Festlegungen stellen den Leistungsumfang und die Ausführungsart dar. Für die einwandfreie, fachlich richtige und allen einzuhaltenden Vorschriften entsprechende Ausbildung und Ausführung der Arbeiten übernimmt der AN die volle Verantwortung. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und Einrichtungen jeglicher Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Teile sind nach erfolgter Montage zu reinigen.</p> <p>5. Sicherheit für Mängelansprüche Für die Leistung der Gerüstbauarbeiten besteht keine Gewährleistung. Die Vertragserfüllung wird mit der Schlussrechnung ausbezahlt.</p> <p>6. Rechnungen Die Rechnungen werden als E-Rechnungen bearbeitet. Die Rechnungsstellung kann erst nach abgeschlossener Aufmaßprüfung erfolgen, da nachträgliche Änderungen in den E-Rechnungen nicht mehr</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|---|----|-----------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | | |
| <p>möglich sind. Hierzu sollen die Aufmaße an rechnungen@weise-pg.de in folgender Weise gesandt werden. Die Aufmaße sind nach LV- Positionen zu gliedern und als PDF und DA11 oder x31 zum Einlesen in die AVA Software zu Verfügung zu stellen.</p> <p>Die Aufmaße sind durch Produktdatenblätter, Stundennachweise, Mengenermittlungen nachvollziehbar und Prüffähig zu belegen und als PDF in folgender Weise einzureichen. Nach Aufforderung der Bauleitung muss eine gemeinsame Aufmaßprüfung vor Ort erfolgen.</p> <p>Für jede Position des Leistungsverzeichnisses ist ein gesondertes Mengenermittlung auf einem eigenen, nummerierten Blatt zu erstellen. Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die Nummer der Position sowie die Unterschrift tragen.</p> <p>Die Durchschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen. Es ist unzulässig, Aufmaße zu übertragen. Die Urschrift der Aufmaße erhält der AG, die Durchschrift der AN.</p> <p>Sind die Aufmaße vollständig werden durch den Planer innerhalb von 7 Werktagen geprüft.</p> <p>Da nachträgliche Änderungen (E-Rechnung) nicht möglich sind ist das geprüfte Aufmaß vom Planer die Grundlage für die Rechnungsstellung des AN.</p> <p>Die Rechnung mit dem bestätigten Aufmaß ist in Folgenden Formaten als E-Rechnung, GEAB X31 sowie als PDF an den AG auf folgende Mail zu übermitteln: chef@querxenland.de. Die Rechnungsbearbeitung durch den Planer erfolgt innerhalb von 7 Werktagen und wird dann vom AG zum Zahlziel angewiesen.</p> <p>7. Abzüge Folgende Abzüge werden vom Nettobetrag der Abschlagsrechnungen zum Abzug gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0,3 % Bauwesenversicherung• 0,9 % Baustelleneinrichtung (bestehend aus 0,05 % Bauwasser; 0,15% Sanitär; 0,35% Baustrom; 0,10 % Beleuchtung; 0,1 % Bauzaun; Reinigung 0,15%) <p>8. Bauversicherung Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen, welche die Leistungen des AN mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro 500,-Eur. Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum AG. AN beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,3 % der Auftragssumme.</p> <p>9. außenplanmäßige Baureinigung Außenplanmäßige Baureinigung können auf die Gewerke (AN) anteilig umgelegt werden wenn der Aufforderung des AG zur Reinigung im wiederholten Fall nicht nachgekommen wurde. Die Umlage entnehmen sie bitte den Ausschreibungsunterlagen. Weißt der AN eine vollständige Eigenversorgung nach kann im besonderen Fall auf die Umlage verzichtet werden.</p> <p>10. Ergänzungen zur Angebotsforderung</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|---|----|------------------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| <p>A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</p> <p>Die genauen Baudertermine sind den beiliegenden Bauzeitenplan und den Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Anerkannte Schlechtwettertage verlängern die um den jeweilig, anerkannten Zeitraum. Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten, Details, Montageabläufe usw. mit dem Bauleiter zu besprechen und festzulegen. Der unterzeichnende Auftragnehmer verpflichtet sich, die bei ihm in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen gemäß den Unfallverütungsvorschriftender Berufsgenossenschaft zu erbringen. Stellt sich nach Prüfung durch die "TECHNISCHEN REGELWERKE" heraus, dass die erbrachten Lieferungen und Leistungen nicht deren entsprechen, so sind die festgestellten Mängel nachträglich unentgeltlich zu beseitigen. Bewachung und Verwahrung der mitgebrachten Baustellenunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Materialien usw. sind Sache des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen (auch während der Arbeitsruhe). Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. Der Auftragnehmer hat für den Transport des benötigten Materials auf die Baustelle selbst zu sorgen. Vom Auftraggeber werden Lagerflächen im ausreichenden Umfang, im Baubereich zur Verfügung gestellt, siehe Baustellenreinrichtungsplan. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass angelieferte Materialien schnellstens vor Ort eingebaut werden., Bauschutt u. Restmüll hat der AN auf eigene Kosten zu entsorgen. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse sowie über die Art und Umfang der von ihm im zu erbringenden Leistungen eingehend zu informieren. Nachträgliche Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungenügende Information zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.</p> <p>Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: WEISE PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Hr. Christian Weise Untermarkt 2 02826 Görlitz Tel. 03581 - 32992-0</p> <p>Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle bzw. notwendige Änderungen hierzu sind schriftlich mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen. Der AN übernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlägigen Landesbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist. Eine gesonderte Vergütung fällt hierfür nicht an.</p> <p>13. Dokumentation Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und dem AG vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach der Vorlage der Dokumentation auf DVD/Datenstick, mit den entsprechenden Berichten. Vom AN sind komplette Bestandspläne für die in Auftrag gegebenen Leitungen & Leistungen zu erstellen. Zur Schlussrechnung ist eine zusammengestellte Dokumentation (1x Digital; 2x in Papierform) zu übergeben.</p> <p>-----</p> <p>Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

41 LV Gerüstbau

A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefügt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen.

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|----|------------------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | | |
| B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | | |
| <p>Als Vertragsbestandteile für Auftragnehmer und Auftraggeber gelten: VOB/A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960 VOB/B - Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 1961 VOB/C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses sowie alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien sowie die, Normen, Richtlinien u. sonstige Vorschriften, etc. Genannte Forderungen, Empfehlungen u. Hinweise, sind als Nebenleistungen einzukalkulieren, sofern diese im LV nicht extra festgelegt sind. Einrichten, Vorhalten und Betreiben über die gesamte Montagezeit sowie Beräumen einschl. aller folgenden Leistungen sind in die Einzelpreise einzurechnen insoweit diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben / abgegolten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten - Kosten für Montage- und Transportmittel (Standkran - bzw. Kraneinsätze, Personengondeln u.ä.) - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten - Schutzmaßnahmen für die Oberflächen - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlichen Genehmigungen zu erbringen hat. <p>1. Unstimmigkeiten Auf Unstimmigkeiten bei Typenangaben oder Ausschreibungsunklarheiten ist sofort bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Spätere Nachforderungen werden nicht anerkannt.</p> <p>2. SiGe Koordinator Bau Planung Risch Ingenieurgesellschaft mbH Neustadt 47 02763 Zittau Der Plan den Sicherheitskoordinators und dessen Weisung sind für die Ausführung bindend.</p> <p>3. Werkzeichnungen Falls notwendig kann der AN anfordern Werkzeichnungen anzufertigen und diese für die Dokumentation des AG vorzuhalten.</p> <p>4. Festlegungen Die im LV und in den beiliegenden Plänen vom AG und dem Bauleiter getroffenen Festlegungen stellen den Leistungsumfang und die Ausführungsart dar. Für die einwandfreie, fachlich richtige und allen einzuhaltenden Vorschriften entsprechende Ausbildung und Ausführung der Arbeiten übernimmt der AN die volle Verantwortung. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|---|----|-----------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | | |
| <p>an Bauteilen und Einrichtungen jeglicher Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Teile sind nach erfolgter Montage zu reinigen.</p> <p>5. Vertragserfüllung & Sicherheit für Mängelansprüche Für die Sicherheit zur Vertragserfüllung ist dem Bauherren 10 Tage nach Beauftragung eine Bankbürgschaft über 5 % der Netto-Auftragssumme zu übergeben. Mit Bearbeitung der Schlussrechnung wird diese Bürgschaft vom AN aufgelöst. Gewährleistung besteht im Zuge der Gerüstbauarbeiten keine.</p> <p>6. Rechnungen Die Rechnungen werden als E-Rechnungen bearbeitet. Die Rechnungsstellung kann erst nach abgeschlossener Aufmaßprüfung erfolgen, da nachträgliche Änderungen in den E-Rechnungen nicht mehr möglich sind. Hierzu sollen die Aufmäße an rechnungen@weise-pg.de in folgender Weise gesandt werden. Die Aufmäße sind nach LV-Positionen zu gliedern und als PDF und DA11 oder x31 zum Einlesen in die AVA Software zu Verfügung zu stellen. Die Aufmäße sind durch Produktdatenblätter, Stundennachweise, Mengenermittlungen nachvollziehbar und prüffähig zu belegen und als PDF in folgender Weise einzureichen. Nach Aufforderung der Bauleitung muss eine gemeinsame Aufmaßprüfung vor Ort erfolgen.</p> <p>Für jede Position des Leistungsverzeichnisses ist ein gesondertes Mengenermittlung auf einem eigenen, nummerierten Blatt zu erstellen. Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die Nummer der Position sowie die Unterschrift tragen. Die Durchschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen. Es ist unzulässig, Aufmäße zu übertragen. Die Urschrift der Aufmäße erhält der AG, die Durchschrift der AN.</p> <p>Sind die Aufmäße vollständig werden durch den Planer innerhalb von 7 Werktagen geprüft. Da nachträgliche Änderungen (E-Rechnung) nicht möglich sind ist das geprüfte Aufmaß vom Planer die Grundlage für die Rechnungsstellung des AN.</p> <p>Die Rechnung mit dem bestätigten Aufmaß ist in folgenden Formaten als E-Rechnung, GEAB X31 sowie als PDF an den AG auf folgende Mail zu übermitteln: chef@querxenland.de. Die Rechnungsbearbeitung durch den Planer erfolgt innerhalb von 7 Werktagen und wird dann vom AG zum Zahlziel angewiesen.</p> <p>7. Abzüge Folgende Abzüge werden vom Nettobetrag der</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|----|------------------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | | |
| <p>Abschlagsrechnungen zum Abzug gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,3 % Bauwesenversicherung • 0,9 % Baustelleneinrichtung (bestehend aus 0,05 % Bauwasser; 0,15% Sanitär; 0,35% Baustrom; 0,10 % Beleuchtung; 0,1 % Bauzaun; Reinigung 0,15%) <p>8. Bauversicherung Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen, welche die Leistungen des AN mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro 500,-Eur. Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum AG. AN beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,3 % der Auftragssumme.</p> <p>9. außenplanmäßige Baureinigung Außenplanmäßige Baureinigung können auf die Gewerke (AN) anteilig umgelegt werden wenn der Aufforderung des AG zur Reinigung im wiederholten Fall nicht nachgekommen wurde. Die Umlage entnehmen sie bitte den Ausschreibungsunterlagen. Weißt der AN eine vollständige Eigenversorgung nach kann im besonderen Fall auf die Umlage verzichtet werden.</p> <p>10. Ergänzungen zur Angebotsforderung Die genauen Bautermine sind den beiliegenden Bauzeitenplan und den Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Anerkannte Schlechtwettertage verlängern die um den jeweilig, anerkannten Zeitraum. Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten, Details, Montageabläufe usw. mit dem Bauleiter zu besprechen und festzulegen. Der unterzeichnende Auftragnehmer verpflichtet sich, die bei ihm in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen gemäß den Unfallverütungsvorschriftender Berufsgenossenschaft zu erbringen. Stellt sich nach Prüfung durch die "TECHNISCHEN REGELWERKE" heraus, dass die erbrachten Lieferungen und Leistungen nicht deren entsprechen, so sind die festgestellten Mängel nachträglich unentgeltlich zu beseitigen. Bewachung und Verwahrung der mitgebrachten Baustellenunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Materialien usw. sind Sache des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen (auch während der Arbeitsruhe). Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. Der Auftragnehmer hat für den Transport des benötigten Materials auf die Baustelle selbst zu sorgen. Vom Auftraggeber werden Lagerflächen im ausreichenden Umfang, im Baubereich zur Verfügung gestellt, siehe Baustellenreinrichtungsplan. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass angelieferte Materialien schnellstens vor Ort eingebaut werden., Bauschutt u. Restmüll hat der AN auf eigene Kosten zu entsorgen. Der</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN | | |
| <p>Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse sowie über die Art und Umfang der von ihm im zu erbringenden Leistungen eingehend zu informieren. Nachträgliche Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungenügende Information zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.</p> <p>Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: WEISE PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Hr. Christian Weise Untermarkt 2 02826 Görlitz Tel. 03581 - 32992-0</p> <p>Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle bzw. notwendige Änderungen hierzu sind schriftlich mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen. Der AN übernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlägigen Landesbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist. Eine gesonderte Vergütung fällt hierfür nicht an.</p> <p>13. Dokumentation Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und dem AG vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach der Vorlage der Dokumentation auf DVD/Datenstick, mit den entsprechenden Berichten. Vom AN sind komplette Bestandspläne für die in Auftrag gegebenen Leitungen & Leistungen zu erstellen. Zur Schlussrechnung ist eine zusammengestellte Dokumentation (1x Digital; 2x in Papierform) zu übergeben.</p> <p>-----</p> <p>Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigelegt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen.</p> | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|----|------------------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| C: Mitgeltende Normen und Regeln - Gerüstbauarbeiten | | |
| <p>Gerüstbauarbeiten Mitgeltende Normen und Regeln</p> <p>Allgemeines</p> <p>Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.</p> <p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p> <p>Neben den allgemeinen gewerkebestimmenden Fachregeln gelten nachfolgend genannte Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) als Bestandteil des Auftrages: Vertragsbestandteil sind die "Allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen" (ATV) der VOB/C in der zur Angebotsabgabe gültigen Fassung. Maßgeblich für die Bauausführung sind im wesentlichen in der zur Bauausführung geltenden Fassung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art • DIN 18 451 - Gerüstarbeiten • DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz • DIN 4420-1:2004-03 Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung • DIN 4420-3:2006-01 Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 3: Ausgewählte Gerüstbauarten und ihre Regelausführungen • DIN 4426:2017-01 Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege – Planung und Ausführung • DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen • DIN EN 39:2001-11 Systemunabhängige Stahlrohre für die Verwendung in Trag- und Arbeitsgerüsten – Technische Lieferbedingungen • DIN EN 74-1:2005-12 Kupplungen, Zentrierbolzen und Fußplatten für Arbeitsgerüste und Traggerüste – Teil 1: Rohrkupplungen – Anforderungen und Prüfverfahren | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| | | |
|--|----|-----------|
| 41 | LV | Gerüstbau |
| C: Mitgeltende Normen und Regeln - Gerüstbauarbeiten | | |
| <ul style="list-style-type: none">• DIN EN 397:2013-04 Industrieschutzhelme • DIN EN 1004:2005-03 Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen – Werkstoffe, Maße, Lastannahmen und sicherheitstechnische Anforderungen • DIN EN 1263-1:2015-03 „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Schutznetze (Sicherheitsnetze) – Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“ • DIN EN 1992 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken • DIN EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten • DIN EN 12810-1:2004-03 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 1: Produktfestlegungen • DIN EN 12810-2:2004-03 Fassadengerüste aus vorgefertigten Bauteilen – Teil 2: Besondere Bemessungsverfahren und Nachweise • DIN EN 12811-1:2004-03 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 1: Arbeitsgerüste – Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung • DIN EN 12811-2:2004-04 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke – Teil 2: Informationen zu den Werkstoffen • GS-BAU-18 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeit | | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|--------------|---|--------------------------------|------------|-----------------|
| 41 | LV Gerüstbau | | | |
| 01 | Titel Gerüstarbeiten | | | |
| 01 | Titel Gerüstarbeiten | | | |
| 01.1 | Baustelleneinrichtung | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 01.2 | Statische Berechnung | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 01.3 | Verankerungsprotokoll | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 01.4 | Erstellen Abbau Schutzgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 SW09 H1 | | | |
| | | 2.800 m2 | EP | GP |
| 01.5 | Gebrauchsüberl. Gerüst | | | |
| | | 112.000 m²Wo | EP | GP |
| 01.6 | Zulage Lastverteilung, Zulage zur Pos. 01.4 | | | |
| | | 276 m | EP | GP |
| 01.7 | Gebrauchsüberlassung Lastverteilung | | | |
| | | 11.040 mWo | EP | GP |
| 01.8 | Gerüstverbleib auf der Baustelle und Wiederaufbau | | | |
| | | 1.120 m² | EP | GP |
| 01.9 | Abstützung/Stützgerüst für freistehendes Gerüst, Zulage zur Pos. 01.4 | | | |
| | | 600 m² | EP | GP |
| 01.10 | Gebrauchsüberl. freistehendes Gerüst | | | |
| | | 12.000 m²Wo | EP | GP |
| 01.11 | Stand sicherheitsnachweis freistehendes Gerüst | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| 01.12 | Überbauung Türanlage, Zulage zur Pos. 01.4 | | | |
| | | 4 St | EP | GP |
| 01.13 | Überbauung Medienzuführung, Zulage zur Pos. 01.4 | | | |
| | | 1 St | EP | GP |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-------|--|---------------------------|-----------------|-------------|
| 41 | LV | Gerüstbau | | |
| 01 | Titel | Gerüstarbeiten | | |
| | | | Übertrag: | |
| 01.14 | Überbrückung Gitterträger, Zulage zur Pos. 01.4 | 60 m | EP | GP |
| 01.15 | Gebrauchsüberlassung Überbrückung Gitterträger | 2.400 mWo | EP | GP |
| 01.16 | 30-er Konsolenausleger | 1.216,7 m | EP | GP |
| 01.17 | Gebrauchsüberl. 30-er Konsolenausleger, Zulage zur Pos. 01.4 | 24.334 mWo | EP | GP |
| 01.18 | Innengeländer, Zulage zur Pos. 01.4 | 400 m | EP | GP |
| 01.19 | Gebauchsüberl. Innengeländer | 12.000 mWo | EP | GP |
| 01.20 | Dachdeckerschutzgerüst 2m, Zulage zur Pos. 01.4 | 235,4 m | EP | GP |
| 01.21 | Gebrauchüberl. Dachdeckerschutzgerüst | 4.708 mWo | EP | GP |
| 01.22 | Bekleidung Wetterschutz - Planen | 840 m ² | EP | GP |
| 01.23 | Gebrauchsüberlassung Wetterschutz | 8.400 m ² Wo | EP | GP |
| 01.24 | Netze als Absturzsicherung | 1.523,5 m ² | EP | GP |
| 01.25 | Gebrauchsüberl. Absturznetze | 7.617,5 m ² Wo | EP | GP |
| 01.26 | Treppenaufgang einläufig bis 2 KN/m ² | 4 St | EP | GP |
| 01.27 | Gebrauchsüberl. Treppenaufgang | | | |
| | | | Übertrag: | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 41 | LV Gerüstbau | | | |
| 01 | Titel Gerüstarbeiten | | | |
| | | | Übertrag: | |
| | | 160 StWo | EP | GP |
| 01.28 | Raumgerüst nach DIN 12810-1 | 2.000 m³ | EP | GP |
| 01.29 | Gebrauchsüberlassung Raumgerüst | 30.000 m³Wo | EP | GP |
| 01.30 | Arbeitsplattformen auf Raumgerüst | 100 m² | EP | GP |
| 01.31 | Gebrauchsüberlassung Arbeitsplattform | 1.000 m²Wo | EP | GP |
| 01.32 | Erstellen und Abbauen Schutzgerüst auf der Dachfläche | 225 m² | EP | GP |
| 01.33 | Gebrauchsüberlassung | 450 m²Wo | EP | GP |
| 01.34 | Schutzabdeckung Dachfläche | 120 lfdm | EP | GP |
| 01.35 | Fahrbares Gerüst, LK 3, 4m | 3 St | EP | GP |
| 01.36 | Gebrauchsüberlassung | 30 StWo | EP | GP |
| 01.37 | Fahrbares Gerüst, LK 3, 6m | 2 St | EP | GP |
| 01.38 | Gebrauchsüberlassung | 40 StWo | EP | GP |
| 01.39 | Fahrbares Gerüst, LK 3, 8 m | 2 St | EP | GP |
| 01.40 | Gebrauchsüberlassung | 40 StWo | EP | GP |
| | | | Übertrag: | |

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------|
| 41 | LV Gerüstbau | | | |
| 01 | Titel Gerüstarbeiten | | | |
| | | | Übertrag: | |
| 01.41 | Raumgerüst nach DIN 12810-1 als Treppenhausgerüst | 200 m³ | EP | GP |
| 01.42 | Gerüst umbauen | 1 St | EP | GP |
| 01.43 | Stundensatz Gerüstbau- Monteur | 240 h | EP | GP |
| 01.44 | An- und Abfahrt für die zusätzlichen Ab- oder | 10 St | EP | GP |
| 01.45 | Zusätzliche Kranarbeiten | 3 St | EP | GP |
| Summe Titel 01 | | | Gerüstarbeiten, Netto: | |

LV-Zusammenfassung

Querxenland (2023_04_QR)

| 41 | LV | Gerüstbau | | |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Gesamt in EUR |
| 01 | Titel | Gerüstarbeiten | 18 | |
| Summe LV 41 Gerüstbau | | | | |
| | | | Angebotssumme, Netto: | EUR |
| | Stempel | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | EUR |
| | | | <u>Angebotssumme, Brutto:</u> | EUR <u>.....</u> <u>.....</u> |
| Anbieter - Unterschrift | | | | |