



- ① Kiesleiste
- ② Kiestraufe - Kiesschüttung, 50mm 16/32mm, b = 50 cm
- ③ Dämmung d=10cm
- ④ Dampfsperre
- ⑤ Mineralwolldämmung kaschiert, WLS 035, d=10cm
- ⑥ Abdichtung
- ⑦ OSB-3-Platte für Außenbereich, 22 mm
- ⑧ Attikablech Aluminium, Materialstärke > 2 mm, mehrfach gekantet, pulverbeschichtet, Farbe RAL nach Wahl AG
- ⑨ Attikablech-Halter Aluminium, Materialstärke 2 mm, mehrfach gekantet
- ⑩ Drain- und Wasserspeicherplatte

Wandaufbau Fassade
 - 180mm WDVS aus Mineralwolle, WLG 035, (Aufbau entspr. GEG-Nachweis)
 - 10 mm Putz, Farbton nach örtlicher Vorgabe, Oberputz mit Körnung 3 mm und Armierungsschicht bis 5 mm
 - Außenwand gem. Statik

ALLE MASSE UND GELÄNDEHÖHEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDE FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
 BEI UNSTIMMIGKEITEN SOWIE ABWEICHUNGEN VON PLANUNTERLAGEN DER FACHPLANER IST SOFORT DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN!

DIESE ZEICHNUNG UND ALLE AUF IHR ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND GEISTIGES EIGENTUM VON DR. SCHOLZ GESAMTPLAN GMBH. ES IST UNTERSAGT DIESE ZEICHNUNG OHNE ZUSTIMMUNG ZU VERVIELFÄLTIGEN UND/ ODER DRITTEN PERSONEN ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERSCHUTZ NACH DIN 34.

Attika mit Geländer - Decke über 2.OG

Planinhalt: Detail 82-01 Attika mit Geländer Dachterrasse 3.OG			Zeichnungsnummer: A5-82-01		
Maßstab: 1:10	Datum: 01.11.2023	Index: 0	Bearbeitet: A.I.	Gezeichnet: A.I.	Geprüft: G.K.
Auftraggeber: KMG Klinikum Thüringen-Brandenburg GmbH Badstraße 5 - 7 19336 Bad Wilsnack Projekt: KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C			Architekt: SGP³ Architektur Generalplanung Healthcare Consulting Dr. Scholz Gesamtplan GmbH Standort Erfurt Neuwerkstraße 29 99084 Erfurt +49 361 349468 +49 361 34946899 202-16@sgp3.de		